

별 첨

- 부서별 사용자 요구사항 -

부서별 사용자 요구사항

병 동 부

부서

31병동

1. 부서 내 주요 요구사항

(폐쇄병동, 공통사항)

- 1) 병실은 전체 7개 병실을 기준으로 계획하며, 병실면적은 6인병실을 기준으로 한다.
- 2) 보호관찰실은 병동별로 2개소를 설치하며, 병실면적은 1인 격리에 적합해야 한다.
- 3) 면담실은 병동당 2개소가 기준이며, 최소 2명 ~ 4명 수준의 면담이 가능해야 한다.
- 4) 프로그램실은 병동당 1개소가 기준이며, 전체 크기는 다인병실 면적을 기준으로 한다.
- 5) 간호대기소(Nurse Station)는 기준 운영면적을 기준으로 한다.
- 6) 수간호사실은 간호대기소와 근접 배치되고, 운영 및 상담 기능이 포함된다.
- 7) 간호사실은 층별 통합배치하고, 각 간호대기소로 직원통로로 연결되어야 한다. 간호사실 내에는 샤워시설이 포함된 화장실이 포함된다.
- 8) 처치실은 청결준비실로 운영될 예정이며, 간호대기소와 근접배치되어 계획되어야 한다.
- 9) 치료실은 환자의 처치를 위한 병상(스트레처)이 배치되고, 검사, 교육, 상담 등의 다양한 운영이 가능해야 한다.
- 10) 각 병동 내 창고는 총 4개의 종류가 있으며, 각 창고는 환자의류 및 침대보와 같은 물품을 보관하는 린넨창고, 의료 물품 및 소모품을 보관하는 의료물품창고, 환자 개인물품 및 탈의공간인 환자물품창고, 오물보관 및 처리, 청소도구물품을 보관하기 위한 오물창고 등이다.
- 11) 환자샤워실은 병동당 1개소로 6명이 이용할 수 있고, 각 의복을 보관과 탈의할 수 있는 공간이 포함된다.
- 12) 환자화장실은 남자의 경우 대변기 3개와 소변기 3개, 여자의 경우 대변기 6개를 기준으로 한다.

(31병동, 개별사항)

- 1) 병동 밖 면담실 설치 필요 (간호사실 연결, 관찰가능)
- 2) 의료진 별도 출입문 설치 필요
- 3) 간호사실-관찰실 연결복도 설치 필요
- 4) 7인실에서 6인실로 운영 (8개병실), 1개 병실 추가
- 5) 보호자, 간병인 상주, 안정요하는 환자 병실 별도 운영

부서

32, 33병동

1. 부서 내 주요 요구사항

(32, 33병동 개별사항)

개방병동은 일반병상으로 폐쇄병동과 별도 기준으로 한다.

- 1) 병실은 병동당 전체 4개 병실을 기준으로 계획하며, 병실면적은 6인병실 기준이다.
- 2) 1인병실은 병동별로 1개소를 설치하며, 감염환자 격리병실을 1개소 추가한다.
- 3) 면담실은 최소 2명 ~ 4명 수준의 면담이 가능해야 한다.
- 4) 프로그램실은 전체 1개소가 기준이며, 크기는 다인병실 면적을 기준으로 한다.
- 5) 간호대기소(Nurse Station)는 기준 운영면적을 기준으로 한다.
- 6) 수간호사실은 간호대기소와 근접 배치되고, 운영 및 상담 기능이 포함된다.
- 7) 간호사실은 층별 통합배치가 가능하고, 각 간호대기소로 직원통로로 연결될 수 있다. 간호사실 내에는 샤워시설이 포함된 화장실이 포함된다.
- 8) 처치실은 청결준비실로 운영될 예정이며, 간호대기소와 근접배치되어 계획되어야 한다.
- 9) 각 병동 내 창고는 총 3개의 종류가 있으며, 각 창고는 환자의류 및 침대보와 같은 물품을 보관하는 린넨창고, 의료 물품 및 소모품을 보관하는 의료물품창고, 오물보관 및 처리, 청소도구물품을 보관하기 위한 오물창고 등이다.
- 10) 환자샤워실은 남/여로 구분되며, 각 샤워실 이용은 3명이 기준이고, 각 의복을 보관과 탈의할 수 있는 공간이 포함된다.
- 11) 환자화장실은 남자의 경우 대변기 3개와 소변기 3개, 여자의 경우 대변기 6개를 기준으로 한다.
- 12) 간병인실은 간병인의 물품 및 식사, 휴식을 위한 공간이 제안되어야 한다.

부서

41병동

1. 부서 내 주요 요구사항

(폐쇄병동, 공통사항)

- 1) 병실은 전체 7개 병실을 기준으로 계획하며, 병실면적은 6인병실을 기준으로 한다.
- 2) 보호관찰실은 병동별로 2개소를 설치하며, 병실면적은 1인 격리에 적합해야 한다.
- 3) 면담실은 병동당 2개소가 기준이며, 최소 2명 ~ 4명 수준의 면담이 가능해야 한다.
- 4) 프로그램실은 병동당 1개소가 기준이며, 전체 크기는 다인병실 면적을 기준으로 한다.
- 5) 간호대기소(Nurse Station)는 기준 운영면적을 기준으로 한다.
- 6) 수간호사실은 간호대기소와 근접 배치되고, 운영 및 상담 기능이 포함된다.
- 7) 간호사실은 층별 통합배치하고, 각 간호대기소로 직원통로로 연결되어야 한다. 간호사실 내에는 샤워시설이 포함된 화장실이 포함된다.
- 8) 처치실은 청결준비실로 운영될 예정이며, 간호대기소와 근접배치되어 계획되어야 한다.
- 9) 치료실은 환자의 처치를 위한 병상(스트레처)이 배치되고, 검사, 교육, 상담 등의 다양한 운영이 가능해야 한다.
- 10) 각 병동 내 창고는 총 4개의 종류가 있으며, 각 창고는 환자의류 및 침대보와 같은 물품을 보관하는 린넨창고, 의료 물품 및 소모품을 보관하는 의료물품창고, 환자 개인물품 및 탈의공간인 환자물품창고, 오물보관 및 처리, 청소도구물품을 보관하기 위한 오물창고 등이다.
- 11) 환자샤워실은 병동당 1개소로 6명이 이용할 수 있고, 각 의복을 보관과 탈의할 수 있는 공간이 포함된다.
- 12) 환자화장실은 남자의 경우 대변기 3개와 소변기 3개, 여자의 경우 대변기 6개를 기준으로 한다.

(41병동, 개별사항)

- 1) 해독치료를 위한 격리실이 추가되어야 한다.
- 2) 집중치료를 위한 3인병실 계획이 필요
- 3) 다인병실 1개소 축소 여부 확인 필요

부서

42병동

1. 부서 내 주요 요구사항

(폐쇄병동, 공통사항)

- 1) 병실은 전체 7개 병실을 기준으로 계획하며, 병실면적은 6인병실을 기준으로 한다.
- 2) 보호관찰실은 병동별로 2개소를 설치하며, 병실면적은 1인 격리에 적합해야 한다.
- 3) 면담실은 병동당 2개소가 기준이며, 최소 2명 ~ 4명 수준의 면담이 가능해야 한다.
- 4) 프로그램실은 병동당 1개소가 기준이며, 전체 크기는 다인병실 면적을 기준으로 한다.
- 5) 간호대기소(Nurse Station)는 기준 운영면적을 기준으로 한다.
- 6) 수간호사실은 간호대기소와 근접 배치되고, 운영 및 상담 기능이 포함된다.
- 7) 간호사실은 층별 통합배치하고, 각 간호대기소로 직원통로로 연결되어야 한다. 간호사실 내에는 샤워시설이 포함된 화장실이 포함된다.
- 8) 처치실은 청결준비실로 운영될 예정이며, 간호대기소와 근접배치되어 계획되어야 한다.
- 9) 치료실은 환자의 처치를 위한 병상(스트레처)이 배치되고, 검사, 교육, 상담 등의 다양한 운영이 가능해야 한다.
- 10) 각 병동 내 창고는 총 4개의 종류가 있으며, 각 창고는 환자의류 및 침대보와 같은 물품을 보관하는 린넨창고, 의료 물품 및 소모품을 보관하는 의료물품창고, 환자 개인물품 및 탈의공간인 환자물품창고, 오물보관 및 처리, 청소도구물품을 보관하기 위한 오물창고 등이다.
- 11) 환자샤워실은 병동당 1개소로 6명이 이용할 수 있고, 각 의복을 보관과 탈의할 수 있는 공간이 포함된다.
- 12) 환자화장실은 남자의 경우 대변기 3개와 소변기 3개, 여자의 경우 대변기 6개를 기준으로 한다.

(42병동, 개별사항)

- 1) 직원 행정업무 공간 필요

부서

51병동

1. 부서 내 주요 요구사항

(폐쇄병동, 공통사항)

- 1) 병실은 전체 7개 병실을 기준으로 계획하며, 병실면적은 6인병실을 기준으로 한다.
- 2) 보호관찰실은 병동별로 2개소를 설치하며, 병실면적은 1인 격리에 적합해야 한다.
- 3) 면담실은 병동당 2개소가 기준이며, 최소 2명 ~ 4명 수준의 면담이 가능해야 한다.
- 4) 프로그램실은 병동당 1개소가 기준이며, 전체 크기는 다인병실 면적을 기준으로 한다.
- 5) 간호대기소(Nurse Station)는 기준 운영면적을 기준으로 한다.
- 6) 수간호사실은 간호대기소와 근접 배치되고, 운영 및 상담 기능이 포함된다.
- 7) 간호사실은 층별 통합배치하고, 각 간호대기소로 직원통로로 연결되어야 한다. 간호사실 내에는 샤워시설이 포함된 화장실이 포함된다.
- 8) 처치실은 청결준비실로 운영될 예정이며, 간호대기소와 근접배치되어 계획되어야 한다.
- 9) 치료실은 환자의 처치를 위한 병상(스트레처)이 배치되고, 검사, 교육, 상담 등의 다양한 운영이 가능해야 한다.
- 10) 각 병동 내 창고는 총 4개의 종류가 있으며, 각 창고는 환자의류 및 침대보와 같은 물품을 보관하는 린넨창고, 의료 물품 및 소모품을 보관하는 의료물품창고, 환자 개인물품 및 탈의공간인 환자물품창고, 오물보관 및 처리, 청소도구물품을 보관하기 위한 오물창고 등이다.
- 11) 환자샤워실은 병동당 1개소로 6명이 이용할 수 있고, 각 의복을 보관과 탈의할 수 있는 공간이 포함된다.
- 12) 환자화장실은 남자의 경우 대변기 3개와 소변기 3개, 여자의 경우 대변기 6개를 기준으로 한다.

(51병동, 개별사항)

- 1) 간호대기소 배치 조정이 필요 (양방향 병실 관찰이 가능하도록)
- 2) 격리실 공간은 간호사실에서 관찰창을 통해 관리 가능한 구조로 계획
- 3) 직원 회의가 가능한 공간이 필요
- 4) 치료실은 격리실과 일괄 배치하는 방향으로 조정
- 5) 간호대기소에서 관찰 가능한 보호자(가족) 면담공간 필요

부서

52병동

1. 부서 내 주요 요구사항

(폐쇄병동, 공통사항)

- 1) 병실은 전체 7개 병실을 기준으로 계획하며, 병실면적은 6인병실을 기준으로 한다.
- 2) 보호관찰실은 병동별로 2개소를 설치하며, 병실면적은 1인 격리에 적합해야 한다.
- 3) 면담실은 병동당 2개소가 기준이며, 최소 2명 ~ 4명 수준의 면담이 가능해야 한다.
- 4) 프로그램실은 병동당 1개소가 기준이며, 전체 크기는 다인병실 면적을 기준으로 한다.
- 5) 간호대기소(Nurse Station)는 기준 운영면적을 기준으로 한다.
- 6) 수간호사실은 간호대기소와 근접 배치되고, 운영 및 상담 기능이 포함된다.
- 7) 간호사실은 층별 통합배치하고, 각 간호대기소로 직원통로로 연결되어야 한다. 간호사실 내에는 샤워시설이 포함된 화장실이 포함된다.
- 8) 처치실은 청결준비실로 운영될 예정이며, 간호대기소와 근접배치되어 계획되어야 한다.
- 9) 치료실은 환자의 처치를 위한 병상(스트레처)이 배치되고, 검사, 교육, 상담 등의 다양한 운영이 가능해야 한다.
- 10) 각 병동 내 창고는 총 4개의 종류가 있으며, 각 창고는 환자의류 및 침대보와 같은 물품을 보관하는 린넨창고, 의료 물품 및 소모품을 보관하는 의료물품창고, 환자 개인물품 및 탈의공간인 환자물품창고, 오물보관 및 처리, 청소도구물품을 보관하기 위한 오물창고 등이다.
- 11) 환자샤워실은 병동당 1개소로 6명이 이용할 수 있고, 각 의복을 보관과 탈의할 수 있는 공간이 포함된다.
- 12) 환자화장실은 남자의 경우 대변기 3개와 소변기 3개, 여자의 경우 대변기 6개를 기준으로 한다.

(51병동, 개별사항)

- 1) 환자 치료적 환경공간을 제공하기 위한 데이룸 공간의 재배치 필요
- 2) 개방된 운동공간의 구성이 필요
- 3) 간호대기소에서 관찰 가능한 보호자(가족) 면담공간 필요



부서

병동부 공용실

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 작업치료실 및 치료실은 내부공간이 사각형 형태가 유지되어야 하며, 치료를 위한 물품보관을 위한 별도 공간이 배려되어야 한다.
- 2) 음악 및 미술치료사실은 병동내 운영되는 프로그램을 지원하는 치료사 공간이며, 각 공간 내에는 탕비 및 준비공간이 포함되어야 한다.
- 3) 음악치료 인턴실은 인턴의 교육 및 휴식 등에 적합한 규모로 계획되어야 한다.

부서별 사용자 요구사항

외 래 진 료 부



부서

정신건강의학과

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 외래진료실은 의사연구실과 공간적으로 분리되어야 한다.
- 2) 진료실은 환자의 프라이버시를 위한 방음처리가 되어야 한다.
- 3) 진료실 내에는 환자 액팅을 고려한 진료실간 응급통로가 계획되어야 한다.
- 4) 상담실은 보호자 및 환자의 면담을 위한 공간으로 제안되어야 하며, 원활한 진료를 지원 및 예비 진료실로 운영될 수 있다.
- 5) 심리검사실은 정신과 외래와 근접하여 배치하되, 병동 환자의 접근성을 고려해 계획되어야 한다.
- 6) 사회사업실은 정신과 외래와 접근성을 고려하여 같은 층 내 접근성을 고려해 계획되어야 한다.
- 7) 일반창고는 의료장비 및 소모품 등을 보관할 수 있고, 관리를 위해 외래 접수와 근접하여 계획되어야 한다.
- 8) 외래진료부 내 화장실은 환자와 직원이 구분되어야 한다.
- 9) 외래진료부 접수공간은 진료실 대기환자의 관리 및 통제를 위한 시각적, 물리적 접근이 가능해야 한다.



부서

일반 외래

1. 부서 내 주요 요구사항

(공통사항)

- 1) 일반 외래는 크게 각 진료과 영역과 국가검진 영역으로 구분된다.
- 2) 국가 검진 공간의 구성은 크게 신체계측, 청력/시력, 채혈, 내시경실, 자궁경부암 등으로 구분되며, 대규모 학생환자 접근을 고려한 충분한 환자 대기공간이 배려되어야 한다.
- 3) 국가 검진 공간은 기존 각 진료과와 연계되어 운영된다. 때문에 두 공간은 운영적 독립성과 접근성이 확보될 수 있도록 계획되어야 한다.
- 4) 기존 진료실은 진료실과 연구실의 기능이 통합된 형태로 진료실 면적 축소시 최소 2인 1실 이상의 연구실 공간이 확보되어야 한다.
- 5) 외래 주사실은 3병상이 기준이며, 별도 준비영역이 포함되어야 한다.
- 6) 상담실은 보호자 및 환자의 면담을 위한 공간으로 제안되어야 하며, 원활한 진료를 지원 및 예비 진료실로 운영될 수 있다.
- 7) 일반창고는 의료장비 및 소모품 등을 보관할 수 있고, 관리를 위해 외래 접수와 근접하여 계획되어야 한다.
- 8) 외래진료부 내 화장실은 환자와 직원이 구분되어야 한다.
- 9) 외래진료부 접수공간은 진료실 대기환자의 관리 및 통제를 위한 시각적, 물리적 접근이 가능해야 한다.

(치과, 개별사항)

- 1) 진료실 내 환기를 고려한 독립 급배기 설비가 계획되어야 한다.
- 2) 진료실 내 상담실은 환자 상담 및 회의실 기능에 적합해야 한다.
- 3) 정신과 병동환자를 위한 독립적인 대기공간이 제안되어야 한다.
- 4) 기존 진료를 지원하기 위한 TBI실(교육실), 보관실(서류, X-ray), 기계실(방음처리된) 등이 계획되어야 한다.
- 5) 직원을 위한 탈의공간이 배치되어야 한다.



부서

24시간 진료실

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 24시간 진료실(응급실)은 크게 외래영역과 입원환자 영역으로 구분되며, 각각의 영역은 분리되어 운영되는 것을 기준으로 한다.
- 2) 보호 관찰실은 1인실 기준으로 총 3개실로 운영되며, 각 격리실은 남/여로 구분된다.
- 3) 간호사대기실(N.S)은 외래영역과 입원환자 영역 중간에 배치되어야 한다.
- 4) 진찰실은 외래 영역 내 배치되며, 응급환자의 진단 및 검사 기능이 수용된다.
- 5) 상담실은 입원환자 사전진료, 보호자 면담 등에 부합되게 계획되어야 한다.
- 6) 처치실, 수간호사실, 의료기기 보관, 물품보관 등의 시설은 응급환자의 안전을 위해 간호대기소와 근접하여 통제가능한 공간 내 계획되어야 한다.
- 7) 처치실은 직원의 안전을 위해 환자 처치영역과 의료물품준비가 분리되어야 한다.
- 8) 물품보관은 입소 환자의 물품보관 및 탈의기능이 포함되어야 한다.
- 9) 샤워실은 입소환자를 대상으로하며, 남/여로 구분하여 운영된다.
- 10) 오염세탁물 보관 공간은 불결한 환자의 의류 및 물품들의 관리가 가능해야 한다.

부서별 사용자 요구사항

중 앙 진 료 부



부서

영상의학부

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 영상의학부는 외래진료부 내 국가검진센터와 연계를 고려하여 배치되어야 한다.
- 2) 영상의학부는 기본적으로 환자영역과 직원영역을 구분하고, 가능한 독립적인 동선관리가 될 수 있도록 한다.
- 3) 접수는 시각적 접근성 및 관리가 가능한 장소에 배치되어야 한다.
- 4) 환자 대기공간은 환자 이용률을 고려하여 적절한 규모로 제안되어야 한다.
- 5) MRI실 내 조정실, 기계실은 배치에 따라 위치가 조정될 수 있으며, 조정 시 MRI 운영에 적합해야 한다.
- 6) 기존 X-ray 및 투시촬영실은 아날로그형 장비 기준에 준한 시설계획이 필요하며, 각 실에는 환자 탈의실이 포함된다.
- 7) 투시촬영실은 대장촬영 시 필요한 환자 화장실이 포함되어야 한다.
- 8) 기존 과장실 내 계획되어 있던 초음파실은 분리하여 독립 운영하는 것으로 한다.
- 9) 탈의실은 남/여 환자용으로 구분하여 계획하는 것으로 한다.
- 10) 영상의학부 내 혹은 운영가능한 위치내 PACS실을 계획하여야 한다.
- 11) 린넨실은 부서 내 시트 및 가운을 보관하기 위해 계획되어야 한다.
- 12) 세탁물을 보관할 수 있는 오염물 창고를 계획되어야 한다.부서 내 환자가운 상담실은 입원환자 사전진료, 보호자 면담 등에 부합되게 계획되어야 한다.



부서

재활의학부

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 재활의학부는 크게 외래환자와 입원환자로 구성된다. 가능한 두 환자군은 독립적인 출입구와 이용 동선으로 시설이용이 가능하도록 한다.
- 2) 각 치료실 면적은 독립적인 실과 운영면적으로 구성되어야 한다.
- 3) 3층 병동 층 작업치료실은 치료 연계성을 고려해 되도록 재활의학부 내 계획해야 한다.
- 4) 치료사실은 각 재활치료사 인원을 고려하여 제안되어야 한다. 치료사실의 위치는 환자의 안전을 위해 관찰 및 관리가 용이한 위치에 배치되어야 한다.
- 5) 운동치료실은 개방형 구성으로 온열치료실, 근전도실 등과 같은 다른 치료시설과 동선이 분리될 수 있도록 한다. 보바스 테이블은 전체 3테이블이 운영가능해야 한다.
- 6) 온열치료실은 전체 10병상을 기준으로 구성하되 외래환자영역(4병상)과 입원환자영역(6병상)으로 구분 및 관리가 가능하도록 계획해야 한다.
- 7) 장비창고는 의료장비와 소모품을 보관하는 공간으로 운영자의 관리와 접근이 용이한 위치로 배치되어야 한다.



부서

진단검사의학부

1. 부서 내 주요 요구사항

(임상병리검사부)

- 1) 진단검사실은 개방형검사실, 생화학실, 통합검사실(바이러스, 미생물, 결핵진균실 등)로 구분된다.
- 2) 개방형 검사실은 다양한 자동화 검사를 고려하여 계획되어야 한다.
- 3) 통합검사실은 검사 특징상 별도의 급배기 시설이 계획되어야 하며, 반드시 외기와 직접 연계되어 배치되어야 한다.
- 4) 채혈실은 기본적으로 채뇨실과 연계되고 진단검사의학부와 근접되어 배치되어야 한다. 다만 국가 검진 채혈과 통합하고, 기송관 설비가 가능할 경우 분리 배치될 수 있다.
- 5) 판독실은 6명 수준의 인력이 상주 가능해야 한다.
- 6) 직원탈의실은 8명 수준의 규모로 샤워실 및 화장실이 포함되어야 한다.

(마약분석실)

- 1) 마약분석실은 기본적으로 진단검사실과 근접하되 출입구 및 영역이 분리된 독립적인 공간으로 계획되어야 한다.
- 2) 자동화검사실은 기기운영에 필요한 항온항습 시설이 계획되어야 한다.
- 3) 가스실은 검사실과 근접하되 가스통 운송에 적합한 위치 및 동선이 고려되어야 한다.
- 4) 실험실은 전처리실, 자동화검사실, 가스실, 판독실, 세척실 등 벽으로 구분된 독립공간으로 계획되어야 한다.



부서

기타 검사실

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 기타 검사실은 심폐기능검사실, 뇌파검사실, 수면다원검사실 등으로 구성된다.
- 2) 각각의 검사실은 독립된 영역 내 통합 배치되는 것을 기준으로 한다.
- 3) 뇌파검사실 및 수면다원검사실은 조정실을 중심으로 양실이 분리된 형태로 계획되어야 한다.

부서별 사용자 요구사항

공 급 부



부서

중앙공급실

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 중앙공급실은 장비의 세척, 소독, 멸균, 보관 등의 기능에 적합하게 배치 계획되어야 한다. 각 기능 영역은 일방향 절차로 계획되어 소독, 멸균 후 물품의 오염을 최소화할 수 있어야 한다.
- 2) 세척구역은 물품의 반입과 준비영역으로 구분된다.
- 3) 멸균영역은 E.O Gas와 화학물질 사용장소에 Eyewash unit이 계획되어야 하며, 관리자를 위한 샤워실이 필요하다.
- 4) 보관영역은 멸균물품을 보관하는 영역으로 세척영역과 분리된 별도공간으로 계획되어야 하며, 별도 전용 불출구로 멸균물품이 불출되어야 한다.
- 5) 사무실은 멸균 전 물품의 접수 및 중앙공급실 운영을 위한 별도의 영역으로 계획되어야 한다.



부서

약제과

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 약제과는 독립된 공간 내 조제공간이 배치되어야 한다.
- 2) 조제공간은 약품의 미세먼지 발생에 대응되는 환기 및 급배기 시설이 고려되어야 한다.
- 3) 사무공간은 조제실과 근접하여 계획하고, 총 7명의 인원이 사용가능한 크기로 계획되어야 한다.
- 4) 약제 과장실은 약제부 내 면적 부족 시 관리부 내 통합 배치가 가능하다.
- 5) 상담실은 사무공간과 근접 배치되어야 하며, 4명 규모의 공간이 배려되어야 한다.
- 6) 약품창고는 크게 의약품(건식, 냉장), 수액, 소모품 등으로 구성되어 있다.
- 7) 의약품 창고는 약품의 관리를 위해 항온/항습 장치가 고려되고, 조제공간과의 이송 연계성이 배려되어야 한다.
- 8) 의약품 창고 중 냉장보관 창고는 약 3대의 의료 냉장보관고가 배치될 수 있어야 한다.
- 9) 소모품 창고 내 혹은 별도 창고공간을 통해 처방전 보관창고가 계획되어야 한다.
- 10) 직원탈의실은 휴게공간과 화장실이 포함되어야 하며, 향후 야간 당직 시 대기공간으로 활용될 수 있다.
- 11) 직원탈의실과 근접 혹은 독립적인 공간 내 공익요원을 위한 탈의 공간의 배치가 필요하다.



부서

급식부

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 급식부는 하역, 검수, 전처리, 조리, 상차림, 세척, 보관 등의 기능이 고려되어 배치되어야 하며, 급식부 진입을 위한 전실 내에는 손세척을 위한 세면대가 설치되어야 한다.
- 2) 급식부 주방은 크게 환자주방과 직원주방으로 구성되며, 각각의 주방은 통합 운영되나 공간적으로는 별도 구획되어 배치되어야 한다.
- 3) 환자주방은 청결영역과 오염영역이 명확히 분리되어 배치되어야 한다.
- 4) 급식창고는 건식창고, 냉장창고, 냉동창고, 일반창고 등으로 구성되며, 건식창고 내에는 곡물창고가 포함되어야 한다.
- 5) 일반창고는 조리기구 보관 및 위험물(세제류, MSDS실) 보관 등으로 구분되며, 위험물 창고는 청결영역과 분리 및 관리가 용이한 위치 내 배치되어야 한다.
- 6) 직원식당은 총 100석 규모로 1일 최대 200명, 좌석 2회전을 기준으로 계획한다.
- 7) 영양사실은 환자주방 입구 근처로 계획되어야 한다.
- 8) 위탁사실은 환자주방으로 시각적 접근이 용이한 위치내 배치되어야 한다.
- 9) 직원탈의실은 조리원 13명과 남자조리사 2명의 규모로 계획하고, 휴게공간과 화장실, 샤워실이 포함되어야 한다.

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 의무기록실은 차트(종이의무기록) 보관을 위한 공간이 확보되어야 한다.
- 2) 의무기록실 보관은 기존 보관자료와 향후 0년 기준의 면적이 필요하며, 내원환자 보관자료는 1년 기준으로 3.5㎡의 면적이 필요하다.
- 3) 확보된 공간은 향후 EMR 도입 시 종이차트 이미지화 작업 공간이 배려되어야 한다.
- 4) 사무실 공간은 개별 냉난방 장치 및 세면대 설치가 필요하다.

부서별 사용자 요구사항

관 리 부



부서

원무과

1. 부서 내 주요 요구사항

- 1) 원무과는 접수/수납 창구, 사무실(원무, 보험심사과) 등으로 구성된다.
- 2) 원무과 사무실은 오픈형 사무실로 계획되어야 하며, 근접하여 상담실, 탕비실, 문서보관창고 등이 배치되어야 한다.
- 3) 원무과장실은 서무과 통합사무실 내 배치한다.
- 4) 접수/수납 창구 규모는 기존 공간을 기준으로 한다.
- 5) 상담실은 환자, 보호자를 대상으로 하며, 가능한 방음 처리가 고려되어야 한다.