

# 주요심사내용

**공 사 명 : 도곡로33길 주변 하수관로 개량공사**

**사업개요**

위 치	도곡로33길 주변
공사개요	- 하수관 개량 : D=600mm~700mm, L=316m - 맨홀설치 및 개량 : N=10개소
공사기간	착공일로부터 2016. 7. 31.까지

**심사평가 결과**

구 분	설 계 금 액	심 사 금 액	조 정 금 액	조 정 률
도 급 액	376,372,000	331,366,000	-45,006,000	-11.96%
재 료 비	59,457,266	53,950,858	-5,506,408	
노 무 비	146,811,389	128,066,637	-18,744,752	
경 비	23,165,024	20,343,999	-2,821,025	
제 경 비	146,938,321	129,004,506	-17,933,815	

**주요 심사내용(조정내역 및 사유)**

- 자재 및 견적, 산출단가 조정
  - 유류대 등
- 내역서 및 일위대가 조정
  - 기초지정 및 다짐 : 노임 및 장비수량 조정 [토목품셈5-1-1,2]
  - 잔토 및 파쇄물처리운반 : 상차시간 조정
  - 공사실명표지판 : 주택가 할증 제외
  - 소규모포장복구 : 장비 및 노임수량 조정

**기타사항**

- 심사결과에 따른 설계도서를 반드시 수정 후 사업시행
- 심사금액에 대하여 현장 등 제반여건을 고려한 경제적인 원가계산 가능 시 자체 반영 후 결과 제출
- 관급비, 이전비는 심사제외