

문서번호	교통시설운영처-3191
보존기간	준영구
결재일자	2016.02.25.
공개여부	공개

★주임	팀장	교통시설운영처장	도로교통본부장	
신선해	조동현	박호영	02/25 민병찬	
협 조	현장소장	이윤수		

「2016 건설 · 매입차고지」

조경수목 및 시설물 유지관리공사 (연간단가) 시행 계획(안)

2016.

조경수목 및 시설물유지관리공사 (연간단가) 시행 계획 (안)

차고지 내 조경 수목과 시설물(파고라, 벤치 등)의 지속적인 유지관리를 위해 연간단가 계약을 체결하고 깨끗하고 쾌적한 녹지환경 조성에 만전을 기하고자 함.

I 관련 근거

교통시설운영처- 20410 (2015.12.09)호

「2016년도 대행사업 예산편성(안)」

II 현황 개요

녹지총괄 (※ 건설 : 강동 외 9개소, 매입 : 가산 외 5개소)

구 분	개 소	녹지면적 (m ²)	수 목 수 량 (주)		
			계	교 목	관 목
총괄	16개소	52,656	34,276	5,027	29,249
건설	10개소	49,616	23,058	4,519	18,539
매입	6개소	3,040	11,218	508	10,710

조경시설물 총괄 (※ 건설 6, 매입 4)

구 분	파고라(식/규격:m)	벤치(식/규격:m)	설치일자	보수일자
강 동	1식(3.7x3.7x3.2)	-	2002.04	-
강 서	6식(3.2x3.2x3.5)	15식(0.5x1.5x0.5)	2009.04	2014.12
도 봉	2식(3.5x3.5x3.2)	9식(0.5x1.5x0.5)	2008.10	2014.09
양 천	2식(3.0x3.0x3.5)	6식(1.8x0.3x0.5)	2006.01	-
은 평	2식(3.5x3.5x3.2)	4식(0.5x1.5x0.5)	2000.06	-
난 곡	1식(3.8x3.8x3.3)	3식(0.5x1.5x0.8)	2011.06	-
신림1	1식(3.8x3.8x3.0)	4식(0.4x1.8x0.4)	2010.12	2014.12
신림2	1식(3.7x2.5x3.0)	4식(0.4x1.8x0.4)	2014.10	-
온 수	1식(3.0x3.0x2.5)	3식(0.4x1.5x0.4)	2001.11	-
시 흥2	1식(3.5x3.0x3.0)	4식(0.4x1.8x0.4)	2006.11	-

Ⅲ 추진 계획

- 추진기간** : 계약 체결일로부터 ~ 11. 30일까지
- 추진대상** : 차고지 16개소 (건설 10, 매입 6)
- 추진내용**
 - 차고지 내 **녹지대** 교목, 관목, 초화류 유지관리
 - 차고지 내 **조경시설물** (파고라, 벤치 등) 유지보수
 - **주요 세부공종**

구 분	주 요 공 종	실시횟수(회)	비 고
조경수목공사	풀깎기 (예초)	연 3회	
	풀뽑기 (제초)	연 2회	
	병충해 방제	연 3회	
	관목 전정	연 2회	
	저축전지(전정)	연 2회~필요시	
	교목/관목 식재	필요시	
	고사목 제거	수시	
조경시설물공사	데크 좌판 보수	필요시	
	파고라 서까래 보수	필요시	
	목재 재도장	필요시 (1회/2~4년기준)	

※ 각 공정은 발주(계약심사) 및 현장 여건에 따라 탄력 조정 시행

- 소요예산** : 186백만원
- 예산과목** : 차고지. 수선유지교체비. 수선유지비(기타)
- 입찰자격** : “조경공사업 (종합건설)”등록업체로 주된 영업소가 “서울특별시”에 소재한 업체 (지역제한)
- 발주방식** : 일반공개 경쟁입찰

월별 녹지관리 일정

공종	작업 일정 (월)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
전정 (낙엽수)		■	■				■	■		■	■		저축전지(긴급) 수시
전정 (상록수)					■	■			■	■			
전정 (관목)					■	■	■	■	■	■	■	■	다듬기, 생울타리 정비
예초					■	■	■	■	■	■			6~9월 집중 실시
관수			■	■		■	■	■					필요시 수시
고사목제거	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	연간 수시
지주목 재결속							■	■	■	■			태풍 대비 실시

IV 행정사항

- 계약심사(안전관리처) 및 일상감사(감사실) 결과반영 (~'16. 03. 09)
- 발주 및 계약의뢰(총무처) ('16. 03. 11~)

따로붙임 : 1. 설계내역서 1부. 끝.