

<공 사>

## 계약심사 조정내역 및 사유서

공 사 명 : 우이천 쌍문414앞교 재설치공사

사업개요

위 치	서울시 강북구 노해로 35길 113 일원
공사개요	교량 재설치 폭 11.7m, 연장 26m
공사기간	착공일로부터 '16.12.31까지

심사평가 결과

- 설계금액 : 1,755,699 천원
- 심사금액 : 1,552,412 천원
- 절 감 액 : 203,287 천원
- 절 감 률 : 11.6 %

주요 심사 조정내용 및 사유

- 자재단가 조정
  - 공사안내표지판(900\*1800) : 700,000원/kg→90,000원/개 등
- 일위대가 조정
  - 진동롤러(핸드가이드식) : 건설기계운전사→일반기계운전사
  - 강관비계 및 강관동바리 : 표준품셈2-6-1 적용
  - 아스팔트방수(배면방수) : 교각구간 배면방수 제외
  - 배수시설 : 잡철물설치 보통→간단
  - 제작플랜트설치및해체 : 단위수량 재산출

- PSP거더 운반 : 구간별 속도조정 등
- PC강봉설치 : 표준품셈 6-4-2 적용
- PC강연선인장 : 표준품셈 6-4-2 적용
- 고장력볼트 설치 : 볼트체결품 제외
- 앵커볼트설치 : 표준품셈10-5-2 적용
- 절단용코아천공 : 표준품셈기계1-8적용
- 슬러지 이동펌프 설치 : 표준품셈8-38 적용
- 띠장설치및철거 : 크레인 25톤→10톤
- 양카볼트 설치 : 서울형품셈 적용
- 하상데크-B : 관급자재로 반영(도급비에서 제외)
- 진입계단 철거 : 이설비로 제외
- 임시보도교의 잡철물제작설치(플레이트 설치) : 보통→간단
- 경량형강철골조 조립설치 : 서울시 개선품 적용
- 슈트파일천공(토사) : 발전기 450KW→250KW
- 토류관설치철거 : 손율50%→90%
- 고장력볼트설치: 풀림제 제외

## 그 밖의 사항

- 관급자재비는 심사대상 제외