

검사용 시료 채수방법

구 분	검사용 시료 채수방법	
	세균학적 검사(미생물항목)	이화학적 검사
시료용기	무균채수용기 ※ 잔류염소가 함유된 수질시료 검사시에는 반드시 멸균된 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기 사용	
시료량	대 장 균 200ml이상 × 1개 레지오넬라균 1ℓ 이상 × 1개	1ℓ 이상 × 1개
채수방법	잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기에 물을 채취한다. 이때 절대로 용기를 헝구어서는 안되며, 시료용기에서 시료가 넘치지 않도록 채수한다. 또한 뚜껑의 안쪽이나 시료 용기의 입구가 오염되지 않도록 주의한다. 채수된 시료는 얼음 팩을 담은 아이스박스에 넣어 신속하게 실험실로 운반한다. (4℃ 저온상태로 운반)	