

붙임 1 평가항목표 및 지침(숙박업)

< 숙박업 조사표 >

I. 일반현황

구분	항목	내 용
필수 기재 사항	1. 업소명	
	2. 업소주소	
	3. 영업자(대표자)	성명()
	4. 전화번호	☎ ()
	5. 숙박업 형태	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 사용형태 <input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 상가건물 내 ▪ 운영형태 <input type="checkbox"/> 임대 <input type="checkbox"/> 자영 ▪ 업종종류 <input type="checkbox"/> 숙박업(일반) <input type="checkbox"/> 숙박업(생활)
	6. 객실 수	객실 (개)

II. 준수사항 및 권장사항

1. 준수사항

구분	항목	내용	기준
일반	1. 영업신고증 등 게시	1.1 영업 신고증 게시	③ 게시 ④ 미게시
		1.2 점객대에 요금표 게시	③ 게시 ④ 미게시
	2. 영업장 소독	2.1 월 1회 이상 소독	③ 실시 ④ 미실시
	3. 조명	3.1 조명상태(복도, 계단, 욕실, 화장실 등은 조명도 20룩스 이상)	③ 우수 ④ 미흡
3.2 조명상태(객실, 점객대, 로비시설 등은 조명도 75룩스 이상)		③ 우수 ④ 미흡	
4. 침구류의 포	4.1 교체여부	③ 교체 ④ 미교체	
	5. 먹는물	5.1 먹는 물 제공방법 및 수질관리	③ 우수 ④ 미흡
객실	6. 환기시설	6.1 설치 및 작동여부	③ 작동 ④ 미작동 ⑤ 없음

2. 권장사항

구분	항목	내용	기준
일반	7. 점객대	7.1 점객대 개방상태	③ 개방 ④ 미개방
	8. 소화기	8.1 소화기 비치 및 관리상태	③ 우수 ④ 미흡 ⑤ 없음
		9. 비상구 표시	9.1 비상유도등 설치 및 관리상태
객실	10. 창문(방충망)	10.1 설치 및 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡 ⑤ 없음
	11. 침구류	11.1 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡
	12. 이용객 편의시설	12.1 냉장고 등 편의시설 설치 및 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡 ⑤ 없음
	13. 성인유선방송제어장치	13.1 설치 및 작동여부	③ 작동 ④ 미작동
	14. 비상구 안내판	14.1 비상구 안내판 비치여부	③ 비치 ④ 미비치

구분	항목	내용	기준
	15. 휴대용 비상조명등	15.1 비치 및 작동여부	㉓ 작동 ㉑ 미작동
	16. 완강기	16.1 설치 및 작동여부	㉓ 작동 ㉑ 미작동
	17. 냉방장치	17.1 냉방장치 설치 및 청결상태	㉓ 우수 ㉒ 보통 ㉑ 미흡 ㉐ 없음
	18. 욕실 내 설비 (욕조, 샤워기 등)	18.1 청결상태	㉓ 우수 ㉒ 보통 ㉑ 미흡
		18.2 변기(비데) 청결상태	㉓ 우수 ㉒ 보통 ㉑ 미흡
	19. 수건	19.1 수건 청결 상태	㉓ 우수 ㉒ 보통 ㉑ 미흡
	20. 비상구	20.1 비상구 확보 여부	㉓ 확보 ㉑ 미확보
물품보관실	21. 물품보관실	21.1 설치 및 물품 분리보관 여부	㉓ 분리 ㉑ 미분리 ㉐ 없음

< 숙박업 평가지침 >

1. 준수사항

1.1 영업신고증

- ① 게시(3점) : 영업신고증이 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 영업신고증이 게시되어 있지 않음

1.2 접객대 요금표

- ① 게시(3점) : 요금표가 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 요금표가 게시되어 있지 않음

2.1 월 1회 이상 소독(소독필증, 소독약품 등 확인 필요함)

- ① 실시(3점) : 4월부터 9월까지는 월1회 이상, 10월부터 3월까지는 2월마다 1회 이상 영업장 소독을 실시함
- ② 미실시(0점) : 월 1회 이상 영업장 소독을 실시하지 않음

3.1 복도, 계단, 욕실 및 화장실의 조명상태

- ① 우수(3점) : 복도, 계단, 욕실 및 화장실의 조명상태가 20룩스 이상임
- ② 미흡(0점) : 복도, 계단, 욕실 및 화장실의 조명상태가 20룩스 미만임

3.2 객실, 접객대 및 로비시설의 조명상태

- ① 우수(3점) : 객실, 접객대 및 로비시설의 조명상태가 75룩스 이상임
- ② 미흡(0점) : 객실, 접객대 및 로비시설의 조명상태가 75룩스 미만임

4.1 침구류의 포 교체여부

- ① 교체(3점) : 침구류의 포가 교체되어 있음
- ② 미교체(0점) : 침구류의 포가 교체되어 있지 않음

5.1 먹는 물 제공방법 및 수질 관리

- ① 우수(3) : 정수기, 냉온수기 등을 설치하고 정기적으로 관리하여 먹는 물을 제공하거나, 먹는물 관리법령에 의한 샘플 등의 증명표지를 표시한 샘플제공(정기점검 대장 등 증빙서류확인 또는 샘플의 병마개에 있는 먹는샘물 증명표지 확인)
- ② 미흡(1) : 상기의 경우를 제외한 방법·관리로 먹는 물 제공

6.1 환기시설(창, 환풍기, 배풍기, 중앙환기설비 등)설치 및 작동여부

- ① 작동(3점) : 창은 개폐가 되고 환기시설은 작동됨
- ② 미작동(1점) : 창은 개폐되지 않고 환기시설은 작동되지 않음
- ③ 없음(0점) : 창문이나 환기시설이 없음

2. 권장사항

7.1 접객대 개방상태

- ① 개방(3점) : 접객대에서 종사자의 얼굴을 확인할 수 있음
- ② 미개방(0점) : 접객대에서 종사자의 얼굴을 확인할 수 없음(접객대 미설치 포함)

8.1 소화기 비치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 소화기가 비치되어 있고 충전압이 정상범위(녹색)에 있음
- ② 미흡(1점) : 소화기가 비치되어 있고 충전압이 정상범위(녹색)를 벗어남
- ③ 없음(0점) : 소화기가 없음.

9.1 비상구 유도등 설치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 비상구 유도등이 설치되어 있고 작동하고 있음
- ② 미흡(1점) : 비상구 유도등이 설치되어 있으나 작동하지 않음
- ③ 없음(0점) : 비상구 유도등이 없음

10.1 창문(방충망) 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 먼지나 이물질 등이 묻어 있지 않고 깨끗함
- ② 보통(2점) : 먼지나 이물질 등은 묻어 있지 않으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 먼지나 이물질 등이 묻어 있으며 지저분함
- ④ 없음(0점) : 창문(방충망)이 설치되어 있지 않음

11.1 침구류 청결상태

- ① 우수(3점) : 얼룩이나 머리카락 등이 없이 깨끗하고 냄새가 나지 않음
- ② 보통(2점) : 얼룩이나 머리카락 등이 없이 깨끗하나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 얼룩이나 머리카락 등이 있고 냄새가 나고 지저분함

12.1 냉장고 등 편의시설 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 냉장고, 드라이기, 물컵 등 편의시설이 갖추어져 있고 물기, 얼룩, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 냉장고, 드라이기, 물컵 등 편의시설이 갖추어져 있고 물기, 얼룩, 먼지 등이 없으나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 냉장고, 드라이기, 물컵 등 편의시설이 갖추어져 있으나 물기, 얼룩, 먼지 등이 있으며 지저분함
- ④ 없음(0점) : 편의시설이 갖추어져 있지 않거나 냉장고 등이 작동되지 않음

13.1 성인유선방송 제어장치 설치 및 작동여부

- ① 작동(3점) : 성인유선방송 제어장치가 작동되고 있음(청소년실 별도 운영업소 포함)
- ② 미작동(0점) : 성인유선방송 제어장치가 작동되지 않거나 없음

14.1 비상구 안내판 비치여부

- ① 비치(3점) : 객실에 비상구 안내판이 비치되어 있음
- ② 미비치(0점) : 객실에 비상구 안내판이 비치되어 있지 않음

15.1 휴대용 비상조명등 비치 및 작동여부

- ① 작동(3점) : 객실에 휴대용 비상조명등이 작동되고 있음
- ② 미작동(0점) : 객실에 휴대용 비상조명등이 작동되지 않거나 없음

16.1 완강기 설치 및 작동여부

- ① 작동(3점) : 도르래 모양의 비상용 기구인 완강기가 작동됨(해당사항이 없는 업소 포함)
- ② 미작동(0점) : 도르래 모양의 비상용 기구인 완강기가 작동되지 않거나 없음

17.1 냉방장치 설치 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 이물이나 먼지 등이 없고 필터나 날개 등이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 이물이나 먼지 등이 없고 필터나 날개 등이 깨끗하나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 이물이나 먼지 등이 있으며 필터나 날개 등이 지저분함
- ④ 없음(0점) : 냉방장치 등이 없음

18.1 욕실 내 설비(욕조, 샤워부스, 샤워기 등) 청결상태

- ① 우수(3점) : 욕실 내 설비에 곰팡이, 얼룩, 물기, 머리카락 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 욕실 내 설비에 곰팡이, 얼룩, 물기, 머리카락 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 욕실 내 설비에 곰팡이, 얼룩, 물기 머리카락 등이 있으며 지저분함

18.2 변기(비데) 청결상태

- ① 우수(3점) : 비데가 설치되어 있고 곰팡이, 이물, 머리카락 등이 없고 깨끗함
- ② 보통(2점) : 비데는 설치되어 있지 않지만 곰팡이, 이물, 머리카락 등이 없고 깨끗함
- ③ 미흡(1점) : 변기에 곰팡이, 이물, 머리카락 등이 있으며 지저분함

19.1 수건 청결상태

- ① 우수(3점) : 머리카락, 이물 등이 없고 냄새가 나지 않으며 깨끗함
- ② 보통(2점) : 머리카락, 이물 등이 없고 냄새가 나지 않으나 낡았음
- ③ 미흡(1점) : 머리카락, 이물 등이 있고 냄새가 나서 지저분함

20.1 비상구(비상구 계단) 확보 여부

- ① 확보(3점) : 비상구(비상구 계단)에 물건 등이 없어 비상시 통행에 제한이 없음
- ② 미확보(0점) : 비상구에 물건 등이 있어 비상시 통행에 제한이 있음

21.1 물품보관실 설치 및 물품 분리보관 여부

- ① 분리(3점) : 물품(침구류, 음료수, 목욕용품 등) 종류별로 구획을 정하여 분리·보관되어 있음
- ② 미분리(1점) : 물품(침구류, 음료수, 목욕용품 등) 종류별로 분리보관 되어 있지 않음
- ③ 없음(0점) : 물품보관실이 없음

붙임 2 평가항목표 및 지침(목욕업)

< 목욕업 조사표 >

I. 일반현황

구분	항목	내용	비고
업소 구분	1.업소명		
	2.업소주소		
	3.시설형태	<input type="checkbox"/> 일반목욕장 <input type="checkbox"/> 불가마·찜질 사우나	
	4.영업자(대표자)	이름 ()	
	5.전화번호	☎ ()	
업소 현황	6.보유설비 및 물품	<input type="checkbox"/> 냉욕조 () 개 <input type="checkbox"/> 열탕 () 개 <input type="checkbox"/> 발한실 () 개 <input type="checkbox"/> 좌욕기 및 훈증기 () 개 <input type="checkbox"/> 정수기 () 대 <input type="checkbox"/> 일회용컵 사용 :	
	7.시설 소독방법	▪ 목욕실 소독방법 <input type="checkbox"/> 자체소독 <input type="checkbox"/> 위탁소독 ▪ 목욕실이외의 시설 소독방법 <input type="checkbox"/> 자체소독 <input type="checkbox"/> 위탁소독	
	8.욕조수 관리	▪ 욕조수 교환방법 <input type="checkbox"/> 주간순환, 야간배수 <input type="checkbox"/> 일정시간간격 순환배수	
	9.세탁물 세탁방법	<input type="checkbox"/> 자체세탁 <input type="checkbox"/> 위탁세탁	
	10.영업시간	<input type="checkbox"/> 24 영업소 <input type="checkbox"/> 기타 (시부터 시까지)	

II. 준수사항 및 권장사항

1. 준수사항

	항목	내용	기준	
일반	1.영업신고증 및 요금표	1.1 목욕업 신고증 게시	㉓ 게시 ㉔ 미게시	
		1.2 목욕요금표	㉓ 게시 ㉔ 미게시	
	2.안내문 게시	2.1 CCTV 설치 시 안내문 게시 * 탈의실, 발한실, 목욕실, 화장실 등 설치금지	㉓ 게시 ㉔ 미게시	
		2.2 일반 안내문 게시현황 - 입구 출입금지 제한자, 만 5세 이상 이 성출입금지 등	㉓ 우수 ㉔ 보통 ㉕ 미흡 ㉖ 없음	
	3.정기소독	3.1 목욕장 매월 1회이상 소독 여부	㉓ 실시 ㉔ 미실시	
	4.정기수질검사	4.1 매년 1회이상 욕수 수질검사 여부	㉓ 실시 ㉔ 미실시	
	5.조명	5.1 발한실 등 조명상태 - 발한실탈의실접대복도 등(75룩스 이상)	㉓ 준수 ㉔ 미준수	
		5.2 목욕실 등 조명상태 - 휴식실·목욕실(40룩스이상)	㉓ 준수 ㉔ 미준수	
	6.먹는물	6.1 먹는 물 제공방법 및 수질관리	㉓ 우수 ㉔ 미흡	
	7.환기	7.1 목욕실·편의시설·휴게실·휴식실 등에 환풍시설 또는 환기용 창 설치 및 청결 상태	㉓ 우수 ㉔ 보통 ㉕ 미흡 ㉖ 없음	
	8.옷장	8.1 옷장 청결상태	㉓ 우수 ㉔ 보통 ㉕ 미흡	
	목욕실	9.목욕실 청결	9.1 목욕실 청결상태	㉓ 우수 ㉔ 미흡
	발한실	10.주의사항	10.1 발한실 이용시 주의사항 게시여부	㉓ 게시 ㉔ 미게시 ㉕ 일부게시
			10.2 이용자 제한 입욕주의문 게시여부	㉓ 게시 ㉔ 미게시
		11.내부확인	11.1 내부가 들여다보이는 창 등 내부 확인 가능여부	㉓ 가능 ㉔ 불가능
12.발열기 안전망	12.1 발열기 주변의 방열 및 불연소재의 안전망 설치	㉓ 설치 ㉔ 미설치		
13.온도계	13.1 발한실내 온도계 비치여부	㉓ 비치 ㉔ 미비치		
화장실	14.화장실 청결	14.1 화장실 청결상태	㉓ 우수 ㉔ 보통 ㉕ 미흡	
탈의실	15.탈의실 청결	15.1 탈의실 내부환경 청결상태	㉓ 우수 ㉔ 미흡	

2. 권장사항

	항목	내용	기준	
일반	16. 비상구 표시	16.1 유도등 설치 및 관리상태	③ 우수 ① 미흡 ④ 없음	
	17. 소화기	17.1 비치 및 관리상태	③ 우수 ① 미흡 ④ 없음	
	18. 수건 등 보관	18.1 수건·침질복 사용전후 분리보관	③ 분리 ④ 미분리	
	19. 미용기구	19.1 미용기구의 청결상태	③ 청결 ④ 미청결	
	20. 베개, 매트	20.1 베개, 매트 의 소독 여부	③ 소독 ④ 미소독	
목욕실	21. 미끄럼 방지	21.1 출입문 입구 및 목욕실 바닥의 미끄럼방지 시설 설치여부	③ 설치 ② 일부설치 ① 미설치	
		22.1 수온표시여부	③ 표시 ① 미표시	
	22. 방·온탕 관리	22.2 청결 상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡	
		23. 방·온욕조 배수구 관리	23.1 안전망 설치	③ 설치 ④ 미설치
기타	24. 샤워기 관리	24.1 작동 및 청결상태	③ 우수 ② 보통 ① 미흡	
		25. 식품판매	25.1 주류판매 여부	③ 미판매 ④ 판매
			25.2 식품위생 관련 업소 영업신고 여부	③ 신고 ④ 미신고

< 목욕업 평가지침 >

1. 준수사항

1.1 목욕업 신고증

- ① 게시(3점) : 영업신고증이 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 영업신고증이 게시되어 있지 않음

1.2 목욕요금표(주간, 야간 구분)

- ① 게시(3점) : 요금표가 게시되어 있음
- ② 미게시(0점) : 요금표가 게시되어 있지 않음

2.1 CCTV 설치시 안내문 게시

- ① 게시(3점) : 안내문 게시(CCTV 미설치 포함)
- ② 미게시(0점) : 안내문이 게시되어 있지 않거나 탈의실, 발한실, 목욕실 등 설치금지 공간에 CCTV가 설치되어 있음

2.2 일반 안내문 게시현황

- ① 우수(3점) : ①입구 출입금지 제한 자(전염성질환자로 인정되는 자, 다른 사람의 목욕에 방해가 될 우려가 있다고 인정되는 정신질환자, 음주 등으로 목욕장의 정상적인 이용이 곤란하다고 인정되는 자), ②만 5세 이상 이성출입금지가 모두 게시 되어 있음
- ② 보통(2점) : 상기 3항목중 2개 항목 게시되어 있음
- ③ 미흡(1점) : 상기 3항목중 1개 항목 게시되어 있음
- ④ 없음(0점) : 안내문 없음

3.1 목욕실 매월 1회 이상 소독여부

- ① 실시(3점) : 목욕실을 매월 1회 이상 소독함(영수증 등 증빙서류확인)

② 미실시(0점) : 목욕실을 매월 1회 이상 소독하지 않음

4.1 매년 1회 이상 욕수 수질검사 여부

① 실시(3점) : 욕수를 매년 1회 이상 수질검사함(수질검사 결과서 등 증빙 서류확인)

② 미실시(0점) : 욕수를 매년 1회 이상 수질검사하지 않음

5.1 발한실 등 조명상태

① 준수(3점) : 발한실·탈의실·접객대·복도의 조명상태가 75룩스 이상임

② 미준수(0점) : 발한실·탈의실·접객대·복도의 조명상태가 75룩스 미만임

5.2 목욕실 등 조명상태

① 준수(3점) : 목욕실·휴식실의 조명상태가 40룩스 이상임

② 미준수(0점) : 목욕실·휴식실의 조명상태가 40룩스 미만임

6.1 먹는 물 제공방법 및 수질관리

① 우수(3점) : 정수기, 냉온수기 등을 설치하고 정기적으로 관리하여 먹는 물을 제공하거나, 먹는물 관리법령에 의한 샘플 등의 증명표지를 표시한 샘플제공(정기점검 대장 등 증빙서류확인, 샘플의 병마개에 있는 먹는샘물 증명표지 확인)

② 미흡(0점) : 상기의 경우를 제외한 방법·관리로 먹는 물 제공

7.1 환기시설 설치 및 청결상태

① 우수(3점) : 창문은 개폐가 되고, 환기시설은 작동되며 거미줄, 먼지 등이 없이 깨끗함

② 보통(2점) : 창문은 개폐가 되고, 환기시설은 작동되며 거미줄, 먼지 등이 없으나 낡고 오래됨

③ 미흡(1점) : 창문은 개폐되지 않고 거미줄, 먼지 있으며 지저분함

④ 없음(0점) : 창문 및 환기시설이 없음

8.1 옷장 청결상태

① 우수(3점) : 옷장 안에 흙, 먼지, 이물 등이 없이 깨끗함

② 보통(2점) : 옷장 안에 흙, 먼지, 이물 등이 없이 깨끗하나 낡고 오래됨

③ 미흡(1점) : 옷장 안에 흙, 먼지, 이물 등이 있어 지저분함

9.1 목욕실 청결상태

① 우수(3점) : 먼지, 얼룩, 이물 등이 없고 미끌거리지 않음

② 미흡(0점) : 먼지, 얼룩, 이물 등이 있어 지저분하거나 미끌거림

10.1 발한실 이용시 주의사항 게시여부

① 게시(3점) : 발한실 안과 밖에 이용시 주의사항 등에 관한 내용이 포함된 게시문 부착

② 일부게시(1점) : 발한실 안과 밖 중에 한곳에만 이용시 주의사항 등에 관한 내용 게시문 부착

③ 미게시(0점) : 발한실 안과 밖에 이용시 주의사항 미게시

10.2 이용자 제한 입욕주의문 게시여부

① 게시(3점) : 이용자 입욕 주의사항 6개 문항이 게시되어 있음

② 미게시(0점) : 이용자 입욕 주의사항 6개 문항이 게시되어 있지 않음

- | |
|---------------------------------|
| <6개 문항> |
| ○ 감기에 걸리거나 만 5세 미만, 전신쇠약 증세 어린이 |
| ○ 수축기 혈압이 180mmHg 이상인 자 |
| ○ 백내장이 우려되거나 안면홍조증 환자인 자 |
| ○ 노약자, 임산부, 고열환자 및 중증 심장병 환자 |
| ○ 술을 마신 후 2시간 이내인 자 |
| ○ 출혈을 많이 하는 자 |

11.1 내부가 들여다보이는 창 등 내부확인 가능여부

① 가능(3점) : 내부가 들여다보이는 창 등이 설치되어 실내가 잘 보임

② 불가능(0점) : 내부가 들여다보이는 창 등이 설치되어 있지 않음

12.1 발열기에 대한 불연소재 안전망 설치여부

- ① 설치(3점) : 발열기에 불연소재로 된 안전망이 설치되어 있음
- ② 미설치(0점) : 발열기에 불연소재로 된 안전망이 없음

13.1 온도계 비치상태

- ① 비치(3점) : 온도계가 비치되어 있고 작동하고 있음
- ② 미비치(0점) : 온도계가 작동하지 않거나 없음

14.1 화장실 청결상태

- ① 우수(3점) : 이물, 쓰레기 등이 없이 깨끗하고 휴지통이 넘치지 않으며 냄새가 나지 않음
- ② 보통(2점) : 이물, 쓰레기 등이 없이 깨끗하고 휴지통이 넘치지 않으며 냄새는 나지 않으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 이물, 쓰레기 등이 있으며 냄새가 나고 지저분함

15.1 탈의실 내부환경 청결상태

- ① 우수(3점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없어 깨끗함
- ② 미흡(0점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 있으며 지저분함

2. 권장사항

16.1 비상구 유도등 설치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 비상구 유도등이 설치되어 있고 작동하고 있음
- ② 미흡(1점) : 비상구 유도등이 설치되어 있으나 작동하지 않음
- ③ 없음(0점) : 비상구 유도등이 없음

17.1 소화기 비치 및 관리상태

- ① 우수(3점) : 소화기가 비치되어 있고 충전압이 정상범위(녹색)에 있음
- ② 미흡(1점) : 소화기가 비치되어 있고 충전압이 정상범위(녹색)를 벗어남
- ③ 없음(0점) : 소화기가 없음

18.1 수건·찜질복 등 사용 전·후 분리보관

- ① 분리(3점) : 수건 찜질복 등 사용한 것과 사용하지 않은 것을 분리 보관하는 함(선반)이 있고 분리보관하고 있음
- ② 미분리(0점) : 수건 찜질복 등 사용한 것과 사용하지 않은 것을 분리 보관하는 함이 없거나, 분리보관하고 있지 않음.

19.1 미용기구의 청결상태

- ① 청결(3점) : 빗 브러시에 먼지, 머리카락 등이 없이 깨끗함
- ② 미청결(0점) : 빗, 브러시에 먼지, 머리카락 등이 있어 지저분함

20.1 베게, 매트 소독 여부

- ① 소독(3점) : 베게, 매트를 주 1회 알코올, 락스 등으로 소독을 함
- ② 미소독(0점) : 베게, 매트를 물걸레로 청소함

21.1 출입문입구 및 목욕장 바닥의 미끄럼 방지시설 설치 여부

- ① 설치(3점) : 출입문입구 및 목욕장 바닥에 미끄럼 방지 시설물이나 방지물이 있음.
- ② 일부설치(2점) : 출입문입구와 목욕장 바닥 중 1곳에만 미끄럼 방지 시설물이나 방지물이 있음.
- ③ 미설치(1점) : 미끄럼 방지 시설물이나 방지물이 없음.

22.1 냉·온탕 수온표시여부

- ① 표시(3점) : 수온 표시가 있고 작동 됨
- ② 미표시(1점) : 수온표시가 작동되지 않거나 없음

22.2 냉·온탕 청결상태

- ① 우수(3점) : 육안으로 보아 부유물이 없고 바닥이 미끌거리지 않음
- ② 보통(2점) : 부유물이 약간 있으나 바닥은 미끌거리지 않음
- ③ 미흡(1점) : 부유물이 있으며 바닥도 미끌거림

23.1 냉·온욕조 배수구 안전망 설치

- ① 설치(3점) : 냉·온욕조 배수구의 안전망이 설치되어 있음
- ② 미설치(0점) : 냉·온욕조 배수구의 안전망이 설치되어 있지 않음

24.1 샤워기 작동 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 샤워기가 작동하고 머리카락, 이물, 얼룩 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 샤워기가 작동하고 머리카락, 이물, 얼룩 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 샤워기가 작동되지 않거나 머리카락, 이물, 얼룩 등이 있어 지저분함

25.1 주류판매 여부

- ① 미판매(3점) : 주류를 판매하고 있지 않음
- ② 판매(0점) : 주류를 판매하고 있음

25.2 업소내 식품위생관련 업소 영업신고여부

- ① 신고(3점) : 식품위생 관련 업소가 영업신고증이 있음(업소 미운영 포함)
- ② 미신고(0점) : 식품위생 관련 업소가 영업신고증이 없음

붙임 3 평가항목표 및 지침(세탁업)

< 세탁업 조사표 >

I. 일반현황

구분	항 목	내 용
필수 기재	1.업소명	
	2.업소주소	
	3.영업자(대표자)	성명()
	4.전화번호	☎ ()
	5.세탁물화재보험	<input type="checkbox"/> 가입 <input type="checkbox"/> 미가입

II. 준수사항 및 권장사항

1. 준수사항

구분	항목	내용	기준
일반	1.세탁용 약품 보관함(창고)	1.1 설치여부	③ 설치 ④ 미설치
	2.보관중인 세탁물 위생적 관리(쥬, 곰팡이 등)	2.1 관리상태	③ 우수 ④ 미흡
	3.회수건조기 또는 용제회수기	3.1 설치여부	③ 설치 ④ 미설치
	4.드라이클리닝 세탁기의 유기용제	4.1 누출여부	③ 미누출 ④ 누출

2. 권장사항

구분	항목	내용	기준
시설 환경	5. 접수대	5.1 설치여부	③ 설치 ④ 미설치
	6. 요금표	6.1 게시여부	③ 게시 ④ 미게시
	7. 세탁업표준약관	7.1 게시여부	③ 게시 ④ 미게시
	8. 세탁기능사 자격증	8.1 보유여부	③ 보유 ④ 미보유
	9. 천정·벽·바닥	9.1 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡
	10. 조명	10.1 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡
	11. 환기시설	11.1 작동 및 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡 ② 없음
	12. 소화기	12.1 비치 및 관리여부	③ 우수 ④ 미흡 ① 없음
세탁물 관리	13. 세탁물 취급관리 (전산화, 수기)	13.1 취급관리방법	③ 우수 ④ 미흡 ① 없음
	14. 세탁물 인수증	14.1 교부여부	③ 교부 ④ 미교부
	15. 세탁물 식별표	15.1 식별표 종류	③ 규격품 ④ 미규격품 ① 없음
	16. 세탁물 수거함	16.1 세탁방법별 구분보관	③ 구분 ④ 미구분
	17. 완성된 세탁물	17.1 세탁상태	③ 우수 ④ 미흡

구분	항목	내용	기준
세탁 기기 관리	18. 작업대 및 다리미	18.1 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡
		18.2 배풍장치 설치 및 작동여부	③ 우수 ④ 미흡 ① 없음
	19. 세탁기 (물세탁기, 드라이클리닝기 포함)	19.1 청결상태	③ 우수 ④ 보통 ① 미흡
		20. 건조기	20.1 청결상태
기타	21. 유기용제 관리	21.1 (폐)유기용제 보관함	③ 설치 ④ 미설치
		21.2 유기용제 필터 보관함	③ 설치 ④ 미설치
	22. 지정폐기물 관리대장	22.1 비치 및 작성여부	③ 작성 ④ 미작성 ① 없음

< 세탁업 평가지침 >

1. 준수사항

1.1 세탁용 약품 보관함(창고) 설치여부

- ① 설치(3점) : 세탁용 약품을 보관할 수 있는 보관함이 있거나 세탁용품을 따로 보관할 수 있는 창고 등이 있음
- ② 미설치(0점) : 세탁용 약품 보관함 또는 창고가 설치되어있지 않음.

2.1 보관중인 세탁물 위생적 관리상태

- ① 우수(3점) : 업소에 보관 중인 세탁물에 썩, 곰팡이 등이 없음
- ② 미흡(0점) : 업소에 보관 중인 세탁물에 썩, 곰팡이 등이 있음

3.1 회수건조기 또는 용제회수기 설치여부

- ① 설치(3점) : 회수건조기 또는 용제회수기 설치되어 있음(석유계 용제를 사용하는 경우 처리용량의 합계가 30kg미만 포함)
- ② 미설치(0점) : 회수건조기 또는 용제회수기 설치되어 있지 않음(석유계 용제를 사용하는 경우 처리용량의 합계가 30kg이상 업소)

4.1 드라이클리닝 세탁기의 유기용제 누출여부

- ① 미누출(3점) : 드라이클리닝 세탁기 입구에서 유기용제가 누출되지 않으며 세탁기가 설치된 바닥에 유기용제가 누출된 흔적이 없음
- ② 누출(0점) : 드라이클리닝 세탁기 입구에서 유기용제가 누출되고 있거나 세탁기가 설치된 바닥에 누출 흔적이 있음

2. 권장사항

5.1 접수대 설치여부

- ① 설치(3점) : 전용접수대 또는 접수용 탁자가 설치되어 있음
- ② 미설치(1점) : 전용접수대나 접수용 탁자가 설치되어 있지 않음

6.1 요금표 게시여부

- ① 게시(3점) : 요금표를 벽면 등, 눈에 띄는 장소에 공개적으로 내 붙이거나 내걸어 둠
- ② 미게시(1점) : 공개적으로 게시되어 있지 않고, 서랍 등에 보관되어 있거나, 영업소 내에 없음

7.1 세탁업표준약관 게시여부

- ① 게시(3점) : 세탁업표준약관이 먼 등, 눈에 띄는 장소에 공개적으로 내 붙이거나 내걸어 둠
- ② 미게시(1점) : 공개적으로 게시되어 있지 않고, 서랍 등에 보관되어 있거나, 영업소 내에 없음

8.1 세탁기능사 자격증 보유여부

- ① 보유(3점) : 업주 또는 종사원가 세탁기능사 자격증을 가지고 있음
- ② 미보유(1점) : 업주 또는 종사원이 세탁기능사 자격증을 가지고 있지 않음

9.1 천정·벽·바닥 청결상태

- ① 우수(3점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 없으나 벽지 또는 페인트칠 한 것이 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 천정·벽·바닥에 얼룩, 거미줄, 먼지 등이 있으며 지저분함

10.1 조명 청결상태

- ① 우수(3점) : 조명시설에 이물질(나방, 모기), 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 조명시설에 이물질(나방, 모기), 먼지 등이 없이 깨끗하나 낡음
- ③ 미흡(1점) : 조명시설에 이물질, 먼지 등이 있어 지저분함

11.1 환기시설 작동 및 청결상태

- ① 우수(3점) : 환기시설은 작동되고 거미줄, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 환기시설은 작동되고 거미줄, 먼지 등이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 환기시설은 작동되나 거미줄, 먼지 등이 있어 지저분함
- ④ 없음(0점) : 환기시설이 없음

12.1 소화기 비치 및 관리 여부

- ① 우수(3점) : 소화기가 비치되어있고 소화기 충전압이 정상범위(녹색)에 있음
- ② 미흡(1점) : 소화기가 비치되어있고 소화기 충전압이 정상범위(녹색)에 벗어남
- ③ 없음(0점) : 소화기가 없음

13.1 세탁물 취급관리방법

- ① 우수(3점) : 전산화(컴퓨터)로 관리하고 있음
- ② 미흡(1점) : 수기나 장부 등으로 관리하고 있음
- ③ 없음(0점) : 수기나 장부 등이 없음

14.1 세탁물 인수증 교부여부

- ① 교부(3점) : 세탁물 인수증을 교부하고 있음
- ② 미교부(0점) : 세탁물 인수증을 교부하지 않고 있음

15.1 세탁물 식별표 종류

- ① 규격품(3점) : 번호 및 바코드가 인쇄되어 있는 종이 등 규격품 사용
- ② 미규격품(1점) : 비규격품인 종이, 천 등으로 표시
- ③ 없음(0점) : 세탁물 식별표가 없음

16.1 세탁방법별 구분보관여부

- ① 구분(3점) : 세탁방법별(드라이크리닝용, 물세탁)로 구분할 수 있는 수거함이 있고 구분하여 보관하고 있음
- ② 미구분(0점) : 세탁방법별(드라이크리닝용, 물세탁)로 구분하지 않거나 수거함이 없음

17.1 완성된 세탁물 세탁상태

- ① 우수(3점) : 상의의 소매 안쪽이 깨끗하고 바지의 밑단 속에 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 미흡(1점) : 상의의 소매 안쪽이 지저분하고 바지의 밑단 속에 먼지가 있음

18.1 작업대 및 다리미 청결상태

- ① 우수(3점) : 작업대 및 다리미에 얼룩, 먼지 등이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 작업대 및 다리미에 얼룩, 먼지 등이 없으나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 작업대 및 다리미에 얼룩, 먼지 등이 있고 지저분함

18.2 배풍장치 설치 및 작동여부

- ① 우수(3점) : 배풍장치가 작동되고 있음
- ② 미흡(2점) : 배풍장치가 설치되어 있으나 작동되지 않음
- ③ 없음(1점) : 배풍장치가 설치되어 있지 않음

19.1 세탁기 청결상태

- ① 우수(3점) : 세탁기 외관에 얼룩 먼지 등이 없고 내통부분에 녹이 없이 깨끗함
- ② 보통(2점) : 세탁기 외관에 얼룩 먼지 등이 없고 내통부분에 녹이 없으나 낡고 오래됨
- ③ 미흡(1점) : 세탁기 외관에 얼룩, 먼지 등이 있거나 내통부분에 녹이 있어 지저분함

20.1 건조기 청결상태

- ① 우수(3점) : 건조기에 얼룩, 먼지 등이 없고 배풍장치가 청결하고 깨끗함
- ② 보통(2점) : 건조기에 얼룩, 먼지 등이 없고 배풍장치가 청결하나 낡고 오래되었음
- ③ 미흡(1점) : 건조기에 얼룩, 먼지 등이 있거나 배풍장치가 지저분함
- ④ 없음(0점) : 건조기가 설치되어 있지 않음

21.1 (폐)유기용제 보관함 설치여부

- ① 설치(3점) : 밀폐된 (폐)유기용제 보관함이 설치되어 있음
- ② 미설치(0점) : 밀폐된 (폐)유기용제 보관함이 설치되어 있지 않음

21.2 유기용제 필터 보관함 비치여부

- ① 설치(3점) : 밀폐된 폐유기용제 필터 보관함이 설치되어 있음
- ② 미설치(0점) : 밀폐된 폐유기용제 필터 보관함이 설치되어 있지 않음

22.1 지정폐기물 처리대장 비치 및 작성여부

- ① 작성(3점) : 지정폐기물 처리대장이 작성되어 있음
(폐기물 처리 일자가 6개월 이내)
- ② 미작성(1점) : 지정폐기물 처리대장은 있으나 작성되어있지 않음
(폐기물 처리일자가 6개월 이상)
- ③ 없음(0점) : 지정폐기물 처리대장이 없거나 비치되어 있지 않음