

등록번호	지적과-9069
등록일자	2016.6.20.
결재일자	2016.6.20.
공개구분	대시민공개

주무관	도로명주소팀장	지적과장	경제재정국장
최용순	한경순	박유양	06/20 오남희
협 조	주무관 송은진		

---

## 2016년 특별교부세 교부에 따른 보행자용 도로명판 확충계획

---



**서대문구**  
지적과

• • 2016년 특별교부세 교부에 따른 • •

## 보행자용 도로명판 확충계획

주택가 이면도로, 골목길, 교차로 등에서 도로명판 부족으로 길을 쉽게 찾지 못하는 불편을 해소하기 위하여 보행자용 도로명판을 확대 설치하고자 함.

### I 추진 근거

- 도로명주소법 제8조의7(도로명주소 안내시설의 설치)
- 도로명주소 안내시설 연차별 확충계획[지적과-4446호(2014. 4. 1)]
- '16년 도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 보조금 교부 안내  
[서울특별시 자치행정과-4686(2016. 2.29)호]
- '16년 보행자용 도로명판 확충 특별교부세 교부액 통보  
[행정자치부 주소정책과-1708(2016. 5.23)호]

### II 설치현황 및 추진 배경

□ 도로명판 등 설치현황 ('16. 6월 기준)

<단위 : 개>

구 분	시설물 종류별			명판 방향별			도로명 수	교차로 수
	차량용	보행자용 도로명판		한쪽방향	양쪽방향	앞쪽방향		
현수식		벽면부착						
총 계	742	145	1,135	1,710	308	4	474	1,106

※ 현재 도로명판은 2,022개로 도로(474개)당 4.2개, 교차로(1,106개)당 1.8개 정도 설치됨

## <도로명판 종류>

차량용 도로명판 (높이 : 4.5m ~ 5m)	보행자용 도로명판	
	현수식 도로명판 (높이 : 2.5m ~ 3m)	벽면부착 도로명판 (높이 : 1.0m ~ 1.8m)
		

### □ 추진배경

- '14년부터 특별교부세를 지원받아 골목길 등에 도로명판을 확충하였으나 이면도로, 골목길, 교차로 등에서는 안내시설이 여전히 부족한 실정
  - \* 길찾기를 제대로 하려면 교차로당 3개의 도로명판이 필요하나 현재 1.8개
- 교차로당 도로명판 3개 설치하려면 향후 1,296개 추가 설치 필요

### □ 추진경과

- 도로명주소 도로명판 등 안내시설 설치( 881개) : '08. 1. 1 ~ '13.12.31.
- 벽면형 도로명판 등 안내시설 확충( 616개) : '14. 1. 1 ~ '14.12.31.
  - 보행자용 도로명판(벽면부착 558개, 현수식 58개)
- 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충( 525개) : '15. 1. 1 ~ '15.12.31.
  - 보행자용 도로명판(벽면부착 502개, 현수식 23개)

### □ 연차별 설치 계획(추가설치 소요량 1,296개)

<단위 : 개>

구 분	도로명판 설치 소요량	2015년 까지	년도별 설치 계획				비 고
			총 계	2016년	2017년	2018년	
수 량	3,318	2,022	1,296	300	500	496	교차로당 3개

## □ 문제점

- 도로명판이 "대로", "로" 등 큰 도로 차량중심으로 설치되어 이면도로, 골목길 등에서는 도로명주소로 위치 찾기가 불편
- 자체 예산 확보 한계로 부족한 안내시설의 확대 설치에 따른 예산확보는 국, 시비 등에 의존하는 상황이며 충분한 설치에는 상당한 기간 소요 예상

## Ⅲ

### '16년 보행자용 도로명판 등 확충계획

## □ 사업 목표

- 이면도로, 골목길, 교차로 등에 보행자용 위주로 도로명판을 설치하여 도로명주소 활용에 따른 불편 해소로 도로명주소 활성화 기여

## □ 사업명 : 보행자용 도로명판 확충사업

## □ 사업기간 : 2016. 6. ~ 2016. 12.

## □ 사업예산 : 38,200천원

(단위: 천원)

총 사업비	구 비	시 비	특별교부세
38,200	13,200	6,000	19,000

※ 특별교부세 19,000천원(지자체의 지방비 확보액 범위 내에서 교부)

## □ 사업내용

- 이면도로 및 골목길 등에 보행자용 위주로 도로명판 신규 설치 : 300개
- 기존 도로명주소안내시설(도로명판, 건물번호판) 망실 · 훼손분 유지 보수

## □ 도로명판 설치 기준

- 도로명판은 골목길, 이면도로 교차로에 2개 ~ 4개 설치
- 폭 6m 이상 도로는 시인성 및 판독성 확보를 위해 세로높이 26센티 이상의

## 보행자용 도로명판 설치

- 지하철역 등의 출구 밖에는 보행자용 앞쪽방향 및 이면도로용 도로명판 설치
- 기 설치된 도로명판과 중복 설치되지 않도록 설치위치 등을 사전에 철저히 조사하여 설치

## IV 세부추진계획

### □ 추진일정

- 2016. 6월 : 보행자용 도로명판 등 안내시설 확충계획 수립
  - 도로명판 등의 설치장소 조사 및 설치세부계획 수립
- 2016. 7 ~ 9월 : 보행자용 도로명판 설치 위치 현장조사
  - 국가주소정보시스템(KAIS) 활용 현장조사용 도면 출력
  - 골목길, 교차로 등 현장여건에 따라 보행자용 도로명판 설치 여부 검토
  - 벽면부착 도로명판 설치 건물주와 부착 여부 협의
- 2016. 9 ~ 10월 : 안내시설 계약, 설치 및 추진상황 현장점검
- 2016. 11월 : 사업완료
- 2016. 12월 : 국가주소정보시스템(KAIS) 도로명판 설치내역 입력

### □ 보행자용 도로명판 등 안내시설 설치

- 근 거 : 도로명주소안내시설규칙 제10조
  - 도로명판은 지주·도로시설물 또는 벽면 등을 이용하여 설치 가능
- 위 치
  - 이면도로, 골목길 등 분기되는 골목 또는 종속도로(막다른 골목) 시·종점
  - 이면도로, 골목길에서 서로 다른 길이 교차되어 길 찾기 혼란을 줄 수 있는 교차로
  - 막다른 골목길의 종점이 보이지 않을 때 도로 시점에 종속구간 표시

○ 도로명주소 안내 시설물 설치 수량

구 분	도로명주소 안내시설물 종류	수 량(개)
신규설치	보행자용 현수식 도로명판(다국어)	100
	보행자용 벽면부착 도로명판(다국어)	200
유지보수	차량용 도로명판 등 망실 · 훼손	조사중
	기타 건물번호판 망실 · 훼손	조사중

○ 재질 및 반사지 : 알루미늄, 고휘도 반사지

○ 주요 표기 내용

- 4개 국어별 표기(한글, 영어, 중국어, 일본어)

○ 부착 기준

- 보행자가 교차로에서 보았을 때 가시성, 판독이 뛰어난 위치
- 건물 기둥에 설치시 건물 소유자 동의 여부 확인 후 부착
- 건물 기둥 및 담장 부착시 도시미관에 조화를 이루도록 크기 조절 가능
- 골목길, 이면도로 교차로 위주로 도로명판 설치 및 기존 도로명판 망실 훼손분 유지 보수

□ **가재울뉴타운4구역 차량용 도로명판 설치**

○ 근 거 : 도로명주소법 제10조(원인자 부담)

○ 설치내용 : 2015년 신규 개설된 “가재울미래로” 도로명판 신규 8개, 이설 2개

○ 설치주체 : 가재울4구역주택재개발정비사업조합

V

**소요 예산**

□ **소요 예산 : 38,200천원**

○ 예산과목 : 구민편의 증진을 위한 지적행정구현, 도로명주소 체계구축, 도로명주소정비, 일반운영비, 공공운영비

○ 산출내역(38,200천원)

- 다국어 보행자용 도로명판(신규): 240,000원 × 100개 = 24,000,000원
- 다국어 벽면부착 도로명판(신규): 50,000원 × 200개 = 10,000,000원
- 차량용 도로명판 및 건물번호판 망실·훼손분 유지부수 비용 4,200,000원

※ 예산의 범위내에서 시설물 종류별 조달가격, 훼손 수량 등에 따라 수량 조정

## VI 기대효과

- 이면도로, 골목길의 교차로에서 도로명판 부족으로 길을 쉽게 찾지 못하는 불편을 해소함으로써 도로명주소 사용 활성화에 기여
- 주민생활 밀착형 보행자용 도로명판 확대설치로 주민 불편 해소

## VII 행정 사항

- 「도로명주소안내시설규칙」에 맞도록 설치하는지 감독 철저
- 도로명판 등 안내시설 설치실적을 서울시에 제출(매월 5일까지)
  - 국가주소정보시스템(KAIS)에 자료 등록 후 내려 받아 제출
- 도로명주소 안내시설 확충 중기계획을 현행화하여 서울시에 제출(10월)
  - 행자부, 시·도, 시·군·구 각각 도로별 교차로수, 도로명판 설치 소요량 조사
- 도로명판설치 일시, 위치, 유형, 재질, 규격, 금액 등을 KAIS에 등록·관리
  - 정산 시 '16년도에 설치한 안내시설 설치 위치, 유형, 재질, 규격, 설치금액 등을 국가주소정보시스템(KAIS)에서 엑셀파일로 내려 받아 제출

- 붙임: 1) 보행자용 도로명판 확충사업 특교세 배분액 및 사업량 1부.  
2) 재정집행 및 추진실적 제출조사 서식 1부.  
3) 교차로별 도로명판 설치현황 및 소요량 조사서식 1부. 끝.