



서울메트로



수신자 수신자 참조
(경유)

제목 **안전사고 예방을 위한 작업안전 절차 준수 철저**

1. 최근 전기 안전(감전)사고와 관련입니다.

2. 최근 기술분야 전기 작업안전사고 지속 발생건과 관련하여 차량분야에서도 각종 작업안전 위험성이 내재되어 있는 바 각 소속장은 일과 시작전 작업안전 및 기지내 안전사고 예방을 위한 안전교육을 강화하여 안전사고(산업재해)가 발생되지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 주요 안전수칙 준수사항

- 전차선이 급전 상태일 때에는 전동차 옥상에서 활선 작업금지
 - 단로기 취급은 소장이 지정한자에 한하여 취급
- 옥상기기 점검시 전차선을 단전시킨 후 반드시 접지봉 설치
- 전동차를 기동시킬 경우 단로기 취급자로부터 판타그래프 상승 허가를 받은 후 육안으로 확인하고, 판타그래프 상승을 알리는 방송을 2회 이상 실시 후 전동차 기동
- 콘덴서가 있는 회로는 방전시킨 후 반드시 방전여부를 확인 후 작업
- 전기기기 취급 작업은 통전을 정지하고 작업
- 작업자 안전사고가 발생되지 않도록 위험요소(작업을 서두르거나 독촉 금지 등)를 완전히 제거후 작업시행(작업자 안전이 최우선)
- 검수작업시 ‘전동차 관리규정 시행내규 제2장 전동차 검수작업 안전수칙’ 준수 철저.
- 전동차 분리·조성시 표준작업절차서 준수 철저. 끝.

차량처장

수신자 마1-5

과장	이수원	부장	한성훈	팀장	지용현	처장	06/23 추돈호
협조자	정비관리팀장	이승구	검수관리팀장	안청모			
시행	차량처-4952(2016.06.23.)			접수 ()			
우	06693 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)						/ www.seoulmetro.co.kr
전화	6110-5707	전송	6110-5709	/ suwon@seoulmetro.co.kr		/ 대시민공개	