

〈붙임 1〉

보행자우선도로 현장 점검표

□ 위치 :

도시·군계획시설의 결정·구조 설치기준에 관한 규칙	표시	점검내용 기재
□ 보행자우선도로의 결정기준(제19조의 2)		
1. 사업대상지 규모의 적정성		
1) 이면도로 도로폭(법규 10m미만) - 10m 이상 - 10m 미만		도로폭 기재(6m, 8m, 10m)
2) 사업대상지 보행량(첨두시: 명/시) - 1000인 이상 - 800인 이상~1000인 미만 - 600인 이상~800인 미만 - 400인 이상~600인 미만 - 200인 이상~400인 미만		좌측 표시 체크(사업계획서 참조)
3) 사업대상지 교통량(첨두시: 대/시) - 200대/h 미만 - 200대/h 이상~400대/h 미만 - 400대/h 이상~600대/h 미만 - 600대/h 이상~800대/h 미만 - 800대/h 이상~1000대/h 미만		좌측 표시 체크(사업계획서 참조)
2. 차·보도 구분된 이면도로상 보행자우선도로 설치여부		1), 2) 표시 체크 및 3) 해당시설 기재
1) 보도설치 여부		
2) 중앙선 설치 여부		
3) 기타 단차없는 보도, 보행로 및 가로화분 등 물리적 차·보도 구분 여부		
3. 경사지 설치 여부		좌측 표시 체크
1) 경사도가 심한 지역에 설치되었는가?		
2) 시야가 가려지는 곡선부 등에 설치되었는가?		
4. 차량속도·통행량, 보행량 고려한 속도제한 수립여부		좌측 표시 체크
1) 속도제한 시속 30km 제한(노면표시·교통안전표지설치) 여부		
5. 생활권 지역 내 보행유발시설이 있는지?		1) 표시 체크 및 2) 해당시설 기재
1) 생활권내 학교, 상업시설, 공원 등		
2) 보호구역(어린이·노인)내 편입 여부		
6. 기타 사항		1) 예시 00도로 보도와 연결 00m
1) 인근 보도(간선도로) 등 최단거리로 연결 되었는지 여부		

보행자우선도로 현장 점검표

도시·군계획시설의 결정·구조 설치기준에 관한 규칙	표시	점검내용 기재란
<input type="checkbox"/> 구조 및 설치기준(제19조의 3)		
1. 보행자 안전시설 설치 여부		표시 체크 및 해당시설 기재
1) 보행안전시설(보행자우선도로 표지, 교통안내표지 등)		
2) 속도저감시설(과속방지턱, 과속경보표지 등)		
3) 기타 표지병 등 보행자안전시설		
2. 노상주차 구획선 여부		표시 체크 및 해당시설 기재
1) 노상주차 구획선 설치 여부		
2) 노상주차가 있으나 보행자의 안전시설 설치여부		
3) 거주자우선 주차구역 구획선 설치 여부		
4) CCTV등 불법주정차 단속시설 설치여부(대수)		
3. 보행자우선도로 포장 재질		1, 2, 3)표시 체크 및 4) 해당시설 기재
1) 스템프포장		
2) 스텐실포장, 미끄럼방지포장		
3) 보도블록 포장		
4) 구간별 혼용 포장		
4. 보행자우선도로 포장 유지·관리		현재 상태 기재
1) 포장 유지관리 여부 (전면 재보수, 소규모 파손보수 등)		
5. 배수시설 설치여부		1), 2) 표시 체크
1) 배수시설(빗물받이, 맨홀) 설치여부		
2) 노면상 물고임 여부		
6. 보행자를 위한 편의시설 설치여부		1), 2) 해당시설 기재
1) 벤치, 그늘막 등 편의시설 설치여부 (벤치, 떠죽지, 그늘막, 마을버스 정류소 등)		
2) 보행자통행에 방해되는 시설물 존치여부 (규격에 맞지 않는 자연석 볼라드 등)		
시설내용기재		

점검조 : 조 성명 , (서명)

보행자우선도로 현장사진

위치 :

진입부(예시)	중앙부(예시)
출구부(예시)	시설물 사진(예시)

〈붙임 2〉

보행자우선도로 조성현황

보행자우선도로 조성현황('13~'17년 61개소)

연번	연도	자 치 구	위 치	사업규모	
1	'13년	구로구	개봉로3길	폭10m, 연장490m	
2		중랑구	면목로48길	폭8m, 연장410m	
3	'14년	중구	동호로11길	폭8m, 연장500m	
4		노원구	상계로3길	폭8m, 연장370m	
5		구로구	경인로15길	폭8m, 연장400m	
6		강동구	고덕로38길	폭10m, 연장430m	
7		종로구	북촌로5가길	폭6m, 연장240m	
8		금천구	금하로 23길	폭10m, 연장420m	
9		서초구	방배천로2길	폭12m, 연장325m	
10		은평구	연서로21길	폭9m, 연장380m	
11		'15년	종로구	우정국로2길, 종로10길	폭8m, 연장360m
12			용산구	녹사평대로46길	폭5m, 연장380m
13	구로구		시흥대로163길	폭8m, 연장150m	
14	서대문구		명지대2길	폭8m, 연장170m	
15	강서구		까치산로4길	폭8m, 연장300m	
16	동작구		노량진로16길	폭8m, 연장300m	
17	강동구		동남로65길	폭8m, 연장160m	
18	광진구		능동로10길	폭5m, 연장180m	
19	금천구		시흥대로122길	폭8m, 연장300m	
20	성북구		인촌로27길	폭6m, 연장150m	
21	은평구		은평로21길	폭8m, 연장520m	
22	관악구		국회단지길	폭12m, 연장190m	
23	중랑구		상봉중앙로8나길	폭6m, 연장360m	

연번	연도	자 치 구	위 치	사업규모
24	'16년	중랑구	망우로55길	폭5.5~9.5m, 연장190m
25		마포구	와우산로21길	폭6m, 연장200m
26		성북구	종암로21길	폭5~6.8m, 연장490m
27		성북구	아리랑로19길	폭4m, 연장300m
28		종로구	자하문로7길	폭6m, 연장380m
29		노원구	동일로218가길	폭6.5m, 연장250m
30		은평구	연서로27길	폭8m, 연장200m
31		은평구	연서로25길	폭8m, 연장245m
32		동작구	국사봉2길	폭6~8m, 연장260m
33		송파구	백제고분로7길	폭8~9m, 연장480m
34		용산구	녹사평대로40길	폭4~6m, 연장350m
35		구로구	고척로27바길	폭8~10m, 연장220m
36		금천구	시흥대로63길	폭6m, 연장230m
37		서대문구	연세로5가길~7안길~9길	폭6~7m, 연장340m
38		광진구	아차산로49길	폭5m, 연장80m
39		광진구	자양로50길	폭5.5m, 연장200m
40		강동구	양재대로116길	폭6m, 연장500m
41		영등포구	당산로33길	폭8.5m, 연장140m
42		성동구	성수이로12길	폭7~8m, 연장220m
43		서초구	서초대로77길	폭8~9.5m, 연장290m
44	'17년	종로구	통일로12길	폭5m, 연장100m
45		종로구	종로31길	폭5~8m, 연장300m
46		성동구	성덕정17길	폭5~6m, 연장150m
47		광진구	아차산로 51,53,55길	폭5~8m, 연장240m
48		동대문구	한천로40길	폭9m, 연장100m
49		성북구	삼선교로10길	폭5~7m, 연장230m
50		강북구	도봉로87길	폭7~8m, 연장270m
51		도봉구	노해로63길	폭4~5m, 연장140m
52		노원구	한글비석로20길~덕릉로83길	폭4~6m, 연장330m
53		은평구	연서로35길	폭6~7m, 연장150m
54		서대문구	연세로4길	폭7m, 연장380m
55		마포구	어울마당로	폭6~10m, 연장220m
56		양천구	목동중앙로13길	폭6m, 연장150m
57		구로구	디지털로32가길	폭4~6m, 연장330m
58		영등포구	신평로8길	폭7m, 연장100m
59		관악구	관악로14길	폭4~6m, 연장680m
60		강남구	봉은사로2길	폭6~7m, 연장340m
61			종로구(사고이월)	인사동4길