고객서비스를 통한 리더십

견 적 서

Schindler

견적번호: 서울-R15-SB201호

계약번호: 90-40201

고객명: 광진문화원

공사명: 승강기 노후부품 교체작업

공사금액: ₩15,817,000

상기 금액은 부가세 포함 입니다

㈜ 쉰들러엘리베이터

대표이사 피터제라드맥퀘이드 (인)

본사 및 공장: 경기도 시흥시 정왕동 시화공단 1라703

TEL: 031)431-0151, FAX: 031)431-0166

서울사무소: 서울 영등포구 문래동3가 32번지 원터빌딩

TEL: 02)3470-2500, FAX: 02)523-2579

북부 사무소: 서울시 도봉구 창4동 15-1 백상빌딩 814호

TEL: 02)905-5611, FAX: 02)991-5611

작성일자: 2015년 09월 14일

문의.담당: 조 홍 석 부장 연락처: 010-8015-0621

품 명	규 격	단위	수량	단 가	합 계	비 고
A. 자 재 비						
Traction Machine Ass,y	11KW_60m/min	SET	1	7,250,000	7,250,000	
Traction Machine BASE		EA	1	680,000	680,000	
DEF.SHEAVE Ass,y	12∮X5R	SET	1	520,000	520,000	
Wire Rope	12∮	M	150	3,100	465,000	
바빗트	일종	KG	2	20,000	40,000	
멀티센서 Ass'y	Minemax-79B	SET	1	780,000	780,000	
					0	
					0	
*Traction Machine Ass'y: MOTOR, 웜기어 및 메인쉬브,브레이크제동장치,T/M BASE, 보호커버,Encoder, 동력케이블						
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
계					9,735,000	
B. 인 건 비	설치 및 조정작업	식	1	1,600,000	1,600,000	
C. 운 송 비		식			0	
D. 폐기물처리비		식			0	
E. 일반관리비	(A+B) X 8.00%	%	8.00		906,800	
F. 기업이윤	(A+B+E) X 15.00%	%	15.00		1,836,270	
G. 안전관리비 및 산재보험료	(A+B) X 2.66%	%	2.66		301,511	
H. 합 계	(A ~ G)의 합				14,379,581	
I. 부 가 세	(A+B) X 10%	%	10		1,437,958	
총 계					15,817,000	*백원단위절사

견적조건

1. 납기: 발주후 (6)주
2. 지불조건: 선급금 ( )%, 중도금 ( )%, 잔금 ( )%, 준공후 (100)%
3. 견적유효기간: 작성일로부터 1개월
4. 교체작업은 당 사의 정상근무시간 평일 [월~금(09:00~18:00)]에 실시하며, 정상근무시간 외 작업요청시 인건비 50%가 가산 됩니다.

발주요청

상기 견적에 대한 금액을 확정하고 부품 구매에 대해 발주를 요청합니다.

발주일자: 년 월 일

발주부서: 이름: 서명: