

등록번호	기획예산과-14892
등록일자	2014.11.10.
결재일자	2014.11.11.
공개구분	부분공개(6)

주무관	기획팀장	기획예산과장	기획재정국장	부구청장
소영주	김창수	장형태	대장형태	전결 11/11 김찬곤
협조	행정관리국장 복지환경국장 도시관리국장 안전건설국장	代유용렬 김병규 이진형 박희균	보건소장	홍혜정

2014년 겨울철 종합대책



기획재정국
(기획예산과)



2014년 겨울철 종합대책

겨울철에 주로 발생하는 폭설, 화재 등 각종 재해 및 안전사고를 사전에 예방하고 구민생활과 직결되는 불편사항 해소를 위한 분야별 대책을 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함

1 개요

- 추진기간 : 2014.11.15. ~ 2015. 3.15. (4개월간)
- 중점 추진사항 : 4개 분야
 - 제설 및 교통대책
 - 제설체계 구축 및 제설장비·자재 비축
 - 주민과 함께하는 생활밀착형 제설 작업
 - 강설·결빙시 원활한 안전운행체계 마련
 - 한파대책
 - 한파 예측 및 신속한 상황관리
 - 독거 어르신, 고령자, 노숙자 등 취약계층 보호
 - 가스·유류 등 연료 안정 공급 및 취약지 연탄 비축
 - 화재 및 안전사고 예방
 - 건축물·공사장·공원녹지·문화재 등의 안전관리
 - 사회복지시설 및 시장 등 다중이용시설 안전관리
 - 가스 공급시설 안전관리
 - 구민보건관리 및 생활불편해소
 - 신종 인플루엔자 및 가축 전염병 예방·대응체계 구축
 - 청소대책, 생필품 물가관리, 저소득 주민 보호

2 분야별 추진사항 : 4개 분야


1 제설 및 교통대책

1-1. 제설대책

□ 기본 방향

- 사전대비태세 완비 : 제설장비 및 자재확보, 제설대책 상황실 상시운영
- 초동제설작업 강화 및 취약지점 집중제설
 - 강설 확률 80% 이상 예보시 제설제 사전적재후 살포대기
- 취약지점 집중 제설 : 지선 및 간선도로, 고갯길, 교차로 등
- 이면도로 제설수준 향상 : 소형살포기 이용 실시 및 염화칼슘보관의 집 운영 철저
- 주민과 함께하는 제설작업 유도 및 홍보활동 강화

□ 중구 제설대책본부 편성



※ 평시 ~ 2단계 : 도시시설과에서 상황실 운영 (제설지원반 해당과에서 근무)

※ 3단계(필요시) : 5층 재난상황실 운영

□ 제설작업 책임분담

- 구청 및 제설작업 용역업체 : 간선도로, 취약지점 및 주요 이면도로
- 도로사업소 : 11개노선(삼일대로, 퇴계로, 소공로, 통일로, 서소문로 등)
- 동주민센터 및 주민 : 이면도로(골목길 포함), 내집 및 내점포 앞

□ 단계별 근무인원 및 근무지침

- 근무인원

(단위 : 명)

		평시	보강	1단계	2단계	3단계
상황기준		일상예보 (강수확률 30% 미만 또는 기온 2℃ 이상)	강설예보 (강설확률 30% 이상으로 기온 2℃ 미만, 적설량 1cm 미만 예보)	강설예보 (적설량 1~5cm 미만 예보)	대설주의보 (적설량 5cm 이상 예보)	대설경보 (적설량 10cm 이상 예보)
근무 인원	계	1	10	151	219	1,351 (필요시 전원)
	구 청	1	10	121	159	1,135 (필요시 전원)
	동	-	-	30	60	216

※ 동 주민센터 : 보강단계에서 눈 예보시 1단계 상향 시행

- 근무지침

단계별 구분	평시	보강시	1 단계	2 단계	3 단계
상황기준	일상예보 (강수확률 30% 미만 또는 기온 2℃ 이상)	강설예보 (강설확률 30% 이상 으로 기온 2℃ 미만, 적설량 1cm 미만 예보)	강설예보 (적설량 1~5cm 미만 예보)	대설주의보 (적설량 5cm 이상 예보)	대설경보 (적설량 10cm 이상 예보)
근무기준	· 상황요원 1명	· 상황요원 2명 · 구청안전원 3명 · 직영반 2명 · 제설용역 3명	· 제설작업반(도시시설과) 상황요원 1/4 근무 · 직영반 4명 · 제설용역 9명 · 환경미화원 93명 · 동직원 2명 이상 근무 · 청소작업반(청소행 정과)필수직원 1명	· 제설작업반 상황요원 1/2 근무 · 직영반 8명 · 제설용역 12명 · 환경미화원 93명 · 동직원 1/4 근무 · 각 제설지원반 탐상 외 직원 4명	· 제설작업반 상황요원 1/2 근무 ~ 전원(필요시) · 직영반 전원 · 제설용역 15명 · 환경미화원 전원 · 동직원 전원 · 제설지원과장 외 직원 10명 · 필요시 구직원 전원 및 예비군, 민방위 동원

□ 주요 제설작업구간 및 인력 현황

○ 주요 작업구간

간선도로 (연장)	고갯길 등 취약지점	주택가 이면도로 취약지점	주택가 이면도로 연화칼슘 보관의집	비고
37 노선 (41.2km)	19 개소	86 개소	222 개소	제설함 141개소 모래함 10개소

○ 인력

구분	계	직원		환경 미화원	직영			용역
		구	동		도로시설과	안전치수과	공원녹지과	
인원(명)	1,351	939	216	142	10	8	21	15

□ 사회복지요원 활용계획

○ 동원시기 : 3단계 대설경보시(필요시)

○ 인력현황

계	행정관리국	기획재정국	복지환경국	도시관리국	안전건설국	보건소
38명	11명	7명	3명	6명	8명	3명

○ 근무방법 : 3단계 비상근무시(필요시 별도지시) 각 과장은 담당구역에 사회복지요원을 자동배치하고 연화칼슘 살포 및 제설작업 실시

□ 제설대책 홍보계획

○ 케이블TV, 중구신문 등 언론매체를 통한 시민 홍보

- 반상회보, 대형 전광판, 페이스북, 트위터, U-행복소통, 블로그, 지역신문, 전단지, 가로변 현수막, 차량현수막 홍보활동
- 대중교통 수단이용(버스 및 지하철)
- 내집앞, 내점포앞 눈치우기 운동 동참

○ 제설대책 협조

- 경찰서 협조, 교통통제 등 교통상황에 대처

1-2. 교통대책

○ 서울시 수송수단 현황

- 지하철(3,715량), 시내버스(7,485대), 마을버스(1,474대), 택시(72,175대)

□ 시내버스 운영대책

○ 조치내용 : 강설, 도로결빙 등 교통통제시 우회운행 실시

○ 대상노선 : 4개 도로 18개 노선 390대

○ 방법 : 지정된 우회노선으로 자동우회 운행

○ 홍보

- 해당노선과 정류소에 안내문 부착, 해당 버스정류소 BIT 표출
- 시내버스 BMS 활용, 운전자 실시간 차내 안내방송
- 트위터, 홈페이지, 모바일웹 등 SNS매체를 통한 안내
- TBS, 120다산콜센터 실시간 정보제공 안내

○ 우회노선 대상도로 및 노선

- 남산순환도로 6개노선 92대 - 장충단 고개 5개노선 134대
- 금호동 고개 2개노선 44대 - 만리동 고개 5개노선 120대

□ 택시 운영대책

○ 조치내용 : 강설시 개인택시 부제운영 해제(서울시)

- ※ 개인택시 면허대수 : 약 50,000대
- ※ 부제해제시 약 16,600대 증차효과

□ 운수업체 및 운수업자 월동장비 점검 및 안전운행 홍보

○ 지역신문, 중구광장, 유선방송, 전광판 등 활용

□ 사업용 자동차 안전운행체제 확립

○ 사업용 자동차 운행지도

- 시내버스 : 배차간격 미준수, 취약지점 우회운행 이행상태
- 택시 : 승차거부, 무단운휴, 정상운행시간 미준수

2 한파대책

2-1. 한파 상황관리


한파특보 발령 기준

- 한파주의보 : 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때
- 한파경보 : 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때

□ 한파대책 추진기간 : 2014.12.1.~2015.3.15.

□ 평상시 추진체계

- 한파 상황관리 합동 T/F 구성·운영
- 운영방법 : 한파 상황관리 및 담당 주요업무 추진
- 추진업무 : 상황관리 총괄, 비상연락망 구축
- T/F 운영체계



○ 팀원구성(9명)

- 상황총괄반(3명) : 안전치수과 안전중구추진팀장(1), 담당자(2)
- 복지대책반(3명) : 사회복지과 노인복지팀장(1), 담당자(2)
- 의료지원반(3명) : 건강관리과 방문보건팀장(1), 담당자(2)

□ 한파특보시 추진체계

- 한파 재난안전대책 본부 구성·운영
- 운영개요
 - 운영시기 : 한파특보발령시, 중앙재난안전대책본부 지시 등
 - 운영장소 : 재난종합상황실(5층)
- 한파대책본부 운영체계



○ 반별 주요임무

반별(반장)	반원구성부서	임 무
상황총괄반 (안전건설국장)	안전치수과 총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한파대책본부 운영 및 관리 ○ 한파상황 총괄관리 및 보고 ○ 유관기관 협조체계 유지
복지대책반 (복지환경국장)	사회복지과 건강관리과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독거어르신 및 고령자 보호대책 ○ 노숙인, 쪽방촌 안전대책 ○ 한파쉼터 및 임시대피소 지정·운영 ○ 취약계층 방문 건강관리 프로그램 운영
시설물관리반 (도시관리국장)	교통행정과 환 경 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시간 교통정보 안내로 시민불편 최소화 ○ 가스시설물 안전관리 대책 추진
행정지원반 (행정관리국장)	공 보 실 자치행정과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한파특보 발령시 시민행동요령 홍보 ○ 각종 민원사항 접수 처리

□ 추진사항

- 한파 상황관리 T/F 구성·운영
 - 한파 관련부서로 구성하여 소관업무 추진 및 한파분야 상황관리
 - 한파기간 24시간 상황유지 및 대응체계 구축(시 ↔ 구 ↔ 등)
- 한파특보 및 예견시 신속한 재난문자 서비스
 - 재난문자 서비스를 활용 재난도우미 비상연락망 DB화 구축
- 한파쉼터 지정·운영 : 63개소(경로당 46, 동주민센터 15, 약수·유락복지관 2)
 - 주민센터나 보건소 등에서 운영하는 각종 여가활동, 복지지원, 건강관리 프로그램 등과 연계 운영
 - 어르신을 대상으로 쉼터 운영내용, 위치 등에 대한 홍보활동 추진
- 임시대피소 지정·운영
 - 한파·폭설에 따른 정전 등 대비 임시대피소 지정·운영
 - 임시대피소 지정 후 조치사항
 - 임시대피소의 난방실태 및 수용 가능인원 등 점검
 - 한파시 임시대피소 운영방법 등 지정시설(기관)과 사전 협의
 - 난방상태 불량, 정전 등으로 인명피해가 예상되는 대상자 사전조사 및 장소 안내

2-2. 취약계층 보호대책

□ 독거어르신 및 고령자 보호대책

- 노인돌봄서비스 등 공적서비스 제공자를 이용 독거어르신 안부확인
- 통반장등 활용 독거어르신 방문, 안전여부 확인

□ 「동별 담당간호사」 방문건강관리서비스 제공

- 대상 : 홀몸어르신, 거동불편자, 만성질환자 등 건강취약계층
- 내용
 - 고령자, 건강취약계층 건강기초조사 및 건강상태 파악
 - 한파 예상될 경우 고위험군 대상 안부전화 및 수시 방문하여 건강상태 점검

□ 노숙인·쪽방촌 거주민 보호대책

- 노숙인·쪽방촌 현황
 - 노숙인 : 275명(서울역주변, 서부역, 회현역, 시청역, 을지로지하통로 등)
 - 쪽방거주자 : 47동 965개방 839명(남대문경찰서 뒤, 연세빌딩 뒤, 중림동 3개소)
- 동절기 노숙인 특별보호 대책
 - 거리노숙인 응급구호 상담반 운영 : 1개반 5명, 승합차 1대
 - 서울역 응급대피소 이용 권유
 - 운영장소 : 서울역 우체국 지하보도
 - 내 용 : 위기(추위 등) 거리노숙인 24시간 응급 보호
 - 노숙인 시설 응급 잠자리 제공 : 2014.12. 1.~2015. 3.28. (4개월)
 - 3개소 100명 규모
- 쪽방촌 거주자 보호대책
 - 쪽방거주자 보호 지원 : 현장순회 전담반 1일 2회 순찰 및 생활안전지원사업
 - 쪽방촌 안전점검 및 시설 개보수
- 쪽방지역 집중 방문건강관리 강화
 - 전담간호사가 남대문건강상담센터에 상주하며 방문건강관리 활동

2-3. 연료 안정공급 대책

□ 연료공급업소 및 시설현황

구분	석유판매소			연탄판매	LP가스 판매	도시가스 공급 [(주)에스코]
	소 계	주유소	일반판매소			
30	24	12	12	2	3	1

□ 연료별 추진계획

【LP가스 · 석유류】

- 겨울철 수요대비 물량 사전비축
- 정량거래 준수 및 배달기피 사례가 없도록 지도

【 연탄 】

- 월동용 연탄 사전비축 권장(한파 및 폭설 예보 시)
- 배달지연 및 배달료 과다요구로 인한 민원발생 방지

□ 겨울철 연료대책 상황실 운영

- 설치기간 : 2014. 11. 1. ~ 2015. 2.28.(3개월)
- 설치장소 : (주간) 환경과(☎3396-5633), (야간) 당직실(☎3396-4000)
- 운영책임관 : (주간) 환경과장, (야간) 당직사령
 - 근 무 : (주간) 녹색에너지팀 직원, (야간) 당직실 근무자

③ 화재 및 안전사고 예방

3-1. 건축물 및 공사장 안전관리

□ 대형건축공사장 및 노후건축물 안전관리

- 점검대상
 - 대형건축공사장 : 15개소

연번	시설물명	대지위치	건물규모		건축주 (관리주체)	시공자	등급	담당자
			층수	연면적(㎡)				
1	홍인동주상복합	홍인동13-1 외 2필지	6/38	131,982.92	아시아신타	두산중공업	D	강성구
2	삼일약수재건축	신당2동 432-1638	3/5	6,896.76	삼일약수재건	네오탑종합건설	D	류건수
3	북창동 BYS	북창동13-2	3/9	4,071.37	배승진	(주)신건축택	D	박정수
4	충무로 엘크루 프런티어빌	충무로5가 36-4	5/15	22,434.81	대우조선해양	대우조선해양	D	서준
5	명동엠플라자 대수선 및 용도변경	명동2가 31-1	2/22	27,091.53	에원라운지업	(주)킹스맨	D	박정수
6	충무로BIS호텔 신축공사	충무로2가 53-10	4/20	7,409.52	(주)한민광개발	타임건설(주)	D	강성구
7	동대문 헤리티지호텔 신축공사	광희동2가 17	5/20	12,678.32	케이와이개발(주)	(주)프스코에이앤씨 건축사사무소	D	서준
8	을지로 비즈니스호텔 신축공사	을지로2가 101-1 외 1필지	4/15	9,996.27	(주)한미글로벌 비즈니스호텔 PFV	대림산업(주)	D	장은교
9	북창동호텔엠피에프브이 신축공사	북창동 93-52 외 5필지	4/13	15,192.95	호텔엠피에프브이(주)	(주)비종합건설	D	박정수
10	KT&G남대문호텔 신축공사	남대문로4가 17-23 외 8필지	5/20	31,218.69	(주)KT&G	(주)한진중공업 건설부문	D	박정수
11	충무로비즈니스호텔 신축공사	충무로2가 62-12 외 1필지	3/19	14,766.66	농협은행주식회사	롯데건설(주)	D	박정수
12	홍인동도시형생활주택 신축공사	홍인동 86 외 1필지	5/22	56,098.37	롯데건설(주)	롯데건설(주)	D	강성구
13	황학동비공인 지하주차장 및 어린이집 신축공사	황학동 755	4/5	5,066.02	중구	(주)근공영	D	김정수
14	명동비즈니스호텔 증축공사	충무로3가 58-8	3/13	8,766.67 (증축면적)	(주)모두투어자카리리부동산투자회사	(주)김영토건	D	신효섭
15	홍인동 도시형생활주택	홍인동 8번지	2/20	6,047.74	(주)삼전빌딩	(주)삼전건설	D	강성구

- 노후건축물 : 약수시장 외 2개소

연번	시설물명	대 지 위 치	소 유 자	규 모	재난위험 시설지정일	등급	담당자
1	약수시장	신당동 367-4 외 16	최○○ 외24명	지상2층, 연면적 2055㎡	2000.01.08	D	최영준
2	권○○, 최○○, 건물	신당동 822-5	권○○, 최○○	지상2층, 연면적 132㎡	2008.12.12	D	박효정
3	장충동공가 (홍○○)	장충동2가193-57	홍○○	지하1층, 지상3층, 연면적 99.33㎡	2012.04.25	D	박효정

○ 점검사항

- 공사장 안전관리계획 이행실태 및 자체 안전점검 실시 여부
- 자체 비상근무조 편성, 필수요원 상주 및 비상연락체계 확립 여부 등
- 건축물의 기동·보·내력벽 등 주요구조부의 균열여부 등 안전성 여부

□ 도시환경정비사업 공사장 안전관리계획

○ 점검 대상 공사장 현황 (사업장별 안전관리자(총괄) 및 감리단장 각1명)

연번	공 사 명	위 치	건 립 규 모		용 도	시 공 자	감 리 자	현장대리인
			연면적	층수				
1	순화제1-1구역	순화동 1-67일대	76,355	22/6	공동주택 오피스텔 근 생	롯데건설	와이지건축(주)(은중형)	이상광
2	장교구역 제4지구	울지로2가 88-5 일대	31,142	22/7	업무시설 근 생	대림산업(주)	(주)이지건축(신봉철)	피강희
3	장교구역 제5지구	장교동 22-4 일대	25,240	25/5	숙박시설 근 생	롯데건설	(주)아키펠랜(박정문)	이상현
4	명동구역 제3지구	울지로2가 161-1일대	48,208	27/7	업무시설	대우건설	한미글로벌(유승곤)	조학연
5	명동구역 제4지구	저동1가 48번지 일대	53,059	24/7	업무시설	대우건설	포스코A&C(문상호)	신동혁

○ 점검계획

- 점검 내용 : 동절기 안전관리계획수립 여부 및 공사장 내 수방자재·장비 확보 여부
- 점검반 편성 운영 : 2개반 9명
- 주요 점검사항 : 공사장 안전대책사항, 환경 정비사항, 공사시설물 안전사항 등
- 점검결과 조치
 - 점검결과 경미한 사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정
 - 별도조치가 필요한 사항은 시정기간 동안 정비가 완료되도록 조치

□ 아파트 및 재개발사업장 안전관리계획

○ 점검대상

- 만리2구역 재개발 공사현장(만리동2가 176-1번지 일대)
- 회현제2시민아파트(재난위험시설물, 안전등급 : D급)

○ 점검내용

- 동절기 안전관리계획 수립 적정여부 및 시기별 적정 실시 여부 등
- 제설장비·인력확보, 공사장·아파트 시설물 안전관리 점검

○ 점검방법 : 2개반 6명

3-2. 공원·녹지·문화재 안전관리

□ 관리대상

공 원			가로수·녹지대			마을마당 (신당1동 마을마당 등)	문화재 (서울 한양도성 등)
소계	근린주제공원	야반야소공원	소계	가로수	녹지대		
28	7	21	168	48	120	58	40

□ 추진사항

○ 초동 제설대책 구축

- 강설시 답압되기 전 시민통행로 등 지역주민밀착형 안전 제설대책 수립

○ 화재 등 재난예방 강화

- 공원 관리사무소, 화장실 화재예방
- 문화재의 경우 문화재 재난안전관리 지침 등에 따라 별도 계획 수립

○ 시설물의 안전관리 등 (공원편익관리시설)

- 전기시설물 및 분수대, 음수대 등 기계설비 관리 철저
- 유희시설 등 각종 시설물 일제 안전점검 실시 및 정비
- 화장실 등 시설물 동파예방

○ 추위에 약한 수목 등 안전관리

3-3. 사회복지시설 및 다중이용시설 안전관리

□ 사회복지시설 화재예방 및 안전대책

○ 대상시설

계	노인복지시설					장애인복지시설						노숙인 시설		
	소계	요양 시설	데이 케어 센터	야간 시설	기타	소계	장애인복지관	공동생활가정	주간보호센터	공동작업장	수화통역센터	소계	노숙인 쉼터	쭈방상담소
76	60	2	3	54	1	11	1	2	5	2	1	5	4	1

- 노인 요양시설 : 2개소(치매·중풍 어르신 68명 입소)
- 노인 데이케어센터 : 3개소(치매·중풍 어르신 85명 이용)
- 장애인 공동생활가정 : 2개소(지적·자폐 장애인 7명 입소)
- 장애인 주간보호센터 : 5개소(시각·청각·지적·자폐·뇌병변 장애인 68명 이용)

○ 추진방향

- 긴급상황 발생시 신속대처를 위한 구청, 유관기관, 시설간 비상연락망 구축 및 비상근무체제 확립(재난대응 매뉴얼 비치)
- 한파 및 폭설에 의한 시설물 동파예방 및 화재예방 안내
- 치매, 중풍 등 중증 질환으로 어르신 및 거동불편 장애인들이 이용하는 시설 등 안전에 취약한 시설은 24시간 비상근무체제 확행.

□ 영화관 등 화재예방지도 및 안전점검

- 점검기간 : 2014.10.27. ~ 11.30.
- 점검대상 : 영화상영관, 공연장, 노래연습장 등 209개소

(단위 : 개소)

계	영화상영관	공연장	노래연습장	비디오물 감상실업	게임 제공업 등
209	12	22	95	21	59

○ 점검자

- 영화상영관 및 공연장 : 문화진흥팀장 외 2명
- 노래연습장, 비디오물 감상실업, 게임 제공업 등 : 관광사업팀장 외 3명

○ 점검방법

- 점검리스트에 의한 점검자 현장 육안점검 및 관계기관(소방서 등) 점검요청
- ※ 필요시 중구 안전관리자문단 전문가 점검의뢰

○ 중점 점검분야

- 소방·전기·가스 시설 및 건축물 분야

□ 전통시장 및 상점가 화재예방 대책

○ 시장자체 화재예방 관리 행정지도

- 점포별 소화기 구매·비치 안내
- 시장 관리자(상인회)에 겨울철 전열기구 관리 철저 지시

○ 화재 안전관리 매뉴얼 배부

○ 겨울철 대비 안전점검 시행

- 대 상 : 남대문시장 외 23개소
- 점 검 반 : 전통시장정비추진팀
- 점검내용 : 비상계단 물건 적치 여부, 소화기 비치 상태, 매뉴얼 및 비상연락망 체계 유지 여부 등

□ 식품접객업소 화재예방 지도·점검

○ 점검기간 : 2014.11.15.~12.14.(1개월)

○ 점검대상 : 489개소 (지하층에 위치한 대형 일반음식점 및 유흥·단란 주점)

구 분	계	일반음식점	유흥주점	단란주점
전체현황	6,069	5,710	258	101
점검대상	489	311	121	57

○ 점검반 : 위생관리팀장 외 직원 4명

○ 점검방법

- 중부소방서에서 소방점검 교육 이수
- 점검표에 의거 현장 방문 점검
- 중부소방서 화재예방 홍보물 배포

○ 점검사항 : 소화기 비치여부, 유도등 및 비상벨 작동 여부, 피난안내도·비상구 정비상태 등

3-4. 가스 안전관리

□ LPG, 고압, 도시가스 공급시설 안전점검

- 점검대상 : 59개소
 - LPG판매소 3, 지역정압기 47, CNG충전소 1, 고압가스저장소 8(사업자 자체점검)
- 점검기간 : 2014.11.1. ~ 12.31.
- 점검방법 : 구청, 소방서, 한국가스안전공사, 예스코 합동점검

□ 가스사용시설 안전점검

- 현 황

(단위 : 개소)

도시가스			LPG		
계	가정	영업장	소계	가정	영업장
67,815	55,872	11,943	1,397	65	1,332

- 점검방법 : 가스 공급자 정기 안전점검

□ 가스사고 비상대비 체계 확립

- 24시간 상황관리체계 확립 : 상황실 운영
- 긴급복구반 편성 운영 : 예스코(통제반, 복구반, 지원반 등)

4. 구민 보건관리 및 생활불편해소

4-1. 감염병 예방 및 방역대책

□ 감염병 감시체계 수립·운영

- 근무내용 및 방법
 - 24시간 비상방역체계 유지, 감염병 관리관계자 연락망 및 당직실 연계 비상연락체계 유지
- 역학조사반 편성·운영 : 1개반 6명

□ 겨울철 인플루엔자 감시체계 확립

- 표본감시의료기관 운영 및 관리 : 2개소(삼성제일병원, 킨더웰청소년소아과의원)
- 항바이러스제 비축관리 : 타미플루 50인분, 리렌자 112인분

□ AI(조류인플루엔자) 등 신종감염병 예방활동

- 장비 및 비축물자 확보

장비명	보호복 SET(레벨D)	항바이러스제		마스크		
		타미플루 75mg	리렌자	계	N95	일반
규격	보호복, 고글, 마스크, 장갑, 장화	타미플루 75mg	리렌자	계	N95	일반
수량	250	50갑(인분)	112	6,500	1,500	5,000

- 조류인플루엔자 대비 가금사육농가 방역소독 강화
 - 방역대상 : 가금류(부산물) 판매시설 및 야생조류 서식지역(청계천 중구 구역)
 - 방역기동반 편성 : 2개조 6명
- 조류인플루엔자 인체감염 예방 및 행동요령 홍보강화

□ 구제역·AI 감시체계 : 가축(우제류 및 가금류) 사육 현황 파악 및 관리 강화

- 조사기간 : 지속적인 관내 모니터링을 통한 연중 수시조사
- 조사대상 : 실외 사육 우제류, 가금류(※가정내에서 기르는 애완용 조류 및 우제류 제외)
 - 관내 관리대상 지역 및 관리주체 현황

관리주체	시장경제과				건강관리과		동 주민센터		
	전통시장내 식육(닭 포함)판매업소				비둘기 서식지	청계천	학교	유치원	어린이집
관리대상	계	중앙시장	남대문시장	중부시장					
개소	72	52	11	9	3(서울역광장, 충무로역, 서부역고가도로)	1	36	13	63

□ 매개체 감염병예방을 위한 겨울철 특별방제 실시

- 서식지 실태조사 및 방제
 - 1차(14.11.01.~15. 1.31.) : 겨울철 모기 구제, 모기유충
 - 2차(15. 2.01.~15. 3.31.) : 월동모기 구제, 모기유충
- 조사대상 : 305개소(※ 추후 변경가능)

계	공동주택	경로당	사회복지시설	학교	어린이집	유치원	취약지(쪽방촌)	공공시설	공중화장실
305	54	50	8	38	65	13	33	26	18

- 방역반구성 : 2개반(소독원2, 일용인부2, 운전원2)

4-2. 청소대책

□ 청소인력 및 장비 현황

계	청소차량 현황										청소인력		
	직영							대행업체			계	직영미화원	대행업체
	소계	노면차	수송용	도로분진차	압축	살수차	기타	소계	수송차	압축			
100	31	5	11	1	3	9	2	69	56	13	270	142	128

□ 세부 추진계획

【지역쓰레기 청소대책】

- 청소대책반 및 기동반 운영
 - 청소대책반(청소행정과 직원 2명) : 민원접수 및 처리, 상황유지(06:00~21:00)
 - 청소기동반(2개조 12명) : 새벽순찰, 지적사항 및 민원사항 처리
- 이면도로 청소 관리강화 : 동장 책임하에 실시
- 도심 주요지역(명동, 동대문시장주변) 및 취약지역 중점 관리
 - 관리대상 : 다중이용시설, 저소득층 밀집지역, 대형공사장, 행정구역 경계지역 등

【김장쓰레기 수거대책】

- 김장쓰레기 배출방법 홍보 : 종량제봉투에 스티커 붙여 배출
- 김장시장 및 이면도로에 김장쓰레기가 쌓이지 않도록 즉시수거

【청소차량 안전관리 및 보도 물청소】

- 청소차량 동파 예방 철저
 - 1일 1회 차량 점검, 빙판으로 인한 안전사고 예방 교육 실시
 - 기온강하로 물청소차량 미운용시 배관 및 펌프의 잔류수 퇴수로 동파 예방
- 노면 및 물차 운영
 - 청소차량보유 : 14대(살수차 9, 노면청소차 5)
- 동절기 물청소 미시행에 따른 도로 분진 청소 확대

【청소차량 등 각종 장비 일일점검 및 정비철저】

- 동파대비 차량부품 사전 보완 조치 및 부동액, 유압류 등 월동용으로 교체
- 도로결빙으로 인한 청소차량의 안전사고 예방

【공중화장실 난방기기 관리 및 순찰강화】

- 화재예방 등 안전관리 대책 : 유류 보관시 전복 또는 누출되지 않도록 주의 환기
- 미끄럼 사고방지 : 강설시 출입문 등 주변에 대한 제설작업 실시

【환경미화원 안전사고 예방철저】

- 환경미화원 고용 및 근무규칙에 의거 안전교육 실시
- 환경미화원휴게실 일일점검 및 화재예방 철저

4-3. 생필품 물가관리

□ 동절기 물가특별대책 상황실 운영 : 시장경제과

- 운영방법
 - 연말, 연시 물량 수급 및 가격동향 점검
 - 사재기, 담합행위 등 상거래 문란행위 신고 접수 처리

□ 김장철 농축수산물 수급안정을 위한 중점 품목관리

- 대상품목(14개 품목) : 배추, 무, 양파, 마늘, 대파, 건고추, 쇠고기, 닭고기, 돼지고기, 명태, 갈치, 고등어, 조기, 오징어

□ 개인서비스 요금 등 주요 생필품 물가안정 관리

- 관리품목 : 개인서비스요금 45개 품목, 생필품 26개 품목
- 중점 점검내용

분야	대 상 업 소	중점지도·점검내용
개인서비스요금	개인서비스 업소	- 요금 과다인상 행위 - 담합에 의한 부당한 요금인상 행위
축산	식육판매업소	- 계량위반 행위, 섞어팔기 - 부정 축산물 유통 등
농수산물	농수산물 판매업소	- 매점매석 행위
상거래질서	백화점, 대형마트, 전통시장 등	- 가격표시제 이행여부

4-4. 저소득 주민지원

□ 저소득 주민 지원

○ 저소득 가구 현황 (2014. 9.30 현재)

합 계		국민기초 수급자		법정차상위		일반저소득	
세대	인원	세대	인원	세대	인원	세대	인원
4,344	6,355	2,568	3,268	1,522	2,524	254	563

○ 지원 사업

- 빈곤탈출 전도사운영(이웃살피미, 동 드림하티위원회, 위기가정발굴추진단 등)
- 저소득층의 삶의 이야기를 담은 e-스토리북을 통한 후원자발굴 및 연계
- 맞춤형 푸드마켓(뱅크)운영 등

□ 따뜻한 겨울나기 추진

- 성금품 모금 창구 개설운영 (구청 복지지원과 1개소, 동 15개소)
- 따뜻한 겨울나기 모금방송 개최
- 모금 집중기간 홍보 : 중구광장, 지역신문 보도 및 직능단체 회의시 안내

- 첨 부 : 1. 도로시설과 제설대책 비상연락망
2. 제설담당 비상연락망
3. 유관기관·연료공급시설 비상연락망