



문서번호	안전치수과-24773
결재일자	2014. 12. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제629호

주무관	도시안전팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	부구청장	구청장
조현용	소순면	지세진	안대희	유재룡	12/02 정원오
협 조	전산정보과장	신형수			
	기획예산과장	박기웅			
	총무과장	이창호			

- UN ISDR 재해에 강한 안전성동만들기 프로젝트 -

UN 방재안전도시 인증 추진계획

2014. 12.



성 동 구
(안전치수과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (민간 재난안전네트워크 협력) 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

목 차

I. 추진개요	1
II. 추진방향	2
III. 2014년 재해경감 추진실적	4
IV. 세부 추진계획	5
① 1단계: 안전 인프라 조성	5
② 2단계: 참여형 안전문화 전개	11
③ 3단계: 방재안전도시 인증	14
V. 행정사항	16

UN 방재안전도시 인증 추진계획

UN ISDR 재해경감 캠페인과 연계된 재난관리실태 점검지표 이행률을 높여 3년 경과 후 ‘(가칭) 방재안전도시’로 인증받고자 함.

※ 2014 재난관리 실태점검 미흡사항 개선방안 포함 추진

I 추진 개요

□ 인증제 도입 (2013. 2월)

(가칭) 방재안전도시

☞ UN ISDR 재해경감 캠페인 참여를 촉진하고 ‘기후변화와 재해에 강한 도시만들기’ 핵심사항의 실천 유도를 위해 3년 연속 우수이행 지자체에 대해서 UN ISDR과 소방방재청 공동명의로 방재안전도시 인증

□ 인증 요건

- UN ISDR 캠페인 가입 (※ 우리 구: '14. 4. 30. 가입)
 - 우리나라의 경우 100개 지자체 가입: '13년(27개), 14년(73개)
- 재난관리실태 평가결과 3년연속 우수기관 선정 (소방방재청 주관)
 - '13년(2월) 도입 → (3년 경과 후) '15년(12월) 부터 인증 가능
 - 자치구의 경우 3년 연속 2위 안에 선정되어야 함

< 우수기관 >

구 분	광역시·도		시·군		자치구	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
합계	2개	2개	3개	3개	2개	2개
우수 기관	최우수	1개	1개	1개	1개	1개
	우 수	1개	1개	2개	2개	1개

※ 우리 구 목표: '15~17년까지 3년 연속 우수기관 목표 ('18. 상반기 인증)

□ 방재안전도시 필요성

○ 지리적 여건

- 서울에서 가장 긴 수변도시로서 2개의 국가하천(한강, 중랑천)과 2개의 지방하천(청계천, 전농천) 등 총 14.2km에 달함.
- 지하철 4개 노선이 통과하며, 성수대교를 축으로 강남·북을 연결하는 서울 동북부의 교통 중심지임.

○ 기상이변에 따른 침수피해 발생 우려

- 상습침수지역으로 지정된 곳은 없으나, 용답·성수동 일대에는 지하주택이 많아 여름철 기습폭우로 인한 피해가 빈번함.

* '14년 피해 현황: 총 65건 (8. 22. 용답·마장·성수지역 시간당 48mm 기습폭우)

○ 고령화 등에 따른 재해취약계층 인구 증가

- 재해에 취약한 아동(10세 이하) 및 노약자(65세 이상)의 경우 재해 발생 시 신속한 대피가 어려워 다수의 인명피해가 우려됨.

* 재해취약자 인구수는 2013년 말 기준 총 299,337명 중 59,052명으로,

1km²당(구 전체 면적 16.84km²) 3,507명이 거주하고 있는 것으로 나타남.

II 추진 방향

□ 안전분야에 대한 민선6기 약속사업 적극적 추진 의지 반영

- 민선6기 취임 첫 결재를 대대적인 시설물 안전진단으로 시작, 이후 4개월 간 총 7회의 재난안전관련 지시사항 시달

< 구청장님 지시사항 >

지시번호	지시일자	지 시 내 용	추진부서
제2호	7. 8.(화) (현장 점검시)	○ 금호벽산아파트 절개지 재난안전대책 마련	공원녹지과
제3호	7. 9.(수) (확대간부회의)	○ 수방 및 폭염대책 추진 철저 (관내 은행 등도 무더위쉼터로 활용 검토)	노인청소년과
제6호	7. 21.(월) (간부회의)	○ 철저한 사전 점검을 통한 안전사고 예방	전 부서(동)
제16호	9. 12.(금) (확대간부회의)	○ 9월 대규모 주민 참여행사 적극 협조 (야외 다중행사임을 감안하여 안전문제 대비 철저)	전 부서(동)
제33호	10. 20.(월) (간부회의)	○ 관내 환풍구 주의 안내표시 조치	안전치수과
제34호	10. 22.(수) (확대간부회의)	○ 안전에 대한 경각심 제고 및 책임의식 강화	전 부서(동)
제35호	10. 27.(월) (간부회의)	○ 제설 및 안전대책 등 부서별 겨울철 대책 수립 철저 (특히, 안전 관련한 각종 시설물 사전점검 철저)	전 부서(동)

□ UN ISDR 캠페인 및 재난관리실태 평가지표 연계 추진

○ 2014년 재난관리 실태점검 결과 미흡사항 개선방안 마련

< 2014년 미흡사항 개선방안 >

연번	미흡 사항	개선 방안
1	· 중앙민방위방재교육원의 재난안전 교육과정 참여 미흡	직원 등 10명이상 참여 (’15. 9.까지 이수)
2	· 공공시설물 내진보강대책 미수립	’14. 12. 31.까지 수립
3	· 내진보강 추진상황 공시자료 미 제출	’15. 2. 28.까지 제출
4	· 공공건축물 지진안전성 표시제 운영 실적	왕십리도선동복합청사 (’15. 6.까지 완료)
5	· 지진가속도 계측기 미설치	’15년 예산 확보 (’15. 6. 설치 예정)
6	· 방재안전직렬 미반영 등 재난담당자 전문성 확보 미흡	정원 반영 검토 (복수직렬 등)
7	· 기상 특보 시 재난관리시스템 SOP 가동 실적	시스템 입력 철저 (관련부서 교육)
8	· 풍수해 및 폭염 취약지역 부기관장 이상 현장방문 실적	방문일정 수립 (’15. 6. ~ 8.)
9	· 침수흔적도 미작성(금년도 침수피해 지역에 한함)	’15. 6.까지


Ⅲ 2014년 재해경감 추진실적

- UN ISDR 캠페인 가입 : '14. 4. 30.
- UN ISDR 캠페인 세부시행계획 수립 : '14. 8. 13.
- 캠페인(재해경감) 추진실적

- 3.~5. : 지하주택 침수방지 사업(110가구, 역지번 240개 등 설치)
- 4.~6. : 저소득층 밀집지역 생활환경 개선(콘크리트 옹벽, 담장 등 보수)
- 5.15. : 재난 예·경보 시설인 「하수관로 수위계」 4개소 구축
- 7. 1. : **대대적인 시설물 안전진단 방침 수립 (민선6기 구청장 방침 제1호)**
- 7.15. : 무더위쉼터 금융기관 확대 추진 (지시사항 제3호 관련)
- 7.28. : 금호벽산(아) 뒤 절개지 사면 재해예방 추진 (지시사항 제2호 관련)
- 8.12. : 한국건설관리공사와의 기술지원 협약 체결
- 8.13. : 재해에 강한 도시만들기 추진계획 수립 (구청장 방침 제362호)
- 8.25. : 안전교육 인프라 구축사업으로 「생활안전체험 교육장」 확정
- 9.15. : 지진피해시설물 위험도 평가단 위촉('14. 1. 7. 조례 제정)
- 9.15. : 민·관이 함께하는 재난역량 강화 교육 실시
- 9.24. : 재난현장 실시간 대응시스템 구축 완료
- 9.25. : 대규모 행사장 안전점검 사전검토제 도입 (지시사항 제16호 관련)
* 주민참여예산총회(9.26.), 나도 가수왕(9.28.) 등
- 9.30. : 지역자율방재단 지원을 위한 자체예산(1천만원) 확보
- 10.1. : 24시간 상황관리를 위한 전담인력(7명) 확보
- 10.24.~11.5. : 환기시설 특별안전점검 실시(지시사항 제33호 관련)
- 11.4. : **'14년도 재난관리실태 점검결과 우수구 추천(서울시 자치구 중 2위)**
- 11.24. : **'14년도 서울시 「안전도시 만들기」 평가 결과 최우수구 선정**

IV 세부 추진계획

□ 최종 목표: 『UN 방재안전도시 인증』



1 1단계 : 안전 인프라 조성 (2014. 7. ~ 2015. 9.)

□ 시설물의 안전관리 강화

○ 대대적인 시설물 안전점검 추진 (연중)

- 취약시기별 시설물 안전점검
 - 해빙기, 행락철, 하계 휴가철, 동절기 대비
- 한국건설관리공사 및 안전관리 자문단과 합동으로 심도 있는 안전점검 실시

< 안전관리대상 시설물 현황 >

합계	체육시설	경로당	어린이집	특정관리대상 시설		
				소계	건축물	시설물
957	4	146	170	639	523	116

○ 소통을 통한 재난위험시설 해소 적극 추진

- D급 이상의 재난위험시설은 시설물 관리주체와 함께 보수·보강 등의 근본적인 해결방안을 강구하고 전문가와 지속적인 안전점검 추진

< 특정관리대상시설 현황 >

구 분	합 계	중점관리시설				재난위험시설		
		소계	A급	B급	C급	소계	D급	E급
합 계	639	618	258	237	123	21	20	1
건축물	523	509	230	195	84	14	14	
시설물	116	109	28	42	39	7	6	1

※ D급 : 20개소(노후주택 2, 주택 담장 2, 석축4, 대형공사장 12)

※ E급 : 1개소(주택 담장1)

○ 어린이놀이시설 안전관리 추진

- 안전관리 의무사항 유효기간 만료 전 이행안내문 발송(분기별)
- 설치검사 및 정기검사 미수검 시설에 대해서는 이용금지 조치 등 안전조치

< 어린이놀이시설 현황 >

(14. 11. 26. 현재)

구분	주택 단지	도시 공원	어린이집	놀이 제공업소	대규모 점 포	아 동 복지시설	목욕장 업 소	계
개소	213	40	31	3	1	1	1	290

- 도로함몰 관련 하수도 시설물, 유사 건설현장 안전점검(연중)
- 건축물, 지하주차장 등 부속 환기구에 대한 지속적인 안전점검 추진(연중)
- 지역축제 등 대규모 행사장 사전 안전점검 추진(연중)
- 법정 안전점검 비대상 소규모 시설물의 안전점검(연중)

□ **'14 미흡** 공공시설물 내진보강 대책 수립 ('14.12.까지)


- 「지진재해대책법」 제15조·제16조에 따라 공공청사 등 시설물에 대한 내진보강 대책 수립·추진 필요
- 내진설계가 반영되지 않았거나 강화된 내진설계기준에 미달된 기존 공공시설물의 내진보강을 통한 국가 주요시설의 내진성능 확보로 지진발생시 피해 저감

< 내진보강대책 수립 근거법령 >

- 「지진재해대책법」 제15조(기존 시설물의 내진보강기본계획 수립 등), 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)
- 같은 법 시행령 제11조(내진보강대책 수립 대상 시설 및 방법 등)

□ **재난상황 전파 시스템 운영 확대 보급** ('15 상반기)

- 시스템 구축: 14. 9. 25. 완료 (5층 통합관제센터 내)
- 추진 사항
 - 과장급 이상 스마트폰에 앱 설치 후 재난상황 실시간 전송
 - 다자간 영상 통화 시스템 구축
- 상황전파 흐름도




□ '14 미흡 침수피해 지역 침수흔적도 작성 ('15. 6.까지)

- 대한지적공사(초동조사팀)와 Hot-line 구축을 통해 관내 침수지역 등에 대한 침수현황(현장사진 등) 파악 협조
- 대상지역: 용담, 사근, 마장동 일대('14. 8. 22. 집중호우 피해지역)
- 실무 흐름도



□ '14 미흡 **지진가속도계측기 설치** ('15.6.까지)

- 기준: 지진가속도계측기 설치 운영 기준에 의함(소방방재청 고시 제2013-12호)
- 목적: 지진발생 시 신속한 피해 예방·추정 및 긴급대응에 활용
- 사업기간 : 착수일로부터 최소 120일 이상
- 지진가속도 구성도



< 지진가속도 개념 구성도 >



< 옥상 센서 부착 모습 >

□ '14 미흡 **기상특보 시 재난관리시스템 SOP 가동** ('15. 6. ~ 9.)

- 대상: 상황전파메신저에서 재해명이 생성된 기상특보
- 방법: 특보 발표에 따라 17개 분야 SOP¹⁾ 입력

< 재난관리시스템 17개 분야 >

- 서비스총괄, 인명피해, 의료, 방역, 쓰레기, 상수도, 산사태, 지방도, 시군도, 지방하천, 소하천, 저수지, 방조제, 양배수장, 농촌, 소교량, 도시배수펌프장 등

< SOP 가동 실적별 점수 >

구분	70% 이상	50% 이상 ~ 70% 미만	30% 이상 ~ 50% 미만	20% 이상 ~ 30% 미만	20% 미만
배점	3	2	1	0.5	0

* 2014 재난관리 실태점검 평가지표에 따름

1) SOP(Standard Operating Procedure)


: 기상특보 시 NDMS(국가재난관리시스템) 표준운영절차에 따라 상황입력

□ '14 미흡 **공공건축물 지진안전성 표시제 강화** ('15.6.까지)

- 주요 공공업무를 수행하기 위한 공공건축물의 내진성능 확보율이 저조하여 지진발생시 행정, 전산 기능 마비 우려
- 해당 건축물의 지진안전성 정보를 제공하여, 건축물 이용자가 유사시 대피 필요여부 등을 판단할 수 있도록 지원 필요

* 우리 구 신청 대상건축물: 왕십리도선동복합청사(내진설계 충족)

< 운영 체계 >



* 시군구 산하 공공기관 → 시·군·구, 시·군·구 → 시·도, 시·도 → 소방방재청

□ **재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 관리** ('15. 6.까지)

- 재난사고 발생시 취해야 할 일련의 지침 확립
- 다중밀집시설 대형사고 등 발생가능한 25개 유형의 행동매뉴얼에 대해 초동 조치에 중점을 두고 내용을 알기 쉽도록 정비

□ '14 미흡 **방재안전직렬 정원 신설** ('15. 9.까지)

- 재난관리 업무 전문성 확보를 위해 방재안전직렬 정원 신설 필요

* 방재안전직렬: '13. 5. 6. 신설(지방공무원 임용령 개정)

* 관련공문: 지자체 방재안전직렬 정원확보 현황 파악

(안전행정부 자치제도과-1784호, '14. 5. 23.)

□ '14 지역안전도 진단 미흡사항 개선 ('15. 9.까지)

○ 지역안전도 진단결과('14. 11. 18. 실시) 하위등급(C~D) 지표 보완

< 지역안전도 진단 시 개선요구 사항 >

분야별	조치 요구사항	관련부서
위험관리 능력	▪ 하수도정비계획 수립	안전치수과
	▪ 급경사지 인명피해 예방대책 마련	토목과
	▪ 급경사지 붕괴위험지역 중기계획 수립(5년 단위)	토목과
	▪ 산사태위험지역 중기계획 수립(5년 단위) - 산사태 취약지역 지정을 위한 실태조사 포함	공원녹지과
방재성능	▪ 하수도기본계획 수립 이후 관거시설 신설, 확장 - 연장계획: 53,000m - 추진실적(최근 5년간): 11,477m (21.7%)	안전치수과

2 **2단계 : 참여형 안전문화 전개 (2015. 7. ~ 2018. 6.)**

□ 생활안전체험 교육장 운영 ('15. 7. 이후)

○ 안전취약계층인 여성·어린이·청소년 대상으로 재난체험시설을 접할 기회를 제공함으로써 예고없이 찾아오는 생활속 재난에 대한 경각심 고취 및 재난대응 행동요령 숙지

< 설 치 개 요 >

- 사업기간: 2014. 10. ~ 2015. 6.
- 사업위치: 성동구 마조로11길 6 마장국민체육센터 내
- 사업규모: 연면적 150㎡(약 45평) 내외, 지상 1층
- 설치내용: 심폐소생술, 완강기 체험 등 생활안전체험 10종
- 총사업비: 390백만원(공사 328, 설계 18, 감리 4, 자산취득비 40)

○ 추진계획

- '14. 10. : 생활안전체험 교육장 설치방침 수립
- '14. 10. ~ '14. 12. : 설계용역 착수 및 검수
- '14. 12. ~ '15. 06. : 공사발주 및 건축공사
- '15. 07. 01. : 개장(예정)

○ 위 치 도



□ '14 미흡 재해취약지역 부기관장 이상 현장방문 (매년 6~8월)

- 재난관리 실태점검에 대한 기관장 리더십 및 관심도 제고
 - 현장 구청장실 등 운영 시 일정 고려(1회 운영시 1개소 방문)
 - 대상: 풍수해 대비(급경사지, 대형공사장 등), 폭염대비(무더위쉼터)

□ 현장중심의 생활 속 안전문화 정착 (연중)

- 기분을 지키는 현장 중심의 안전문화 정착
 - 3필착(안전띠, 안전모, 안전조끼), 사고 위험지역 안전운동 추진 등
- 안전의식 제고를 위한 기관·단체간 연계활동 강화 등
 - 행락철, 물놀이 등 계절별·시기별 안전 홍보·캠페인 : 수시
- 구민 안전의식 고취를 위한 안전교육 등 실시
 - 적십자사 및 소방서 소·소·심(소화기, 소화전, 심폐소생술) 교육 등 활용

□ **민관협력 안전문화 네트워크 강화 (연중)**

- 안전모니터 봉사단, 지역자율방재단 등 운영 활성화
- 청소년 생활안전거버넌스 (안전지킴이) 봉사활동 확대
- 안전문화운동추진협의회 등 재난안전 민관협력체계 구축·운영

□ **초동대응을 위한 주민참여형 대피훈련 실시 (매년 5월, 9월)**

- 재난발생시 대형 인명피해가 우려되는 다중밀집시설 등에 대한 초기대응 능력배양 실제훈련 실시
 - * 연간 최소 2회 : 풍수해 대피훈련, 다중밀집시설 대피 훈련
- 실제상황을 가정한 인명대피 및 수습 매뉴얼 작동, 담당자별 행동 요령 숙지 여부 확인 등

□ **'14 미흡** 재난안전분야 전문교육 활성화 추진 (연중)

- 교육대상: 재난분야 담당자 및 민간 재난안전네트워크 회원
 - 자연재해 업무에 종사한 경력이 2년 미만인 담당자
 - 지역자율방재단, 생활안전거버넌스 등 방재단체 회원
- 교육과목: 자연재해 및 풍수해 등 방재관련 교육
- 교육시간: 연간 30시간 이상(재난업무 담당자)
- 교육방법
 - 재난업무 담당자: 중앙민방위방재교육원 등 교육이수(사이버교육 포함)
 - 민간 방재단체회원: 재난분야 워크숍 등 참여(연간 10명 이상)

□ UN ISDR 재해에 강한 도시만들기 캠페인 동참 (연중)

○ 목적: 도시의 재해위험 경감의 중요성에 대한 구민의 인식 공유

* 우리 구는 2014. 4. 30. 가입완료(서울 자치구 중 4번째로 가입)

○ 주요내용

연번	재해경감을 위한 핵심 실천사항
1	○ 시민사회의 지역적 연합 및 참여를 통한 재해위험 감소
2	○ 재해예방, 대비, 복구 등을위한 예산편성과 자원확보
3	○ 종합적인 재해위험 평가
4	○ 교통시설, 홍수배수시설 등 보호·개선 및 재해복원력 강화
5	○ 교육 및 의료시설 등 사회기반시설 안전성 보호
6	○ 재해위험을 고려한 건축규정과 토지이용계획
7	○ 교육훈련 및 시민 안전의식 제고
8	○ 친환경 재해관리 체계 구축 및 생태계 보호
9	○ 효과적인 재해 대비, 조기경보 및 대응시스템 구축
10	○ 재해 발생에 따른 피해복구 및 지역사회 재건

3 3단계 : 방재안전도시 인증 (2017. 11. ~ 2018. 6.)

□ 지역안전도 최상향 추진 (현재 9등급→1등급) ('17. 11.)

○ 지역안전도 진단은 「자연재해대책법」 제75조의2에 따라 소방방재청에서 실시하는 종합적인 안전도 수치화 평가로서, 위험관리능력, 방재성능을 평가기준으로 함.

○ 지난해까지 우리 구 지역안전도는 최하위인 “마”그룹(9등급)으로 저조하였으나, '14년도 진단(11.18.실시)을 계기로 미비점을 차츰 보완하여 최상위 등급인 “가”그룹(1등급 목표) 상향 추진

* 3등급('11년) ⇒ 5등급('12년) ⇒ 9등급('13년)으로 최하위인 “마”그룹에 포함

※ 지역안전도 값에 따라 1~10등급으로 분류하고 5단계로 그룹화

등 급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급	10등급
지역안전도	0.40 미만	0.40 ~ 0.45	0.45 ~ 0.50	0.50 ~ 0.55	0.55 ~ 0.60	0.60 ~ 0.65	0.65 ~ 0.70	0.70 ~ 0.75	0.75 ~ 0.80	0.80 이상
그 룹	그룹 '가'		그룹 '나'		그룹 '다'		그룹 '라'		그룹 '마'	

□ UN ISDR 방재안전도시 인증 ('18. 6.까지)

- 매년 지자체 자체평가를 통해 우수활동 지자체는 UN ISDR에서 심사, 롤모델(Role Model) 지정 및 인증서 부여
- 지자체 자체평가 3년 경과 후 소방방재청과 공동 점검결과 우수 지자체에 대한 UN ISDR과 소방방재청 공동명의 '방재안전도시' 인증
- UN ISDR 캠페인과 연계, 매년 지자체 재난관리실태 자체평가를 통해 우수기관(2013 ~ 14년 자치구 각 2개) 선정

< 우수기관 선정 현황 >

구 분		광역시·도		시·군		자치구	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
합계		2개	2개	3개	3개	2개	2개
우수 기관	최우수	1개	1개	1개	1개	1개	1개
	우 수	1개	1개	2개	2개	1개	1개

※ 우리 구 목표: 2015~2017년 기간 동안 3년 연속 우수기관 달성

□ 재난대응체계 개선을 위한 안전조직 개편 : 총무과

- 정부조직법 개편에 따라 우리 구 실정에 맞는 안전조직 개편 필요
- 업무 전문화를 위한 방재안전직렬 신설 검토(소방방재청 권고사항)

□ '14 지역안전도 진단 미흡사항 개선 : 안전치수과 외 2

- 하수도정비계획 수립 및 관거시설 확장 추진 등 : 안전치수과
- 급경사지 인명피해 예방대책 및 붕괴위험지역 중기계획 수립: 토목과
- 산사태위험지역 중기계획 수립: 공원녹지과

□ 부서별 소관시설물에 대한 안전사각지대 발굴 및 안전관리 강화

- 기존에 관리중인 시설물에 대해서는 지속적인 안전점검 실시하고,
그 외에 안전관리가 필요한 사항(안전사각지대) 추가 발굴 및 안전
관리 개선방안 마련