

등록번호	공원녹지과-1729
등록일자	2015.1.27.
결재일자	2015.1.28.
공개구분	대시민공개

주무관	녹지팀장	공원녹지과장	도시관리국장	부구청장	구청장
박경진	강지태	함석주	이진형	김찬곤	01/28 최창식
협 조					

## 2015년 가로수·띠녹지 관리계획



도시관리국  
공원녹지과

# 2015년 가로수·띠녹지 관리계획

전문업체 위탁관리, 적기 수목 보식, 상시 수목세척 등 가로수·띠녹지의 내실 있는 관리로 가로경관을 향상 하고자 함.

## I 추진 방향

- 가로수·띠녹지 전문업체 위탁관리
- 수목 생육환경 기반 개선
- 띠녹지 조성지 관리 강화

## II 일반 현황

- 가로수 : 퇴계로 등 48개 노선 은행나무 등 17종 8,118주
- 띠 녹 지 : 동호로 등 23개 노선 14,586 $m^2$
- 인력현황

구 분	계	가로수·띠녹지 (도시녹지관리원)	병해충 방제	비 고
인 원	6	1	5	

## III 예산 현황

연번	사 업 명	예산액(천원)	비 고
	계	562,194	
1	가로수 유지관리	200,000	
2	늘푸른 띠녹지 조성관리	87,194	
3	소나무 수세회복	60,000	
4	가로수 수형조절	40,000	
5	생육환경개선사업	175,000	시비

## IV

## 추진 계획

### □ 가로수·띠녹지 일괄 전문업체 위탁관리

- 노선별 위탁 관리를 실시하여 경쟁 체제 유지
  - 주요노선은 지명 위탁 관리 시행(퇴계로, 다산로 등)
  - 일반 가로노선은 공개 위탁 관리 시행

### □ 수목 생육환경 기반 개선

- 토양 조사를 실시하여 불량 토양 정비
  - 년 2회 거름주기 시행(봄, 가을)
  - 불량 토양 환토 실시
    - ※ 토양성분 조사 ⇒ 서울시 농업기술센터
- 소나무 수목 세척 실시
  - 기존 봄철 1회 실시하던 수목세척을 월 1~2회 실시하여 매연, 분진 등 제거
  - 교통 혼잡을 고려하여 야간에 병해충 방제 인력을 활용하여 시행
- 가로수 보호판 정비 및 결실 나무 보식
  - 생육환경을 저해하는 보호판 정비
  - 답압이 심하여 생육이 불량한 가로수는 유공관 등 보조재 설치
    - 양분 및 산소 공급 시설 등

### □ 띠녹지 조성지 관리 강화

- 가뭄에 대비한 띠녹지 자동급수 시스템 시범 도입
  - 장충단공원 빗물 저장 탱크 이용 장충단로 띠녹지 자동급수시설 설치
  - 주요도로 빌딩 내 지하수 활용 급수시설 설치 추진
- 띠녹지 내 계절별 초화류 식재
  - 1~2년생 초화는 가급적 배제
  - 구근 및 속근 초화류 식재로 계절별 가로경관 구현
- 띠녹지 구조 개선 사업(생육환경개선) 추진(시비)
  - 보도면보다 높은 띠녹지 경계를 빗물이 유입되는 구조로 개선
    - 대 상 : 퇴계로, 통일로 등
    - 사업내용 : 보도면보다 높은 띠녹지 경계 낮춤, 수목식재 등
  - 훼손이 심하여 관리가 되지 않는 띠녹지는 과감하게 보도로 복구

## □ 민원처리기동반 운영

- 기간제근로자를 추가로 확보하여 가로녹지 민원 전담
- 신속한 민원처리를 통한 주민 만족도 향상
- 추경예산 확보하여 시행(2015년 본예산 미반영)
  - 소요예산 : 90백만원(구비 75, 시비 15)
  - 필요인원 : 6명(구비-5명, 시비-1명)

## V

## 추진 일정

- 2015. 2. : 가로수 공분 조사 및 토양 성분 측정 의뢰
- 2015. 2. ~ 3. : 소나무 가로수 전지 및 재선충 예방 수간주사
- 2015. 3. ~ 10. : 수목 세척 실시(월 1~2회)
- 2015. 3. ~ 12. : 가로수·띠녹지 전문업체 위탁 관리
- 2015. 3. ~ 6. : 띠녹지 생육환경개선사업(시비)

붙임 : 1) 중구 가로수·띠녹지 노선별 현황도 1부.  
2) 현황사진 1부. 끝.

# 현황사진



가로수 세척(소나무)



상습 훼손 녹지 보도 복구





보행 불편 초래하는 띠녹지 보도 복구(보도폭 협소)



가로수 결주 조사






녹지대 수형조절 및 전지



녹지대 수형조절 및 전지





가로수 보호판 정비



가로수 보호판 정비