

등록번호	교통행정과-15191
등록일자	2015.3.31.
결재일자	2015.4.1.
공개구분	대시민공개

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설국장	
김광희	김화전	고영자	04/01 박희균	
협  조	교통행정팀장	류정현		
	운수지도팀장	김종필		
	자동차등록팀장	정서란		
	★주차관리과장	류웅걸		

## 2015년 중구 교통안전 시행 계획



안전건설국  
교통행정과

# 2015년 중구 교통안전 시행 계획

교통사고 감소를 위한 교통안전시설 개선 및 구민들의 교통안전의식 향상을 위한 분야별 교통안전 시행 계획을 수립하여 추진하고자 함.

■ **관련근거** : 「교통안전법」 제18조(지역교통안전시행계획)

## I. 중구 현황

### ■ 일반현황

#### ○ 조직 및 인원

(단위 : 명)

담당국	교통행정과 (총계)	교통행정과장	교통행정팀	교통시설팀	운수지도팀	자동차등록팀
안전건설국	29	1	6	6	7	9

#### ○ 도로교통 행정지표

구 분	단위	2010	2011	2012	2013	2014
도로연장	m	114,428	114,435	114,452	114,452	114,452
자 동 차	대	62,495	61,378	64,816	57,531	54,494
주 차 장	면수	109,092	101,128	101,956	106,580	108,348
자전거도로	km	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
자전거보관대	개	326 (24개소)	326 (27개소)	336 (27개소)	336 (27개소)	282 (24개소)
버스전용차로	km	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2

(자료출처 : 2014 중구 통계연보 및 내부자료)

## ■ 운수업체 현황

(단위 : 업체)

계	개인택시	일반화물	개별화물	용달화물	비고
331	235	26	67	3	-

(자료출처 : 2014 중구 통계연보)

## ■ 자동차 현황

(단위 : 천대)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
자동차수	62,495	61,378	64,816	57,531	54,494
전년대비증가율(%)	-	-1.79	5.60	-11.24	-5.28

(자료출처 : 2014 중구 통계연보)

## ■ 자동차 등록현황

(단위 : 대)

구 분	계	승용	승합	화물	특수
계	54,494	42,664	3,893	7,615	322
비사업용	49,069	39,460	3,552	5,936	121
사업용	5,425	3,204	341	1,679	201

(자료출처 : 2014 중구 통계연보)

## ■ 버스전용차로 현황

도 로 명	운영개시	운영구분	운영시간	연장 (관내)	기·종점 현황	
					기점	종점
삼일대로	2004.5	중 양	전일제	1km (0.8km)	퇴계로2가	종로2가(청계2가)
남대문로	1995.4	가로변	전일제	2.0km	광 교	승례문
퇴 계 로	1993.8	가로변	시간제	3.4km (1.2km)	한양공고	성동교북단 (상왕십리R)
	1994.5	가로변	전일제	3.2km	서울역	광희동

(자료출처 : 중구 내부자료)

## ■ 노인, 어린이 보호구역 현황

구분	어린이보호구역 현황	노인보호구역 현황
개소	30개소	2개소

## ■ 어린이·노인보호구역 상세 현황

연번	명 칭	소재지	사업완료년도	관할서	비고
1	청구초등학교	청구동 330-2	2003년	중부서	어린이 보호구역
2	리라/송의초등학교	예장동 6-57	2003년	〃	
3	덕수초등학교	정동 1-76	2003년	〃	
4	광희초등학교	신당동 254번지	2003년	〃	
5	총무초등학교	장충동2가 173-7	2004년	〃	
6	봉래초등학교	만리동2가 2번지	2004년	남대문서	
7	장충초등학교	신당동 386번지	2004년	중부서	
8	남산초등학교	남산동2가 2번지	2005년	남대문서	
9	홍인초등학교	동화동 292-66	2005년	중부서	
10	한성화교소학교	명동2가 83-8	2006년	남대문서	
11	신당초등학교	신당5동 161번지	2007년	중부서	
12	회현어린이집	회현동1가 100-72	2007년	남대문서	
13	일신유치원	남창동 202번지	2008년	〃	
14	신당어린이집	신당동 304-720	2008년	중부서	
15	성심어린이집	다산동 432-24	2008년	〃	
16	청구 어린이집	청구동 333-177	2008년	〃	
17	신당5동어린이집	신당5동 67-29	2008년	〃	
18	동화나라 어린이집	동화동 52-17	2008년	〃	
19	서울직장어린이집	서소문동 5-1	2009년	남대문서	
20	황학어린이집	황학동 1457번지	2009년	〃	
21	약수어린이집	약수동 366-19	2009년	〃	
22	약수교회어린이집	약수동 372-87	2009년	〃	
23	한솔어린이집	약수동 844번지	2009년	〃	
24	남산숲 어린이집	약수동 366-480	2009년	〃	
25	가명유치원	중림동 149-2	2010년	남대문서	
26	근화유치원	다산동 406-4	2010년	중부서	
27	수암유치원	약수동 844	2010년	〃	
28	신일유치원	청구동347-298	2010년	〃	
29	약수유치원	청구동842	2010년	〃	
30	한일유치원	신당5동 67-81	2010년	〃	
31	동화동 노인복지관	신당동 849번지	2008년	중부서	노인
32	묵정경로당	총무로5가21	2010년	〃	

## ■ 자전거 시설현황

시 설 명	연장(수량)	시설물 현황
자전거 도로연장	2.4km	자전거 겸용도로(청계5가~국립극장)
자전거 보관대	282대	24개소, 관내 전지역 공기주입기 14개

(자료출처 : 중구 내부자료 2015년 1월 현재)

## ■ 가변차로 운영 현황

도 로 명	운영개시	운영시간	거 리	차로수	구 간		비 고
					기 점	종 점	
소 공 로	1981.8	2(시내):3(외곽)	0.25km	5	조선평텔	한국은행	24 ~ 05시 중앙차로진입금지
퇴계로	1991.9	07:00~10:00 4(시내):2(외곽)	2.2km	6	한양공고	왕십리R	-

## ■ 차없는거리 운영 현황

구 분	시행일	시행구간	운영시간	관리주체
명 동	1997.8.29	명동길, 명동8길, 명동10길 등	전일 10:00 ~ 23:00	중 구 (교통행정과)
청계천로	2005.11.19	삼일로 0.88km (청계광장~청계2가)	토 14:00 ~ 일 22:00 공휴일 10:00 ~ 22:00	서울시 (교통운영과)
남대문시장	2010.12.6	남대문시장1,2,3길	평일, 토 12:00~21:00 일 영업시간 전일 08:00~21:00	중구(교통행정과) 남대문시장주식회사
덕수궁길	2014.9.3	덕수궁 대한문 ~ 서울시립미술관 앞 분수대	평일 11:30 ~ 13:30	서울시 (보행자전거과)

## ■ 교통관련시설

(단위 : 개소)

택 시 승차대	버 스 정 류 장					도 로 표지판	보행자 안 내 표지판
	계	시내 버스	공항 버스	마을 버스	시티 버스		
40	209	154	32	18	5	392	143

(자료출처 : 중구 내부자료 2015년 1월 현재)

## II. 교통사고 발생 현황

### II-1. 교통사고 일반 현황

#### 연도별 교통사고 발생현황

(단위: 건 명)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
발생건수	1,539	1,540	1,497	1,458	1,442
사 망	12	7	13	12	10
부 상	2,078	2,152	2,025	2,018	1,975

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

#### 인구1만명당 사망자수(중구관내 기준)

(단위: 명)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
사 망	0.87	0.5	0.92	0.85	0.72

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

### II-2. 교통사고 유형별 현황

#### 사고상태별 사망자

구분	보행자	자전거 승차자	이륜차 승차자	노인 (65세이상)	어린이 (14세이하)	화물차 사고	과속 사고	신호 위반 사고	음주 운전 사고
명	8	0	1	4	0	1	0	0	0

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

#### 2013년 사망사고 현황

- 차가 사람을 치어 죽음에 이르게 하는 사고(차대사람 사고)사망자수가 전체의 80.0%(8명/10명)를 차지

구 분	계	차대사람	차대차	차량단독	건널목
2013	10	8	2	-	-

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

## ■ 월별, 요일별, 시간대별 현황

### ○ 월별

- 사망자수는 6월, 12월에 3명으로 가장 많았음.

구 분(월)	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
발생건수	1,442	103	97	138	121	136	120	137	119	109	139	122	101
사 망	10	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	2	3
부상자수	1,975	154	132	188	170	187	179	184	174	153	168	157	129

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

### ○ 요일별

- 사고 발생건수는 토요일이 가장 많이 발생하였음.

구 분	합계	월	화	수	목	금	토	일
발생건수	1,442	132	201	224	229	218	239	199
사망자수	10	1	2	1	2	2	2	0
부상자수	1,975	209	258	284	324	300	303	297

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

### ○ 주야별, 시간대별 사망자

- 사망자가 밤에서 새벽 시간대(20~04)로 대부분을 차지

구 분	계	00~02	02~04	04~06	06~08	08~10	10~12	12~14	14~16	16~18	18~20	20~22	22~24
발생건수	1,442	119	79	56	64	127	134	137	159	149	149	119	150
사망자수	10	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1
부상자수	1,975	117	120	94	72	153	160	178	227	194	210	172	218

(자료: 교통사고 통계, 교통안전공단 DB, 2014년)

### Ⅲ. 2014년도 추진성과 및 실적

#### Ⅲ-1. 성과분석

##### ■ 목표대비 교통사고 증감현황 ('14년 통계자료 기준)

- 2013년도 교통사고 사망자는 12명으로 전년대비 2명 감소하였으며, 전체 교통사고는 전년대비 1.1%(16)감소를 보였으며, 부상자수도 2.1%(43명)감소를 보여 전체적으로 교통사고가 개선되었음
- 교통사고 지표기준 전년도('12년) 대비

건 수 \ 연 도	2012년	2013년	증감율
발생건수	1,458	1,442	감 1.1%
사 망	12	10	감 16.7%
부 상	2,018	1,975	감 2.1%

##### ■ 원인과 대책분석

- 전년대비 교통사고 발생건수, 사망자 및 부상자수가 감소하였음
- 교통사고 예방을 위한 교통안전 시설물 확충 및 주민홍보 캠페인등 지속적인 교통안전 대책이 효과를 보고 있음
- 지속적인 사고 감소를 위한 노력이 필요함

#### Ⅲ-2. 단위사업별 추진실적 ('14년)

##### 가. 도로교통분야

##### ■ 도로교통 서비스 증진사업, 보행환경 개선사업

- 사업목적
  - 상습적인 교통정체지점 및 불합리한 교통운영으로 개선이 필요한지점에 대하여 단기적으로 교차로 구조개선 및 안전시설 설치, 횡단보도 적정 위치 이설 및 신설등을 통하여 사고를 예방하고 원활한 교통환경을 구축하고자함

- 2014년 사업내용 : 횡단보도 확충공사, 생활안전도로 조성사업,  
도로교통 서비스 증진사업
  - 도로교통 소통 개선 및 횡단보도 확충사업
    - 총 예 산 : 33백만원
    - 사업위치 : 신당동 동대문디자인플라자 주변
    - 사업내용 : 대각횡단보도 개설, 관광버스 주차장 신설 및 도로개선등
  - 횡단보도 확충공사
    - 총 예 산 : 20백만원
    - 사업위치 : 중림동 충정로역 6번 출구 옆
    - 사업내용 : 주민 이동 편의를 위한 횡단보도 신규 설치
  - 생활안전도로 조성사업
    - 총 예 산 : 50백만원
    - 대상도로 : 다산로 128길외 4개구간
    - 사업내용 : 교통안전표지판 정비, 보도정비 및 포장 시행등
- 기대효과
  - 교통사고발생지점의 사고요인 분석 등으로 교통사고로 인한 손실을 미연에 방지 및 감소
  - 보행환경 개선으로 무단횡단 사고위험 감소
  - 보행 친화적 시설물 개선을 통한 보행권 확보 및 걷고싶은 거리 조성

## ■ 어린이·노인보호구역 유지관리사업

- 사업개요
  - 현 황 : 어린이보호구역 30개소, 노인보호구역 2개소
  - 시설물 현황 : 과속방지턱 184개, 노면표시 688개, 표지판 570개,  
CCTV 63개
  - 주요내용 : 어린이보호구역내 교통안전시설물 신설 및 정비로 안전한 통학로 확보, 보도 및 보행자방호울타리설치

- 추진실적
  - 2014년 대상 : 봉래초등학교외 7개소 정비
  - 총사업비 : 20백만원
  - 주요내용 : 노면표시, 교통안전표지 및 보행자 안전웬스 정비
  - 공사완료 : 2014년 8월 완료
- 어린이안전지도사(워킹스쿨버스) 운영
  - 대상 : 2개학교 11명(청구초등학교 5명, 흥인초등학교 4명)
  - 운영실적 : 참여학생 72명(청구초등학교 40명, 흥인초등학교 32명)
  - 주요내용 : 어린이 안전사고 예방을 위한 등하교 지도 및 우범지역 순찰 등

## 나. 운수업체 관리

### ■ 교통불편 신고사항 처리

- 운영목적 : 시민의 일상적인 교통불편 신고사항을 접수·처리하여 건전한 교통질서 확립
- 신고방법 : 120민원전화, 엽서, FAX, E-mail등
- 신고내용 : 승하차전출발 및 무정차통과, 난폭운전, 승차거부, 부당요금 징수, 불친절등 운수사업자 및 종사자의 여객자동차운수사업법 위반행위
- 추진실적(2014년) (단위 : 건)

계	법규위반 차량단속			무단방치 차량
	택시	버스	화물·기타	
1,035	196	171	76	592

### ■ 콜밴·택시 불법영업행위 집중단속

- 운영목적 : 외국인 관광객을 대상으로 콜밴·택시 차량의 바가지요금 징수 등 불법영업행위에 대하여 다문화가정을 탐승시켜 실태파악과 위법사항 행정조치 등 콜밴·택시 차량의 운행 질서 확립
- 단속대상 : 콜밴 과다요금 징수(실태조사), 택시 부당요금 징수행위 등

○ 추진실적(2014년)

- 특별단속 추진

- 단속기간 : '14. 4 ~ 10. 관광철 집중단속(다문화가정 105회 탑승)
- 장 소 : 명동 주변 및 DDP 쇼핑타운 주변 등
- 적발실적 : 20건(콜밴 화물 미소지 승객탑승 5건, 택시 부당요금 징수 15건)

- 단속·신고 LED 전자현수막 게시 및 언론보도 홍보

- 불법행위 단속신고 문안을 영어, 중국어, 일어로 번역 신고홍보
- LED 전자현수막(6개소) 게시
- 콜밴 심야단속 및 신고홍보 사항 중앙 일간지 등 게재

## 다. 자전거 이용 활성화 사업

### ■ 자전거이용 활성화 민간단체 지원

- 목적 : 무단방치자전거 위탁운영을 통해 방치자전거 수거, 수리센터 운영, 재활용자전거 기증행사 등을 실시하여 자전거 이용 활성화

○ 사업내용

- 동주민센터 찾아가는 자전거 무상수리(연 45회)
  - 매주 화,금요일 10:00~1600, 각동 주민센터 앞
- 무단방치 자전거 적출 및 수거
- 차상위계층 및 복지단체 재활용자전거 기증

○ 추진실적(2014년)

- 주민센터 방문 무상수리 42회 1,200여대 수리
- 무단방치 자전거 200여대 적출, 150여대 수거
- 장충동, 광희동, 신당5동, 동화동 차상위계층 등 200여대 기증

### ■ 자전거 시설물 정비

- 추진방향 : 대중교통시설환승 지점등 수요가 많은 지점 중심으로 자전거 보관대 확충 및 노후 시설 교체

- 수 량
  - 자전거도로 306m 정비
  - 보관대 2개소 이전, 5개소 철거, 12개 신설
  - 공기주입기 3개소 정비
- 예 산 : 56백만원(시비 51백만원, 구비 5백만원)

**라. 기타 교통안전 시설물관리 및 유지보수**

- 추진목적
  - 이면도로상 설치된 교통안전 시설물 파손 및 훼손된 시설물을 보수함으로써 교통 안전사고 예방 및 쾌적하고 안전한 교통환경 조성
- 추진방향
  - 체계적인 시설물 유지관리와 신속한 조치로 안전사고 예방

○ 사업내용

시설물명	내용	수 량
석재볼라드 철거·탄성볼라드 교체	철거 및 신설	철거 : 224개 설치 : 225개
도로반사경 정비	신설 및 정비	65개
볼라드 정비	신설 및 정비(철거)	173개
중앙분리대 설치 및 정비	신설 및 정비	90m
도로안내표지판 정비	정비	95개소
보행자안내표지판 정비	이설	1개

- 사업예산 : 215백만원(시비 50백만원, 구비 367백만원)
- 사업효과
  - 관내 파손 및 훼손된 각종 교통안전시설물을 유지 보수함으로써 구민 및 운전자의 교통안전사고 사전예방

**마. 노면표시 및 교통안전표지 유지보수**

- 사업내용 : 구도상 노면표시 및 교통안전표지
  - ※ 시도는 서부도로교통사업소에서 관리

- 노면표시 : 차선, 주차금지선, 중앙선, 횡단보도, 문자기호 등
- 교통안전표지 : 주의, 규제, 지시, 보조표지

○ 정비대상 시설물 현황

구 분	시설현황	2014 정비실적		
		신설	제거	정비
노 면 표 시	202km	2.5km	0.42km	47.0km
교 통 안 전 표 지	3,431개	71개	23개	46개

(시설현황: 2015년 1월 교통안전시설 정보 자료)

- 사업비 : 190백만원(시비 90백만원, 구비 100백만원)

## IV. 2015년도 교통안전 환경개선 추진목표 및 계획

### IV-1. 목표 및 비전설정

#### 가. 교통안전 목표

##### ■ 중장기 목표

- 우리구 2차 교통안전기본계획에서 2016년까지 우리구 교통안전을 교통 사고 사상자 절반줄이기를 목표로 자동차 1만대당 사망자수 1.10명으로 감축하는 목표 설정

##### ■ 2015년 목표

- '16년 자동차 1만대당 사망자 수 1.10명 목표 달성을 위해 '15년 사망자수를 1만대당 1.20명으로 설정
- 전체 사망자수 9명(←'13년 10명)
- 자동차 1만대당 사망자수 : 1.10명(←'13년 1.38명)

항 목	연 도		증감	증감율(%)
	2012년	2013년		
전체사망자수	12	10	- 2	- 16.7
자동차 1만대당 사망자수	1.85	1.38	- 0.47	- 25.4

## 나. 교통안전 기본계획 비전

- 중구 비전 : 교통안전 선진도시 중구
- 중구 교통안전정책 비전을 “제2차 서울시 교통안전기본계획”과 일치시켜 상위 계획과 일관된 목표를 수행

## 다. 보행환경 개선계획 기본방향

### ■ 중장기 목표

- 추진방향 : 보행자들이 쾌적하고, 안전하게 보행할 수 있는 보행여건 확보
  - 중구 재정여건을 고려, 보행 불편사항에 대하여 우선적으로 정비
  - 편안하고 쾌적한 보행환경 조성 등의 보행의 질을 개선하도록 정비
- 주택가 이면도로, 학교 통학로, 상가업무지역, 대중교통 중심 보행환경을 중심으로, 각각의 보행환경 특성에 따라 문제점과 개선방안을 수립
- 보행환경 개선을 위한 기본적인 고려사항을 각 부문별로 구분하여 정비

### ■ 보행환경 개선계획 추진전략

항 목	개 선 전 략
횡단시설	· 횡단시설의 정비는 보행자가 편리하고 안전하게 도로를 횡단할 수 있도록 적정위치에 적정규모, 적정형태로 설치·확충함
보도 확폭	· 단순히 보행통행만을 위한 보도가 아닌 보행공간으로 확보하기 위하여 협소한 보도폭을 확폭함
대중교통 접근 보행동선 확보	· 버스나 택시 등 대중교통으로의 접근이 용이하고 이용이 쉽도록 시설을 개선한다. 벤치나 쉼터 등을 설치하여 이용자에게 편의 제공
시설물 유지관리	· 보도상에 설치된 보행관련 시설물은 지속적인 정비와 관리를 통해 항상 최적의 상태를 유지함
보차 미분리 도로의 정비	· 커뮤니티(community)공간이 될 수 있도록 보차분리, 통과교통 배제 등의 적극적인 정비방안을 수립함
보행자우선 도로 확보	· 보행자 우선도로의 지정을 통한 안전한 보행공간 확보

## IV-2. 분야별 추진계획

### 가. 도로교통 및 보행분야

#### ■ 도로교통 서비스 증진사업, 교통사고 잦은곳 개선사업, 보행환경 개선사업

- 사업목적
  - 상습적인 교통정체지점 및 불합리한 교통운영으로 개선이 필요한 지점에 대하여 단기적으로 교차로 구조개선, 안전시설 설치, 횡단보도 적정 위치 이설 및 신설등을 통하여 사고를 예방하고 원활한 교통환경을 구축하고자함
- 사업내용
  - 횡단보도 이설 및 고원식 횡단보도 설치, 가각정리, 교통안전시설 설치
- 추진계획
  - 기본 및 실시설계(서울시, 도로교통공단) : 2015년 3월
  - 시설공사(중구, 서부도로사업소) : 2015년 5월~11월
- 기대효과
  - 교통체계 개선을 통한 교통사고 예방 및 교통소통 개선

#### ■ 어린이보호구역내 CCTV설치사업

- 사업대상
  - 어린이 보호구역 총무, 장충초등학교
- 사업기간 : 2015년 3월 ~ 11월
- 사업비 : 44백만원(국비, 시비)

#### ■ 어린이 안전사업

- 사업개요
  - 어린이 등·하교 교통안전지도사업, 교통안전교육 홍보(뮤지컬)
- 사업내용
  - 어린이 안전사고 예방 및 교육 홍보
- 사업기간 : 2015년 3월 ~ 12월
- 사업비 : 62백만원(국비, 시비)

## ■ 교통안전시설물 설치 및 유지보수 사업

- 기 간 : 2015년 2월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 이면도로 구간
- 정비대상
  - 도로부속시설 : 반사경, 볼라드, 시선유도봉 등
  - 교통안전시설 : 노면표시, 안전표지판
  - 교통편의시설물 : 도로표지판 등
- 총사업비 : 395백만원(시,구비)

## ■ 어린이 보호구역 유지보수공사

- 기 간 : 2015년 3월 ~ 12월
- 정비내용
  - 도로부속시설 : 횡스, 미끄럼방지포장 등
  - 교통안전시설 : 노면표시, 안전표지판
- 총사업비 : 20백만원(구비)

## ■ 보행자 우선도로 조성사업

- 기 간 : 2015년 1월 ~ 6월
- 위 치 : 다산동 동호로11길
- 사업내용
  - 교통안전 시설물 설치(교통안전표지판, 노면표시, 구간내 도로포장 등)
  - 보행자 위주의 안전한 보행환경 조성
- 총사업비 : 150백만원(시비)

## 나. 운수업체 관리

### ■ 교통불편 신고사항 처리

- 운영목적 : 시민의 일상적인 교통불편 신고사항을 접수·처리하여 건전한 교통질서 확립
- 교통불편신고센터 운영개요
  - 관련근거 : 건설교통부 훈령 제780호(1991. 5. 1)

- 신고방법 : 120민원전화, 엽서, FAX, ARS, E-mail
- 신고내용 : 부당요금징수, 합승, 승차거부, 불친절 등 운수사업자 및 종사자의 여객자동차운수사업법 위반행위
- 처리절차
  - 신고인 사실조사 실시 → 위반자 사실통보 → 의견진술 → 교통민원신고심 의위원회 심의 → 행정처분 → 처리결과 신고인 통보 및 결과정리
- 추진방향
  - 시민들의 일상적인 교통불편신고사항에 대해 여객자동차운수사업법 위반여부 심의, 행정처분 등으로 건전한 교통질서 확립

#### ■ 사업용 차량 운행질서 확립

- 추진기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 추진내용 : 법규위반 사업용 차량 단속
- 추진방법
  - 1개조 편성운영(1개조 5명) 심야단속 실시
  - 민원발생 다발지역 집중단속
  - 승차거부, 부당요금 징수 등 이용승객 불편초래행위 집중단속

#### ■ 자동차정비업체 지도점검

- 기 간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 추진목적
  - 자동차 정비업소에 대한 지도감독 강화로 서비스 향상
  - 자동차관리사업자의 건전한 육성발전 도모
  - 정기적인 지도점검을 실시하여 이용시민의 편익 도모
- 추진내용
  - 추진목표 : 39개소 정비업체에 대한 1회이상 지도점검 실시
  - 점검방법 : 2인 1조로 대상 업소에 출장하여 현장점검  
(구, 서울시자동차정비조합과 합동 점검)

- 점검내용
  - 등록기준(시설 및 기술인력) 유지여부
  - 정비자동차에 대한 사후관리 이행 실태
  - 각종신고(변경등록 등) 이행 및 정비작업 적정여부 등

#### ■ 무등록 자동차정비 행위 단속

- 기 간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 추진목적
  - 자동차 정비업소 지도감독 강화로 서비스 향상
  - 무등록업소의 불법정비행위 근절
- 추진계획
  - 단속시기 : 반기별 1회 이상
  - 단속방법 : 구 및 유관기관(서울시자동차정비조합 등)과 합동단속 실시
  - 단속사항 : 법정허용 정비작업범위를 초과하여 정비하는 행위
    - ※ 자동차사용자의 정비 허용범위(자동차관리법시행규칙제132조)

#### 다. 자전거이용 활성화 계획

##### ■ 자전거이용 활성화 민간단체 지원

- 기 간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 내 용
  - 동주민센터 찾아가는 자전거 무상수리(연 45회)
    - 매주 화,금요일 10:00~1600, 각동 주민센터 앞
  - 무단방치 자전거 적출 및 수거
  - 차상위계층 및 복지단체 재활용자전거 기증
- 총사업비 : 25백만원(구비)

##### ■ 자전거 보행자 겸용도로 정비

- 목 적 : 관내 기설치된 자전거 보행자겸용 도로를 정비하여 안전한 통행여건 확보

- 기 간 : 2015년 3월 ~ 4월
- 위 치 : 국립극장 ~ 청계5가 2.4km(일부 200m구간)
- 주요내용 : 자전거 보행자 겸용도로포장 정비
- 총사업비 : 38백만원(시비)

#### 라. 횡단보도 설치 추진 계획

- 목 적 : 보행자들이 단절 없이 편리하게 보행할 수 있도록 교차로 및 도로에 횡단보도 설치 추진
- 기 간 : 2015년 3월 ~ 10월
- 위 치 : 퇴계로3가 교차로(매일경제 앞), 장충체육관 앞 교차로, 약수사거리 주변
- 주요내용 : 교차로 내 추가 신규 및 도로 설치

#### 마. 교통문화 선진화

##### 불법 주·정차 단속

- 사업목적 : 교통질서 확립 및 환경개선으로 교통선진화 정착 및 생활 도로 주차질서 확립으로 원활한 교통소통 도모
- 추진 내용
  - 민원 상충지역, 신고빈발지역 등에 대한 동별 주민협의체를 구성하여 단속기준 마련
  - 동별 어린이보호구역, 종교시설 허용구역, 소방도로 등 불법 주정차 단속기준을 마련하여 단속 및 계도에 적극 활용
- 추진 방법
  - 단속조(2인1조 18개조) 편성운영 및 무인카메라86대(고정식 83대, 이동식3대)를 통한 지속적인 단속으로 주차질서 확립
  - 주차단속 체계를 점진적 자동화하여 인력단속에 따른 마찰을 줄이고 주차단속의 효율성 제고
- 특성별 단속방법
  - 지역 별

- 주거지역
  - 대상지역 : 회현동, 장충동, 신당동, 다산동, 약수동, 청구동, 신당5동, 동화동, 황학동, 중림동
  - 단속방법 : 경고방송→주차계도→과태료부과(이열주차, 교통장애 등)
- 교통소통지역
  - 대상지역 : 소공동, 명동, 필동, 광희동, 을지로동
  - 단속방법 : 경고방송→과태료부과
- 견인지역
  - 대상지역 : 동대문역사문화공원, 남산(소월, 소파로)
  - 단속방법 : 경고방송→과태료부과 및 견인조치
- 도로 별
  - 이면도로
    - 대상지역 : 차량통행이 많지 않으며, 거주지에 밀접한 도로
    - 단속방법 : 경고방송→주차계도→과태료부과(이면주차, 교통장애 등)
  - 상가도로
    - 대상지역 : 왕복2차로 이내 간선도로와 연결되는 상가 밀집도로
    - 단속방법 : 경고방송→과태료부과
  - 간선도로
    - 대상지역 : 왕복4차로(편도2차로) 이상의 교통행정이 매우 많은도로
    - 단속방법 : 경고방송→과태료부과→견인
  - 보행도로
    - 대상지역 : 보행인의 안전을 위한 도로 (생활안전도로)
    - 단속방법 : 과태료부과→즉시견인

## ■ 교통안전 교육 및 홍보

- 추진목적 : 교통안전 선진문화 정착과 평생 교통안전체계 구축을 위해 관내 구민을 대상으로 교통안전교육 및 홍보 실시
- 2015년 사업계획
  - 초등학교 및 어린이집 방문 교통안전 교육

- 교육대상 : 관내 초등학교 및 유치원, 어린이집
- 교육방법 : 외부기관 협조에 의해 시행(중부, 남대문경찰서)
- 교육내용 : 단체 시청각 교육, 체험실습(횡단보도, 신호등 모형 등을 활용한 횡단보도 건너기 실습 등 체험교육)
- 교통법규 준수 홍보 캠페인 및 특별단속 T/F 구성
  - 구성인원 : 9명(중구청 3명, 남대문·중부경찰서 각 1명, 남대문·중부 녹색 어머니연합회 각 1명, 학교 및 학부모 대표 각 1명)
  - 주요역할 : 캠페인 및 주정차 단속, 통행규제 위반차량 단속(속도위반, 보행자 보호위반 등)
- 법규위반 특별단속 및 홍보계획
  - 기 간 : 2015. 3. 2 ~ 3. 21(3주간)
  - 장 소 : 어린이보호구역 30개소(초등학교 중점 시행)
  - 홍보방법 : 홍보전단지 4,000매, 현수막 6매, 주요 지역 전광판 홍보
- 캠페인 실시
  - 일 시 : 2015. 3. 2 08:00 ~ 09:00
  - 장 소 : 충무초등학교 정문 주변
  - 인 원 : 22명(중구청 9명, 중부경찰서 3명, 충무초등학교 녹색어머니회 10명)
  - 주요내용 : 불법 주·정차, 보행보호의무 불이행 단속 및 계도, 어린이 보호구역 관련 전달지 배포 등
- 찾아가는 무상자전거 수리시 올바른 자전거 타기 교육
  - 교육대상 : 어르신 및 어린이 등
  - 교육방법 : 위탁기관(중구)에서 교육
  - 교육내용 : 자전거 구조와 기능, 교통법규 및 안전, 수신호, 자전거 예절 등
- 교통안전지도사업 대상 어린이 교통안전 교육
  - 교육대상 : 저학년 114명
  - 교육방법 : 교통안전지도사가 집단으로 집 또는 학교로 함께 보행하면서 직접 교육
  - 교육내용 : 횡단보도 건너는 법, 우측통보, 기초질서 준수 등

## V. 투자계획

### V-1. 예산 총괄

- 2015년 사업비는 529백만원으로 전년대비 13.35%(62.3백만원) 증가
  - 사업별로는 보호구역유지보수공사 20백만원, 교통안전시설물 정비에 360백만원, 자전거이용 활성화 추진에 63백만원, 신규사업으로 어린이보호구역 cctv 설치 44백만원, 어린이 관련 사업 42백만원, 이면도로 교차로 안내 노면표시 30백만원이 편성됨

### V-2. 사업별 사업비

#### ■ 2014년 투자실적 및 2015년 투자계획

(단위 : 백만원)

사업 내용	2014년 투자실적					2015년 투자계획					증감
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	
합 계	466.7	-	156.7	310	-	529	13.2	220.8	295	-	증 62.3
어린이 보호구역 cctv설치사업						44	13.2	30.8			증 44
보호구역 유지보수공사	20			20		20			20		-
교통안전 시설물 정비사업	370		105	265		330		110	220		감 40
이면도로 교차로 안내노면표시						30			30		증 30
어린이 교통안전 교육사업						20		20			증 20
어린이보호구역 교통안전시설 설치						22		22			증 22
자전거이용 활성화 추진	76.7		51.7	25		63		38	25		감 13.7