

문서번호	안전치수과-5558
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국		
이은주	류연춘	윤석수	04/06 곽병한		
협 조					

## 장위동 72-2~45-1의 2개소 사각형거 보수보강공사 사업계획 변경 검토 보고



2015. 04.

안전건설교통국  
(안전치수과)

# 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사 사업계획 변경 검토 보고

## I 공사 개요

- 공 사 명 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사
- 공사기간 : 2015.04.01. ~ 2015.09.27.
- 계 약 자 : 광혁건설(주) 대표 신현각
- 총공사비 : 928백만원
  - 도급비 867백만원, 이전비 61백만원
- 공사내용 : 사각형거 보수보강 (□ 1.0×1.0~1.5×1.5m, L=777m)

## II 보고 내용

- 시공구간 변경
  - 2014년 석관동 일대 하수암거 정밀안전점검 및 실시설계 용역에 의해 시행하는 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사의 일부구간(L=639m)인 장위4주택재개발 구역내에 응급보수를 시행코자 하였으나, 당초 계획보다 관리처분계획 인가등 이주 및 철거가 신속히 진행됨에 따라 응급보수는 불합리하다고 판단되어 재개발 구역내 구간을 본 공사 물량에서 제외함.
  - 기 확보된 예산으로 우리구에 산재되어 있는 하수암거중 노후 및 손상상태가 심하여 보수보강이 필요한 구간에 대하여 정밀안전점검을 실시하고 작업구간 변경후 보수보강을 시행하고자 함.

### ● 공사물량 제외 대상구간

연번	사업명	연장	규격(B×H)	비고
1	장위재정비촉진지구 (장위4재개발구역)	L=639m	□ 1.2×1.2~1.5×1.5m	관리처분 계획준비

● 사업구간 변경 대상(예정)

연번	위 치	연장(m)	규격	준공년도	비 고
	계	1,038			
1	돌곶이로22길3~한천로78길 68	755	□ 2.0×1.8 ~ □ 2.5×2.0	1989년	
2	화랑로42길6~화랑로42길 44	245	2@ □ 2.0×2.5	2007년	
3	동소문로43길16~ 동소문로43가길5	38	□ 1.0×1.0	2000년이전	
4	정릉로 34길 5~정릉로 38길 31	280	□ 1.5×1.5	2000년이전	

### Ⅲ 조 치 의 견

- 상기의 암거보수 사업구간 변경 대상에 대해 정밀안전점검을 시공업체에 지시하여 용역수행하고 우리구에서 용역 수행결과 검수 및 진단결과에 의해 사각형거 보수보강을 본 공사에 포함하여 시행함.
- 정밀안전점검 비용은 『장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사』의 이전비 (61백만원)에서 활용하고 추후 설계변경하여 도급비에 반영, 지출하고자 함.
  - 소요예산 : 10백만원 (개략비용)

붙 임 : 1. 당초 공사구간 위치도 1부.  
2. 사업변경 대상구간 위치도 및 현황사진 각 1부. 끝.