

문서번호	지역경제과-10546
결재일자	2015. 4. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제236호

★ ◎

더불어사는마을관리사업 **성동**

주우관	기업활성화팀장	지역경제과장	기획재정국장	부구청장	구청장
신경준	차영수	김광호	김종순	이비오	04/07 정원오
협 조	교통지도과장	홍명안	전산정보과장	조덕현	
	토목과장	박주완	도시계획과장	지확주	
	안전치수과장	지세진	건설관리과장 직무대리	양상섭	
	창조경제추진단장	임채선	교통행정과장	김유식	

- 도로다이어트 사업을 통한 상권 활성화 등 -

보행자 중심의 거리조성 계획

2015. 4.



성 동 구
(지역경제과)

사전 검토 사항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input checked="" type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input checked="" type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input checked="" type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

순서

I. 추진 근거	1
II. 추진 방향	1
III. 사업 개요	2
IV. 대상지 현황	2
V. 총괄	4
① 도로여건 및 점포주 등 의견	4
② 종합검토 의견	5
③ 사업추진 단계	6
VI. 부서별 업무분담	8
VII. 행정 사항	8

- 도로다이어트를 통한 상권 활성화 등 -

보행자 중심의 거리조성 계획

연무장길 도로다이어트 추진으로 인도 설치 및 차량 통행량 감소 등 보행자가 중심이 되는 거리를 조성함으로써 성수 문화거리와 서울숲을 연결하는 수제화 특화 관광코스로 개발을 추진코자 함

I | 추진 근거

- 구청장 지시사항(제61호): '15.3.16. 간부회의 시
 - 연무장길 등 도로다이어트 사업 적용 검토(NO 71)
 - 차량의 통행을 줄이고 쾌적한 보행환경 조성 및 상권 활성화
 - 일방통행 지정, 인도 확보, 보행자가 중심이 되는 거리 조성

II | 추진 방향

- 분야별 사업추진 부서와 유기적인 협조체계 구축하고 자체 실행 계획 등을 통해 체계적이고 일사분란한 사업 추진
- 점포 앞 전용주차 구획 삭선 및 일방통행 지정 민원은 주민설명회를 통해 지역 주민 단체 등과 협조하여 이해 설득 등 공동 대응
- 구두 테마공원 등 수제화 특화거리(연무장길), 성수문화거리, 서울 숲을 연결하는 구두 테마 등 지역 문화탐방 관광코스로 개발
- 구의로 하수관로 유로변경 공사와 연계하여 총 2단계로 구분 추진

III | 사업 개요

- 사업기간: '15. 4. ~ '16. 상반기까지
- 사업내용: 점포 앞 전용주차 삭선, 보차도 구분(도로 경계석 설치)
일방통행 지정, 인도 설치, 전선 지중화사업 등
- 추진방법: 전체 사업공정을 2단계로 구분하여 추진
 - < 1 단계 > '15. 4. 1. ~ 12. 31
 - 주민설명회, 전용주차 삭선, 보·차도 구분(도로경계석 설치)
 - 일방통행 지정, 주차단속 전용 CCTV 운영
 - < 2 단계 > '16. 1. 1. ~ 6. 30.
 - 인도 설치, AS콘 포장 등 특화거리 조성, 전선 지중화사업 등
- 검토사항: 구의로 하수관로 유로변경 공사('15.4. ~ '15.12.)와 병행하여 추진

IV | 대상지 현황

- 구 간: 연무장길 62(성수2가 320-1) ⇔ 성수일로 40(성수1가 14-78)
- 규 모: L = 615M, B = 10M
- 건 물: 총 77棟(도로 인접기준)
- 공동주택: 성수2가1동(이화APT 24세대, 삼원빌라 302세대)
성수2가3동(성수금호타운2차 APT 141세대)

업종별 현황

계	제화 관련 업종							공장	식당	금속 기계	기타
	소계	피혁	공장	가죽 제품	수선 리폼	매장	부자재				
210	129	56	30	13	2	5	23	13	18	7	43
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공 장 14(아크릴 2, 유리 1, 인쇄 6, 의류 2, 재단 1, 펌프 1, 신발 1) ▶ 병의원 2(한의원 1, 약국 1) ▶ 기 타 43(학원 5, 부동산 5, 핸드폰 2, 미장원 2, 전파사 3, 철물 4, 편의점 3 목공소, 공구, 방앗간, 커피숍, 자전거, PC방, 가스, 열쇠, 유리 등 자영업) 											

점포 앞 전용주차 구획: 총 100대

구 분	계	성수1가1동	성수2가1동	성수2가3동
계	100	15	34	51
주차구역		15-09-01~ 15-09-16	17-01-01~ 17-01-95	18-55-01~ 18-55-91
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 연무장길 62(빨강리분) ⇔ 성수일로 40(KT올래): 46구획 ▶ 연무장길 57(동문상사) ⇔ 성수일로 42(GS25): 54구획 				

※ 점포주 전용주차 공간으로 평일은 복잡, 휴일은 한산한 편임

- CCTV 설치 현황: 총 3대(다목적용 2개소, 불법 주정차 단속 1)
- 이면도로 및 골목길: 총 9개(성수역 방향 5, 뚝섬 신길 방향 4)
- 전신주 현황: 총 43개(한전주 28, 체신주 11, 강관주 4)

맨홀 및 빗물받이 현황

○ 맨 홀

계	하수	상수도	우수	소화전	우체국	배기변	상수도 계수밸브	상수도 계수변	도기 가스	기타
69	10	19	4	8	7	2	1	3	1	14

○ 빗물받이: 총 82개

차량 통행량 조사('15. 3. 16.~ 3. 22.)

○ 조사방법: 평일 3개 시간대 및 휴일로 구분, 양방향 통행량 조사

구 분	오 전	오 후	저 녁	휴 일
시간대	10:00 ~ 11:00	15:00 ~ 16:00	19:00 ~ 20:00	11:00 ~ 12:00
통행량	330대	270대	240대	43대
평 균	평일 기준 280대			

V 총 관

① 도로여건 및 점포주 등 의견

- 연무장길은 3개동(성수1가1동, 성수2가1동, 성수2가3동)에 걸쳐 있으며 노후 건축물과 보차도의 구분이 없는 도로로 형성
- 양방향 점포 앞 전용주차 구획 등으로 인해 통행 불편
 - 보행자 중심의 거리조성 등 특화거리 조성을 위해서는 정비 필요

- 점포 앞 전용주차 100대는 他 지역에 거주하는 점포주 소유 차량으로 평일은 복잡하고 휴일은 한산한 편임

- 가족 재료 등 취급 업체는 점포 앞 전용주차를 유지하는 반면 매장 진열을 목적으로 하는 점포는 주차구획을 삭선
- 휴일 점포 앞 주차구획은 인근 거주 주민 등의 이용

- 대체로 일방통행을 선호하며, 점포 앞 전용주차 구획 삭선은 점포주는 난색을 표하고 기타 주민은 찬성하는 입장

- 일방통행은 대림창고 방향 ⇨ 경동초등학교 방향을 선호
- 이면도로 인근 거주 주민은 점포 앞 전용주차 삭선에 긍정적이며 점포주는 대체 주차장 확보가 필요하다는 입장임

② 종합검토 의견

- 주민설명회 개최('15.4.20.)후

- 구의로 하수관 유로변경 공사(안전치수과)와 병행하여 1단계 공사 추진

(점포 앞 전용주차 삭선, 보·차도 구분 공사, 일방통행 지정 등)

- 하수관로 유로변경 공사 기간이 장기간 소요되고 착공이후 차량통행 불편 등을 감안하여 1단계 사업 연계 추진
- 일방통행은 대림창고 ⇨ 경동초등학교 방향으로 검토 추진

- 도시재생 사업비 및 자체예산 확보 등을 통해 '16.상반기까지 2단계 마무리 공사 추진

- 인도조성 마무리 공사, 전선 지중화 사업 등

3 사업추진 단계

추진절차

1단계: '15.4.1.~12.31.주차구획 삭선, 보차도 구분, 일방통행 지정

하수관로 유로 변경공사 연계 추진 검토 ('15.4.~'15.12.)

▶ 하수관로 유로 변경공사 연계, 보차도 구분 공사 등 인도 기초공사 가능여부 검토

- 유로변경 공사 병행 추진 검토(안전치수과)
- 도로경계석 설치 등 추진 검토(토목과, 안전치수과)



주민설명회

▶ 도로다이어트 사업 관련 주민설명회 개최

- '15.4.20.(월) 16:00, 중소기업종합지원센터
- 200명(점포주 및 성수1가2동, 2가1동, 2가3동 주민)
- 협조: 도시계획과, 교통행정과, 교통지도과, 안전치수과



점포 앞 전용주차 삭선 ('15.4.~'15.6.)

▶ 점포 앞 전용주차 삭선(100구획)

- 공단협의, 구획삭선(교통지도과)



일방통행 등 추진 ('15.6.~'15.9.)

▶ 일방통행 및 차없는 거리 검토

- 사업 전반 검토(교통행정과)
- 성동경찰서 협의, 주민설명회(필요시)

2단계: '16. 1.~ '16. 9. 인도조성 등 마감공사, 전선 지중화 공사

인도조성 등 마감공사 ('16.1.~6.30.)

▶ 연무장길 인도조성 등 마무리 공사

- 보차도 경계석을 토대로 인도조성 등 마감공사
- 보행자가 중심이 되는 거리 조성




전선 지중화사업 ('16.1.~9.)

▶ 전선지중화 사업

- 연무장길 일대 전선 지중화 사업(도시계획과, 한국전력)

□ 위치도 및 현장사진

○ 위성 사진



연무장길 평일 주간



연무장길 휴일 주간

VII | 부서별 업무분담

구 분	소관부서	추진기한
▶ 연무장길 보행자가 중심이 되는 거리 조성 사업 총괄	지역경제과	'15. 4.~'16. 6.
▶ 점포 앞 전용주차 구획 삭선(100면)	교통지도과	'15. 4.~ 6.
▶ 주차 단속용 CCTV 추가 설치 및 기존 CCTV 전자식으로 교체	교통지도과 전산정보과	'15. 7.~ 9.
▶ 일방통행 지정 협의 추진 등 (연무장길 62 ⇨ 성수일로 40)	교통행정과	'15. 6.~ 9.
▶ 유로변경 공사 연계 보차도 구분 공사 가능여부 검토 (연무장길 62 ⇨ 성수일로 40) ⇨	안전치수과	'15. 4.
▶ 인도설치 및 도로포장 공사 검토	토 목 과	'15. 4.~'16. 6.
▶ 정비구역 신청 및 도시계획 심의 ▶ 정비구역 예산확보 및 사업부서 교부	도시계획과	'15. 4.~'16. 9.
▶ 주민설명회 개최 (중소기업종합지원센터 교육장)	지역경제과 도시계획과 건설관리과 교통행정과 교통지도과 토 목 과 안전치수과	'15. 4. 20.(월) 16:00

VII | 행정 사항

소관 부서별 자체 검토 보고서 제출 -----'15.4.14.까지

○ 검토의견 등 작성 국장 보고 후 제출