

문서번호	건설관리과-6961
결재일자	2015. 5. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제253호

★ ◎

더불어사는 서울의 희망 **서울**

주우관	보행환경개선팀장	건설관리과장 주두리	안전건설교통국장	부구청장	
강복순	양상섭	양상섭	안대회	05/29 이비오	
협조	성수1가재2동장 토목팀장 도로관리팀장 주차기획팀장 교통시설팀장	유정국 신근주 백원기 이명호 代이승면			

서울 숲길

보행환경개선지구 사업계획(안) 수립



성 동 구
(건설관리과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사업구분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input checked="" type="checkbox"/>
소통분야 고려사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기타 고려사항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input checked="" type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input checked="" type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input checked="" type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input checked="" type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언론홍보 계획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍보제목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

서울 숲길

보행환경개선지구 사업계획(안) 수립

서울 숲 주변 지역 보도 환경을 깨끗하게 정비하여 지역 주민, 서울 숲 방문 시민에게 편리하고 쾌적한 보행거리를 제공하고, 서울 숲 2 ~ 4길에 들어서고 있는 공익단체(기업) 홍보를 통한 지역에 활기를 불어넣고자 함

I 추진근거

- 15년 보행환경 개선사업 대상지구 선정결과 통보(15. 4. 3. 서울시 보행자전거과-4342호)

II 추진배경

- 쾌적한 보행거리 조성으로 서울 숲을 찾는 시민에게 주변시설을 편리하게 이용할 수 있는 보행환경 마련
- 서울 숲을 찾는 시민들이 서울 숲 2~4길로 발길을 옮겨 도보 관광의 묘미를 발휘할 수 있도록 시각적 보행 매력 강화
- 노후화된 보도시설물 교체 및 정비를 통한 안전한 통학로 및 보행환경 확보

III 추진경위

- 2015. 4. 3. 선정결과 통보
- 2015. 4. 7. 사업 관련 담당자 회의 개최
- 2015. 4. 9. 현장방문 후 지역대표, 동 주민센터 직원 의견 수렴
- 2015. 4. 20. 지역대표와 사업 추진 담당자 실무 회의 실시
- 2015. 5. 7. 현장방문 후 구체적인 사업(안) 확정 회의 실시
- 2015. 5. 19. 기본 계획(안) 최종 점검 실무 담당자 회의 실시

IV 사업개요

- 사업기간: 2015. 6. ~ 12.
- 위 치: 성동구 성수동1가 668번지 일대(서울 숲 주변)
- 사업비: 393,600천 원
 - 구비: 93,600천 원, 시주민참여예산: 100,000천 원, 시비:200,000천 원
- 사업내용
 - 서울 숲 2~4길 내 종합 안내도 및 서울 숲 안내표지판 설치
 - 노후화된 보도 정비 및 노면 도색
 - 시설물(교통, 보도, 생활, 안전 등) 설치 및 교체, 디자인 작업 등

V 세부 사업내용

1 안내도 및 홍보 사인물 설치

- 위 치: 서울 숲 2~4길
- 사업내용
 - 서울 숲길 안내표지판 및 홍보 사인물 설치
 - 서울 숲 2 ~ 4길에서 서울 숲 가는 길 표시 사설안내표지판 설치
- 추진부서: 건설관리과
- 소요예산: 19,000천 원
 - 종합 안내도: 10,000,000원 x 1식 ----- 10,000천 원
 - 홍보 사인물: 5,000,000원 x 1개 ----- 5,000천 원
 - 사설안내표지판: 4,000천 원
 - 1,000,000원(지주대 포함) x 2개 ----- 2,000천 원
 - 500,000원 x 4개 ----- 2,000천 원

▣ 위치도 및 현황사진



2 보도정비 공사

▣ 위 치: 서울숲길(성수중·고등학교 ~ 독섬역교차로)

▣ 사업내용

- 보도정비 B=3m L=350m, 경계석 및 측구정비 L=290m
- 아스콘포장 정비 B=8m, L=80m, 미끄럼방지 포장 B=3.6m, L=125m
- 방호울타리 설치 L=60m, 폐기물처리 등 기타 부대공 1식

▣ 추진부서: 토목과

▣ 소요예산: 210,000천 원(시주민참여예산: 100,000천 원)

- 보도 정비: 6,500,000원/a × 10a ----- 65,000천 원
- 경계석 및 측구 정비: 200,000원/m × 290m ----- 58,000천 원
- 아스콘포장 정비: 3,500,000원/a × 6.4a ----- 22,400천 원
- 미끄럼방지 포장: 36,000원/m² × 450m² ----- 16,200천 원

○ 방호울타리 설치: 180,000원/m × 60m ----- 10,800천 원

○ 기타 부대공사: 37,600,000원 × 1식 ----- 37,600천 원

▣ 위치도 및 현황사진



3 보행 관련 교통 시설물 설치 및 교체 정비

▣ 위 치: 서울숲길, 서울숲2길, 서울숲4길, 서울숲6길, 왕십리로5길 등

▣ 사업내용

- 블라드 교체 및 정비(33개)
- 고원식 횡단보도(12개)
 - 보도간 횡단보도(9개), 단일로 횡단보도(3개)
- 이면도로 교차점 교차표시(30개): 사거리표시(15개), 삼거리표시(15개)
- 노면표시 개선설치(8개소): “보행자 우선도로 30” 노면표시 설치

▣ 추진부서: 교통행정과

▣ 소요예산: 44,000천 원

- 블라드: 300,000원 × 30개 ----- 9,000천 원
- 고원식횡단보도: 2,500,000원 × 12개 ----- 30,000천 원
- 이면도로 교차점 표시: 60,000원 × 30개 -----1,800천 원
- 노면표시 개선설치 : 400,000원 × 8개 -----3,200천 원

▣ 위치도 및 현황사진



현황사진



현황 및 예시 사진



4 생활 가로시설물 설치 및 교체 정비

▣ 위 치: 서울 숲 2~4길

▣ 사업내용

- 의류함 교체(12개)
- 전신주 불법 광고물 부착 방지판 디자인 입히기(70개)
- 재활용 쓰레기 분리수거함 설치(2개)

▣ 추진부서: 건설관리과

▣ 소요예산: 17,000천 원

- 의류함: 500,000원 X 12개 ----- 6,000천 원
- 전신주 불법 광고물 부착 방지판: 100,000원 X 70개 ----- 7,000천 원
- 재활용 쓰레기 분리수거함: 500,000원X8개(4개씩 2곳) ----- 4,000천 원

▣ 위치도 및 현황사진

위 치 도(불법 광고물 부착 방지표지판)




현황사진



위 치 도(재활용쓰레기 분리수거함)



위 치 도(의류함 교체 설치)



현황사진



5 담장 녹화사업

- ▣ 위 치: 서울 숲 2길 신성연립
- ▣ 사업내용
 - 자연 재해로 무너진 담장 공사 및 녹화사업
- ▣ 추진부서: 토목과
- ▣ 소요예산: 10,000천 원
 - 담장 공사 및 녹화 작업: 10,000,000원 x 1식 -----10,000천 원
- ▣ 위치도 및 현황사진

위 치 도



현황사진



6 녹색 주차마을 CCTV 고도화 사업

- ▣ 위 치: 성수1가2동 685-580외 12개소
- ▣ 사업내용: 2004년에 설치된 노후된 CCTV 교체
- ▣ 추진부서: 교통지도과
- ▣ 소요예산: 93,600천 원(구비)
 - 18,000,000원 x 13개소 x 0.4 -----93,600천 원
- ▣ 위치도 및 현황사진

위 치 도



현황사진



VI 향후계획

- ▣ 2015. 5. 29.: 서울시 기본계획(안) 제출
- ▣ 2015. 6.: 기본계획(안)에 따른 업무 추진 관련 부서 실무자 회의 개최
- ▣ 2015. 6.~: 지역주민, 유관기관, 실무부서와 지속적인 업무 협의 실시
- ▣ 2015. 6.~ 12.: 보행 관련 공사 및 시설물 설치