★ ⊙

化路路 初考此代言


| 문서번호 | 치수과-5338 |
|------|------------|
| 결재일자 | 2015.10.8. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방침번호 | |

| 지방시설주사 | | 치수팀장 | 치수과장 | 안전건설교통국장 | | | |
|--------|--|------|------|---------------------|--|--|--|
| 성규상 | | 유은중 | 지세진 | 10/08 안대희 | | | |
| 협 조 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

『2015년 성수동 구의로 하수관로 유로변경 공사』

설계변경(정산) 시행계획 보고

2015. 10.



사 전 검토사항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.

| 항 목 | 검 토 여 부 |
|--------------------|--|
| 사 업 구 분 | 신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □ |
| 소 통 분 야 고 려 사 항 | ● 구 민: 유□() 무☑ ● 전 문 가: 유□() 무☑ ● 이해당사자: 유□() 무☑ |
| 기 타 고 려 사 항 | 일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □ 성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □ |
| 타자원 활용 | ● 중앙부처: 유□() 무 ☑ ● 서울시: 유□() 무 ☑ ● 기업: 유□() 무 ☑ ● 민간단체: 유□() 무 ☑ |
| 언 론 홍 보 | 기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □ |
| 계 획 | 기 고 문 □ 전자행정서비스 □ SNS□ 기타(리플릿등) □ 없음 ☑ |
| ● 홍 보 제 목 | |

『2015년 성수동 구의로 하수관로 유로변경 공사』

<u>설계변경 시행계획 보고</u>

우리구에서 시행중인 『2015년 성수동 구의로 하수관로 유로변경공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)시행코자함

□ 사업개요

○ 공사명 : 2015년 성수동 구의로 하수관로 유로변경공사

○ 위 치 : 성수동 16-10 ~ 320-1

○ 규 모 : □2.5×2.5m~□2.0×2.0m, 연장L=473m

○ 기 간: 2015. 4. 2 ~ 12.27

○ 계약자 : 태정개발(주)

○ 총공사비 : 2,515,671,590원(시비, 하수도특별회계)

□ 설계변경 사유

- 연무장길 도로다이어트 사업과 공중선 지중화사업등 연계사업추진에 따른 포장공 및 부대공 제외공종에서 원설계대로 시공물량증가
 - 1차변경시 도로포장 중층마무리에서 평삭후 표층마무리
 - " 차선도색등 제외공종에서 당초대로 시공
 - ※ 공사실정보고(안전치수과-503, 2015.7.9)
- 하수관거 유지관리를 위한 장비투입구(작업구) 신규공종 추가 ※공사실정보고(안전치수과-499, 2015.7.9)
- 하수관거 측량 및 조사 GIS DB구축 신규공종 추가
- 공사현장 보행안전도우미 의무배치에 따른 인력추가
- 상수도 원인자부담 이설로 당초 이설비에서 도급비로 변경

【 설계변경 금액 】

| 구 분 | | 분 | 당초금액 | 변경금액 | 증 · 감액 | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|--------------|--|
| | 총 공 사비 | | 2,446,248,230 | 2,515,671,590 | 증69,423,360 | |
| | 도 급 비 | 공급가액 | 1,484,168,182 | 1,712,727,273 | 증228,559,091 | |
| 사 업 비 | | 부 가 세 | 148,416,818 | 171,272,727 | 증22,855,909 | |
| | | 계 | 1,632,585,000 | 1,884,000,000 | 증251,415,000 | |
| | 관 급 비 | | 545,000,000 | 419,729,190 | 감125,270,810 | |
| | 이설비및기타 | | 268,663,230 | 211,942,400 | 감56,720,830 | |

【 주요물량 변경내역 】

| | 당 종 | 단 위 | 수 | 량 | 증 ● 감 | 비고 |
|-----------|-----------------|-----|-------|-------|-------|----|
| | | | 당 초 | 변 경 | | |
| 토 공 | 터파기 | m³ | 7,340 | 6,344 | -996 | |
| | 콘크리트깨기 | m³ | 584 | 680 | 96 | |
| | 노면파쇄(아스콘) | m² | 0 | 3,451 | 3,451 | |
| | 장비 작업구 | 개소 | 0 | 2 | 2 | 신규 |
| 배수공 | 흄관부설(D1000) | m | 0 | 2.5 | 2.5 | 신규 |
| | 우수받이(2호) | 개소 | 36 | 64 | 28 | |
| | 맨홀설치(2호) | 개소 | 0 | 1 | 1 | 신규 |
| 가시설공 | TS판넬(H3.4×B2.8) | m | 150 | 193 | 43 | |
| 기계열등 | TS판넬(H3.9×B3.2) | m | 204 | 190 | -14 | |
| ㅠ자고 | 표층아스콘포장 | m² | 0 | 3,466 | 3,466 | |
| 포장공 | 기층아스콘포장 | m² | 2,573 | 2,985 | 412 | |
| | 가설사무실 | 개소 | 2 | 1 | -1 | |
| | 가설창고 | 개소 | 2 | 1 | -1 | |
| 부대공 | 하수관GIS DB구축 | 개소 | 0 | 1 | 1 | 신규 |
| | 보행안전도우미 | 인 | 0 | 125 | 125 | 신규 |
| | 상수도이설 | 식 | 0 | 1 | | 신규 |

□ 조치계획

- 상기와 같이 실정보고된 내용과 변경물량 및 신규공종등을 설계내역에 반영 조치하여 최종 설계변경(정산)처리코자 합니다.
- 붙임 1) 변경설계서 1부. 1부.
 - 2) 제비율검증 1부.
 - 3) 공사실정보고 각1부. 끝.