

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건축과-40756
등록일자	2015.10.28.
결재일자	2015.10.28.
공개구분	부분공개

주무관	건축시설팀장	건축과장	도시환경국장		
임원석	박정호	박은섭	전결 10/28 배경섭		
협조자					

## 2015년 제15차 건축(골토)위원회 결과보고



2015. 10. .

강 남 구  
( 건 축 과 )



연번	대지위치 [굴토깊이m]	주요의견	결과
2 신규 (61)	강남구 개포동 1230-12 [8.83m]	<p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보일링이 우려되므로 차수공 깊이 증가 필요</li> <li>- 설계시 해석결과치를 도면에 나타내 줄 것</li> </ul> <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저진동 저소음 공법 시공 요망</li> <li>- 굴토 작업시 주 2회, 해체 시 주 1회 계측 요망</li> </ul> <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2단 스트럿 해체 시 기존 지하외벽이 캔틸레버 상태에서 모든 토압을 받아낼 수 있는지 건축구조 기술사의 확인을 받기 바람</li> </ul>	조건부 동의
3 신규 (62)	강남구 세곡동 590, 591 [13.56~16.15m]	<p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평면도 우측 상단 CIP 1열 추가 보강 검토 할 것</li> <li>- 평면도 좌측 코너 스트럿 중간 보강 말뚝 검토</li> <li>- 설계시 해석결과치를 도면에 나타내 줄 것</li> <li>- 보고서와 도면의 관리기준 통일시킬 것</li> </ul> <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PS-BEAM공법에 대한 상세도면 및 특기시방서 보완요망</li> <li>- 굴토 작업시 주 2회, 해체 시 주 1회 계측 요망</li> <li>- 영구배수시설 검토 요망</li> </ul> <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,2단 스트럿이 모두 해체되고 지하외벽이 캔틸레버 상태에서 모든 토압을 받아낼 수 있는지 건축 구조기술사의 확인 바람.</li> </ul>	조건부 동의

※ 세부내용 【붙임2】 의견서 참조

### Ⅲ

## 행정사항

#### ■ 심의위원 수당 지급

- 소요예산 : 70,000원 × 3인 = 금210,000원
- 예산과목 : 건축과, 건축행정, 건축전문가의 건축기술자문, 건축관련 위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

#### ■ 심의결과 알림

- 신청인에게 굴토 심의 결과 알림
- 조건 이행 여부 (조치계획서 제출 등) 처리 안내

- 붙임 : 1. 2015년 제15차 건축(굴토)위원회 안건 1부.  
2. 2015년 제15차 건축(굴토)위원 의견서 각 1부.  
3. 2015년 제15차 건축(굴토)위원회 의결조서 각 1부. 끝.