

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	건축과-41976
등록일자	2015.11.4.
결재일자	2015.11.4.
공개구분	부분공개

주무관	건축시설팀장	건축과장	도시환경국장		
임원석	박정호	박은섭	전결 11/04 배경섭		
협조자					

2015년 제16차 건축(굴토)위원회 결과보고



2015. 11. .

강 남 구
(건 축 과)

2015년 제16차 건축(굴토)위원회 결과보고

흙막이 가시설 등 토지 굴착계획 적정성 및 안전성 검토에 대한 건축(굴토)위원회를 개최하고 그 결과를 보고드립니다.

I 개 요

- 일 시 : 2015. 11. 04. (수)
- 방 법 : 개별심의
- 위 원 : 도시환경국장, 건축과장, ****.****.****.****.****.****
- 대 상 : 2건(신규 2건)
- 내 용 : 흙막이 가시설 계획 등 굴착계획 심의

II 심의결과

■ 조건부동의 2건

연번	대지위치 [굴토깊이m]	주요의견	결과
1 신규 (63)	강남구 청담동 54-4,5 [8.65m]	<p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1단 스트러트가 건축골조와 겹치는 부분 높이조정 요망 - 저진동 저소음 장비 및 공법으로 시공요망 - 주변 공공시설물에 피해가 없도록 주의 요망 <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pile No.33~36구간 CIP벽체 강성을 보다 크게 할 수 있는 방안 강구 검토 바람 - 전개도에서 Pile No.33~36구간에 설치되는 스트러트를 표현하기 바람 - 스트러트가 지상돌출되지 않도록 Level을 재배치 하는 방안 검토바람 - 각단 스트러트 변형률계 배치계획 수립 바람 - 상세도를 스트러트 설치계획과 연계하여 작성 바람 <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> - 별도 의견 없음. 	조건부 동의

연번	대지위치 [굴토깊이m]	주요의견	결과
2 신규 (64)	강남구 도곡동 942-10 [6.5m]	<p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> - 저진동 저소음 장비 및 공법으로 시공요망 - CIP 및 LW시공시 도로 및 주변 대지 침범하지 않도록 주의 <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pile No.1~9구간의 1단 스트러트가 돌출되지 않도록 배치계획 재검토하여 의견제시 바람 - 자연터파기 부분보강을 위하여 CIP시점을 연장하는 방안 검토바람 - 평면도와 전개도에서 스트러트 설치위치 등을 일치 바람 <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> - 별도 의견 없음. 	조건부 동의

※ 세부내용 【붙임2】 의견서 참조

III 행정사항

■ 심의위원 수당 지급

- 소요예산 : 70,000원 × 3인 = 금210,000원
- 예산과목 : 건축과, 건축행정, 건축전문가의 건축기술자문, 건축관련 위원회 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

■ 심의결과 알림

- 신청인에게 굴토 심의 결과 알림
- 조건 이행 여부 (조치계획서 제출 등) 처리 안내

붙임 : 1. 2015년 제16차 건축(굴토)위원회 안건 1부.
 2. 2015년 제16차 건축(굴토)위원 의견서 각 1부.
 3. 2015년 제16차 건축(굴토)위원회 의결조서 각 1부. 끝.