

문서번호	감사담당관-105545
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제309호

주 무 관	안 전 순 찰 팀 장	감 사 담 당 관	부 구 청 장
민승준	유인환	구승희	전결 12/02 정연찬
협 조			



# 2015 겨울철 생활안전대책 추진실태 점검 결과보고



**감 사 담 당 관**

# 사전 검토사항

해당항목에 '■' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검 토 여 부	비 고
추진 근거	<input type="checkbox"/> 법령 <input checked="" type="checkbox"/> 방침 <input type="checkbox"/> 별도규정 없음 2015년 겨울철 생활안전대책 [부구청장방침-제264호(2015.11.12)]	
사업 추진 유 형	<input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 기존사업 <input checked="" type="checkbox"/> 일회성사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 (    년)	
예산 확보 사 항	<input type="checkbox"/> 신규 확보 필요 <input type="checkbox"/> 확보 완료 (국                      , 시                      , 구                      ) <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 사업	예 산 팀 협 조 (                      )
이해관계인 유 무	○ 주 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (                      ) 무 <input type="checkbox"/> ○ 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>	
타 자 원 활용가능성	○ 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 서울시 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 민간단체 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 기업체 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보 필 요 성	○ 홍보대상 : 유 <input type="checkbox"/> (                      ) 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 보도자료 : 유 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>	홍보물심사 협 조 (                      )

# 2015. 겨울철 생활안전대책 추진실태 점검 결과보고

겨울철 화재, 폭설 등 각종 재해와 안전사고에 대비하여 제설종합대책 등 분야별 생활안전대책 추진실태를 사전점검하고 문제점에 대한 개선방안을 강구하여 안전하고 포근한 겨울을 보낼 수 있도록 점검한 결과보고임

## I 점검개요

### 기상청 기후 전망(수도권 3개월 전망)

- ▶ 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향으로 기온변화가 크겠으며, 12월에는 평년(0.6℃)과 비슷하겠고 1~2월에는 평년과 비슷하거나 높겠음
- ▶ 강수량은 평년(88.5mm)과 비슷하겠으나, 12월에는 다소 많겠음

점검기간 : 2015. 11. 12.(목) ~ 11. 30.(월)

점 검 반 : 안전순찰팀장 등 5명

점검대상 : 전 부서·동

점검내용 : 총 5개 분야

제 설 대 책

제설 종합대책, 마을버스 우회 등 교통대책

화 재 예 방

다중이용업소 점검, 산불방지 종합대책본부 운영 등 산불예방

한 파 대 책

한파 상황관리 및 취약계층 보호, 복지시설 안전관리 대책 등

구 민 보 건

전염병 예방, 부정·불량식품 단속, 쓰레기 수거 등 청소종합대책

안 전 관 리

공동주택·공사장 등 시설물 안전관리, 가스(유류) 취급업소

## II

## 점 검 결 과

### 【 총 평 】

'15/16 겨울철 생활안정대책에 따른 제설종합대책 등 소관 분야별 추진사항 점검결과 구민생활 불편 최소화를 위해 분야별 대책 추진에 철저를 기하고 있으나, 일부 미흡사항이 있어 보완이 필요함

#### 제설대책

- 제설제 확보량은 총 2,185톤으로 최근 5년 평균 사용량의 180%(1,658톤) 보다 527톤을 더 확보하여 적정 수준으로 판단됨
- 간선도로, 이면도로 등 취약지점 제설재 보관함 및 보관팩 추가 설치 필요
  - 매봉로, 강남초등길 등 간선도로 보도 4개소(보관함, 도로관리과)
  - 급경사, 동경계지역 등 이면도로 8개소(보관팩, 동주민센터)
- 제설장비 점검 및 강설대비 사전 모의훈련 실시 시기 조정(제설대책 기간 전 추진)
- 자동염수 살포장치 정비 및 지속적인 순찰을 통한 관리 필요
  - 신규 설치구간(서달로 120m, 사당로16길) 내 안내표지판 미설치
  - 서달로 염수 분사장치 덮개 미고정, 분사장치 노즐 휘어짐(2개소)
  - 사당로12길 외부로 노출된 염수 공급관 보호박스 보완 조치
- 동주민센터 제설대책 추진실태 점검결과
  - 제설제 소진, 보관팩 파손 등 지속적인 순찰을 통한 제설제 보관팩 관리 필요
  - 차량부착용 제설제 살포기 미정비(2개동) 등

#### 분야별 종합대책

- 마을버스업체 제설자재 사전확보 미흡(5개 업체만 확보)
- 중대형 건축공사장 특정관리대상시설 안전점검 추진 미흡(총 595개소 중 308개 완료)

#### 우 수 사 례

- 제설 우선구간 등 제설대책 추진 관련 자체 현황판 제작·관리(사당3동)
- 제설제 보관팩에 관리번호 지정·관리(신대방1동)

# 1 제 설 대 책

## 신속한 제설 대응체계 구축 및 사전준비 실태

- 상활실 운영 : 5개반, 15개 동제설본부
- 제설인력 및 장비·자재 현황
  - 인력현황

계	직 원	제설인부	운전원	유관기관	민방위대	주민자율봉사단
33,303	872	76	40	441	30,000	1,874

- 장비·자재 현황

제설 부속장비			제 설 제 (톤)				기 타 자 재			
살포기		삽날	소계	염화칼슘	소금	친환경	모래	삽	낙래	빗자루
대형	소형									
7	25	9	2,185	660	1,200	325	36,000	1,088	1,000	1,000

- ▷ 서울시 제설제 확보계획에 따라 **최근 5년 평균 사용량의 180%(1,658톤)이상 확보**, 제설재를 가장 많이 사용한 '09년(1,920톤)에 비해서도 265톤을 더 확보하여 적정 수준으로 판단됨

### \* 최근 5년간 우리구 제설제 사용량

(단위 : 톤)

구 분	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	평균사용량(5년)
계	1,920	1,108	645	1,597	760	499	921
염화칼슘	1,181	620	345	881	192	207	449
소 금	739	488	300	716	568	292	472

- ▷ 제설차량 및 살포기의 내구연한은 서울시 지침상 12년으로 **내구연한이 도래한 장비는 없으며**, 주요 부품 교체 및 재정비 등 점검을 실시하고
- ▷ 제설차량 삽날 탈·부착 실습, 7개조 52개 제설노선 선탭 및 운행실습 등 **폭설대비 모의훈련 실시를 완료**하였음 【2015.11.24(수)】

## < 문제점 및 보완사항 >

- 동별 제설대책 세부계획 수립기한 미준수 : 흑석동, 상도1동
  - 도로관리과에서 2015.11.13까지 계획수립을 완료토록 하였음에도 **흑석동(2015.11.16), 상도1동(2015.11.19)**은 제설대책 시작일 이후 자체계획 수립
  - 2016년 수립지침 시달시 **최소 5일전 계획수립을 완료토록 조치**(도로관리과)

○ 강설대비 사전 모의훈련 실시기간 조정 : 도로관리과

- 제설노선 숙지, 제설장비 점검 등 사전준비를 위해 실시하는 ‘폭설대비 모의훈련’을 제설대책 시작 이후인 11.24(화) 실시함
- 향후 제설대책 추진시 제설대책 시작 전 장비점검 및 모의훈련 실시토록 조치
- ※ 전년도 2014.11.14(금) 모의훈련 실시 및 사전점검 완료

○ 동주민센터 제설장비(살포기) 미정비 : 노량진2동, 흑석동

- 동에서 보유중인 살포기 작동여부를 점검하고 2015.11.03(화)까지 정비토록 하였으나 2개동에서는 행정차량에서 살포기를 탈착하여 창고에 보관중으로 시정이 필요함

\* 행정차량 살포기 보관사진



■ 제설기지 관리실태

○ 제설기지 현황

구 분	위 치	시 설 현 황		자재 배치현황
		구 조	부지면적	
발전기지	노량진 북고가차도 하부	고가하부	1,000㎡	제설차량, 제설제 등
전진기지	상도동 415-1	RC조	400㎡	염수교반기, 제설제 등
전진기지	한강철교 밑(노량진동 13-4)	교량하부	1,200㎡	제설재 예비공간

- ▷ 발전기지는 제설재 및 제설차량, 장비 등을 보관하고 강설시 제설작업을 시작하는 장소로 자재 현황판을 비치하고 적정하게 관리하고 있으나, 최근 제설제와 오래된 제설재가 섞여 있어 정비가 필요함
- ▷ 한강철교 하부 전진기지를 활용하여 발전기지에 보관중인 오래된 제설재를 전진기지로 이동하여 강설시 우선 사용할 수 있도록 전진기지 내 공사자재 등 정비 필요

**\* 발진기지 현장사진**



**\* 전진기지 현장사진**



**< 문제점 및 보완사항 >**

- 상도동 전진기지 입구 주차금지 표지판 설치 등 지속적인 관리 필요
  - 인근 주민 상습주차로 강설시 제설차량 진입 등 신속한 작업처리에 어려움이 예상됨
- 한강철교 하부 전진기지 내 공사자재 등 정비 필요

**❏ 취약지점 제설자재 보관함 배치실태**

- 제설자재 보관함 배치현황

총 계	간선도로	보도육교	기타지역	비 고
220개소	171개소	14개소	35개소	'14년 대비 24개소 감소

- ▷ 자동염수 살포장치 확충, 보도육교 감소, 재개발추진 등으로 전년대비 24개소 감소한 220개소를 주요 간선도로, 버스정류장 등 취약지점 사전배치 완료
- ▷ 동절기 상습 결빙지역인 송실대 주변 보도(사당로 600m, 상도로 400m)에 제설함 총 20개를 집중 배치하였으며, 친환경 미끄럼방지 마찰제 추가 비치 예정(12월중)

## 〈 문제점 및 보완사항 〉

### ○ 취약지점 제설함 추가 배치 검토 : 도로관리과

- 현장확인 결과 간선도로(경사로), 초등학교 주변 등 취약지점에 제설함이 부족하거나 미설치 된 일부 구간에 대하여 제설함 추가 배치 검토

#### \* 제설함 추가 배치 검토구간

검토구간	현 장 사 진	검토구간	현장사진
· 위 치: 노들역~극락정사 · 길 이: 약 500m ※ 자동염수 살포구간 2개소만 배치, 추가배치 필요		· 위 치: 강남초등길 · 길 이: 약 300m ※ 제설함 미설치 (강남초교 등굣길)	
· 위 치: 사당로17길31~75 · 길 이: 약 350m ※ 제설함 미설치 (마을버스 운행구간)		· 위 치: 사당로27길 · 길 이: 약 300m ※ 제설함 미설치 (사당어린이집~녹천약수터)	

## ■ 취약지역 관리대책 추진실태

### ○ 취약지역 지정 현황

구 분	계	지하차도	고가차도	고 갓 길
계	10	2	1	7
A등급	3	1		2
B등급	5	1	1	3
C등급	2			2

- ▷ 취약지역 10개소를 지정하고 노선별, 장비별(덤프5·다목적2·물청소차2) 작업실행 매뉴얼을 작성하여 사전대책 수립 완료

### ○ 자동염수 살포장치 운영

도 로 명	설 치 위 치	연 장	비 고
서 달 로	흑석동 252-18 ~ 흑석동 253-1	420m	120m 신규
매 봉 로	노량진동 산11-20 ~ 노량진동 455-6	300m	
사 당 로 1 6 길	사당동 303-171 ~ 사당동 305-1	200m	신규

- ▷ 강설시 급경사지 초동 제설능력 향상을 위해 2015년 320m를 추가 설치하고 11.07(토) 시험가동 실시 완료

**\* 지동염수 살포장치 시험가동 장면**



**< 문제점 및 보완사항 >**

- 신규 설치구간 내 안내표지판 미설치
  - 기존 설치구간에는 자동염수 살포장치 설치구간(시점~종점)을 안내하는 표지판이 설치되어 있으나, 신규 설치구간(서달로 120m, 사당로16길)에는 안내 표지판이 없어 인근 주민이 인지할 수 있도록 안내표지판 설치 필요
- 서달로 기존 설치구간 염수 분사장치 덮개 미고정
  - 서달로 보도에 설치되어 있는 염수 분사장치 덮개가 고정되어 있지 않아 주민 통행 시 덮개가 분리될 수 있어, 시설 파손의 위험이 있음(나사 고정 필요)
- 서달로 염수 분사장치 노즐 휘어짐(2개소)
  - 서달로 염수 보관창고 인근에 설치되어 있는 분사장치 노즐(2개소)이 차량통행 등으로 휘어져 있어 정상작동 여부 확인 및 정비가 필요함
- 사당로12길 염수 공급관 일부 외부 노출
  - 염수 보관창고에서 분사장치로 이어지는 염수공급관 일부가 외부로 노출되어 있어 보호박스 보완 등 정비가 필요함

**\* 지동염수 살포장치 정비 필요 현장**



## 동주민센터 제설대책 추진실태

### ○ 제설자재 및 인력현황

제 설 자 재(동보관)			제 설 장 비				제 설 인 력	
염화칼슘(대)	소금(대)	모래주머니	살포기	삽	넙가래	기 타	동	구지원
980	1,075	2,040	15	1,298	878	1,160	234	472

### ○ 제설재 보관의집 현황

배치개소	보 관 자 재			관리자 지정
	염화칼슘	소금	모래주머니	
<b>465개소</b>	297대	1,471대	1,000개	주민 290명

## < 문제점 및 보완사항 >

### ○ ‘제설제 보관의집’ 추가 배치 검토(8개소) 및 관리 철저

- 동별 제설 취약지역에 ‘제설제 보관의집’을 선정하고 제설제를 비치하여 관리하고 있으나 현장 확인결과 동 경계지역, 일부 급경사지 등 제설제 추가 배치가 필요함

#### \* 이면도로 제설제 추가배치 검토 지역



- 제설제 사유화 방지를 위해 소금 및 모래 위주로 배치·관리하고 있으나 제설제 소진, 보관팩 훼손, 덮개가 열린 채 방치된 사례 등 일부 부적정 사례가 있어 지속적인 순찰 및 보완조치가 필요함

**\* 이면도로 제설제 보관팩 미흡 사례**



○ 제설자재 및 수불장비 정리 미흡 : 전 동주민센터

- 제설제 보관 소홀, 제설창고 내 재활용품 적치, 창고 앞 불법주차, 너가래 미조립 등 제설자재 미정비 사례 등이 있어 강설 시 신속한 대처를 위한 정비가 필요함

**\* 제설자재 및 창고 현장사진**



- 동별 우선 제설구간, 제설제 보관팩 위치, 제설요령 등을 전직원이 숙지하여 강설시 신속히 대처할 수 있도록 자체 직원교육 실시(전 동주민센터)

**■ 마을버스 교통대책 추진실태**

- 강설시 우회노선 지정 등 겨울철 마을버스 운영대책 통보 : 2015.11.17

〈 문제점 및 지적사항 〉

- 제설대책 추진기간 이후 겨울철 운영대책 통보

- 제설대책 추진기간 전 운영대책을 통보하고 사전 대비토록 조치하여야 함에도 제설대책 추진기간 이후 통보

- 마을버스 업체별 염화칼슘 등 제설자재 사전 미확보

- 총 10개 업체 중 5개 업체만 제설제를 수령(11.27 현재)한 것으로 확인되어 도로관리과와 협의하여 조속히 수령토록 보완조치 필요(2014년 지적사항)

※ 제설제 미수령 업체(상도3동, 연성교통, 보라매운수, 합성마을버스, 사당3동)

2

분야별 종합대책 점검결과

구 분	추진 분야	추진 내용	주관 부서																
	다 이 용 업 소	<ul style="list-style-type: none"> <li>전통시장 등 다중이용판매시설 화재예방 안전점검 추진(12월 중)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작소방서와 점검일정 협의 중</li> </ul> </li> <li>특정관리대상시설(노래방4, PC방1) 안전점검 완료(11.24~11.25)</li> <li>영화상영관 2개소 유관기관 합동 안전점검 추진(12월 중)</li> </ul>	일자리경제담당관																
		<ul style="list-style-type: none"> <li>지하 식품접객업소 화재예방 점검 추진 ('15.12.1~'16.2.28)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유흥주점 등 288개소, 권역별 점검반(4개반, 8명) 운영</li> </ul> </li> <li>숙박시설 및 고시원 안전점검(10.19~11.2)완료 : 특이사항 없음                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,000㎡ 이상 숙박시설 2개소, 고시원 15개소</li> </ul> </li> </ul>	교육문화과																
		<ul style="list-style-type: none"> <li>의료기관 안전점검(11.27~11.30) 완료 : 특이사항 없음                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작경희병원 등 특정관리대상시설 8개소</li> </ul> </li> </ul>	보건위생과																
		<ul style="list-style-type: none"> <li>의료기관 안전점검(11.27~11.30) 완료 : 특이사항 없음                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동작경희병원 등 특정관리대상시설 8개소</li> </ul> </li> </ul>	보건약과																
화 재 예 방	복 지 시 설	<ul style="list-style-type: none"> <li>점검대상: 총 497개소                             <table border="1" style="margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th>총 계</th> <th>사 회 복 지 관</th> <th>장 애 인 시 설</th> <th>어 르 신 복 지 시 설</th> <th>어 린 이 집</th> <th>청 소 년</th> <th>여 성 · 아 동 시 설</th> <th>기 타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>497</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>179</td> <td>242</td> <td>12</td> <td>34</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>점검방법 : 현장점검 및 체크리스트에 의한 자체점검 병행</li> <li>소관 부서별 자체계획 수립에 의거 겨울철 대비 안전점검 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인시설 14개소 점검완료, 6개소 추진중(11.20~12.4)</li> <li>- 어르신 복지시설 160개소 점검완료, 19개소 추진중(11.16~12.4)</li> <li>- 어린이집 242개소 시설별 현장관리자 자체점검 추진(12월)</li> <li>- 특정관리대상 시설 14개소 점검완료: 특이사항 없음 (어린이집 7, 청소년시설 4, 아동복지시설 1, 기타 2)</li> </ul> </li> </ul>	총 계	사 회 복 지 관	장 애 인 시 설	어 르 신 복 지 시 설	어 린 이 집	청 소 년	여 성 · 아 동 시 설	기 타	497	6	20	179	242	12	34	4	복지정책과 사회복지과 어르신복지과 가정복지과
		총 계	사 회 복 지 관	장 애 인 시 설	어 르 신 복 지 시 설	어 린 이 집	청 소 년	여 성 · 아 동 시 설	기 타										
497	6	20	179	242	12	34	4												
<ul style="list-style-type: none"> <li>추진기간: 11.01 ~ 12.15 (45일간)</li> <li>산불방지 대책본부 운영 및 진화장비·인력 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상근무 실시(평일 9시~18시, <b>주말 10시~20시</b>)</li> <li>- 감시초소 5개소, 산불차량 등 8종 244점, 지상·보조진화대 171명</li> </ul> </li> <li>유관기관 합동 모의훈련 실시(11.23. 14시)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방서, 의용소방대, 직원 등 101명 참여(사자암 뒤편 상도근린공원)</li> </ul> </li> </ul>	공원녹지과																		
구 민 보 건	감 염 병 예 방	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염병 감시·대응체계 가동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역학조사반 운영, 질병정보 모니터망, 인플루엔자 표본감시 의료기관 지정·운영</li> </ul> </li> <li>겨울철 모기유충 구제, 취약시설(집하장, 시장 등) 55개소 소독 강화</li> </ul>	보건기획과																
	식 품 위 생 점 검 및 안 전 한 먹 거 리 공 급	<ul style="list-style-type: none"> <li>식품위생업소(188개소) 지도·점검, 부정·불량식품 특별단속 실시</li> <li>유통식품(김장류, 떡류, 한과류 등) 안전성 수거검사 실시</li> <li>식중독 예방 지도·점검 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아동 집단급식시설 106개소 위생점검(12월 중)</li> <li>- 장례식장 내 대형음식점 3개소 위생점검 완료(11.27): 원산지 미표시 행정지도</li> </ul> </li> </ul>	보건위생과																
	청 소 综 합 대 책	<ul style="list-style-type: none"> <li>약수터 유지관리 및 분기별 수질검사 실시 (보라매약수터 등 7개소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 약수터 주변 기간제근로자 1명 상시 현장순찰 관리</li> <li>- 4분기 시료채취 검사의뢰 완료(11.25)</li> </ul> </li> <li>주요 가로변 낙엽 수거(11.9~12.30)</li> <li>김장쓰레기 수거 대책(11.16~12.20)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다량배출시 일반종량제 봉투에 전용스티커 부착 배출</li> </ul> </li> <li>폭설시 쓰레기 수거 및 제설 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강설시 단계별 비상근무 실시, 쓰레기 정상수거 조치</li> <li>- 버스·택시정류장 및 취약지역지점 환경미화원 배치</li> </ul> </li> </ul>	공원녹지과 청소행정과																

구 분	추진분야	추진내용	주관부서
한파대책	한파상황관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>한파 종합대책 추진('15.12.1~'16.3.15)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평상시: 한파 상황관리 T/F팀 구성·운영(3개반 26명)</li> <li>- 한파 지속시: 한파대책 종합지원상황실 구성·운영(4개반 비상근무)</li> <li>- 인명피해 발생 등 비상시: 한파 재난안전대책본부 구성·운영</li> </ul> </li> <li>한랭질환 감시체계 운영('15.12.1~'16.2.28)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 응급실 기반 한랭질환 피해 감시 전산시스템 운영(보라매병원·중대병원)</li> </ul> </li> <li>폭설·한파 대비 한파쉼터(4개소), 임시대피소(2개소) 지정·운영</li> </ul>	안전치수과  보건약과 어르신복지과
	취약계층보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>희망운동 따뜻한 겨울나기사업 추진('15.11.16~'16.2.15)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법정보호세대 및 틈새계층 지원(목표액 1,040백만원 이상)</li> </ul> </li> <li>월동기 자활근로사업 추진('15.12.1~'16.2.28)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활보장수급자 및 차상위계층 150명</li> </ul> </li> <li>희망운동 위기긴급기금, 광역 위기긴급사례기금 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법정보호세대 및 틈새계층, 복지사각지대 구민 지원</li> </ul> </li> <li>월동기 노숙인 특별 보호대책 추진('15.11.18~'15.2.28)</li> <li>독거어르신 안전 확인체계 구축 및 어르신 무료급식 확대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방시설 및 생활여건 등 안전확인(노인돌봄기본서비스 대상 820명)</li> <li>- 거동불편 어르신 무료급식 확대(결식 우려가 있는 어르신 73명)</li> <li>- 한파예방 소규모 집수리 및 난방용품 지원(독거어르신 280명)</li> </ul> </li> <li>아동·여성 복지시설 및 소년소녀가정 등 위문(총 281명)</li> <li>겨울철 결식아동 급식지원 (총 2,314명 · 1인/1식 4,000원)</li> <li>한파대비 취약계층 건강관리 강화('15.11월 ~'16.3월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층 고령자, 홀몸어르신, 만성질환자 등 방문간호사 지역담당제 운영</li> </ul> </li> </ul>	복지정책과 사회복지과  어르신복지과
	생활경제대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>물가안정대책상황실 운영('15.11.15~'16.3.15)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 김장철 및 명절 성수품 중점관리 대상품목 14종 선정·관리</li> <li>- 유통업소 가격표시제, 개인서비스 요금, 부당거래행위 등 지도점검</li> </ul> </li> <li>전통시장 장바구니 물가정보 공개(매월 초 구홈페이지 공개)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성대시장 및 남성시장 2개소(주요 생필품 20개 품목)</li> </ul> </li> </ul>	일자리경제담당관
	연료안정공급 및 에너지절약	<ul style="list-style-type: none"> <li>월동기 연료안정 공급 상황실 운영('15.11.15~'16.3.15)</li> <li>공공기관 및 민간부문 에너지 절약대책 추진</li> </ul>	맑은환경과
	공공주택등 안전관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>공동주택 공사장 안전점검 완료(11.9~11.30): 지적사항 3건 조치완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사장 자체점검(11.9~11.14), 외부전문가 합동점검(2014.11.17)</li> </ul> </li> <li>상도도10구역 주택재개발사업장 안전점검 완료(11.26)</li> <li>중대형 건축공사장 특정관리대상시설 안전점검 추진중(10.22~11.25)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- C/D등급·신규시설 28개소 외부전문가 합동점검 완료(11.10~11.17)</li> <li>- A/B등급 567개소 중 280개소 점검완료</li> <li>※ 당초 계획대비 약 50% 추진중으로 12월 중 완료토록 조속 추진</li> </ul> </li> <li>하수시설물 및 공사장 7개소 점검완료(11.18~11.25)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빗물받이 덮개 교체 등 지적사항 4건 정비완료</li> </ul> </li> </ul>	주택과 도시재생과 건축과
안전관리	시설물 안전관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>공원·녹지 시설물 상시 현장점검 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원(어린이공원 등 49개소), 가로수(25개 노선), 녹지대 등</li> </ul> </li> <li>도로시설물 상시 현장점검 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고가차도, 육교, 지하차도, 지하보도 등 도로시설물 24개소</li> </ul> </li> <li>신노량진 시장(재난위험시설 E등급) 안전순찰 강화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벽체균열, 누수, 시설물 변형, 안전시설 관리상태 등</li> <li>- 월 2회 순찰 → 주 1회 순찰 실시</li> </ul> </li> </ul>	공원녹지과 도로관리과
	가공시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>가스 공급시설 47개소 안전점검 추진(11월~12월)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공급시설 자체점검 실시(11월), 소방서·가스안전공사 합동점검(12월)</li> </ul> </li> </ul>	맑은환경과
			일자리경제담당관

### Ⅲ

## 우수사례

### 동주민센터 우수사례

- 동직원 및 구 지원부서 포함 제설 우선구간 등 담당구역 편성(사당5동, 신대방2동)
- 제설대책 추진 관련 자체 현황판 제작·관리(사당3동)
- 제설제 보관팩 주변 '내집·내점포 앞 눈치우기' 홍보 포스터 부착(상도3동, 상도4동)
- 제설제 보관팩에 관리번호 지정·관리(신대방1동)

#### \* 현정점검 시 우수사례



현황판 제작(상도3동)

홍보 포스터 부착(상도3동·상도4동)

보관팩 관리번호 지정(신대방1동)

### Ⅳ

## 행정사항

- 점검결과 보완사항에 대한 조치결과 **2015.12.11(금)까지** 감사담당관 참조 제출
- 전 동에서는 제설제 보유량이 부족하지 않도록 지속 관리(도로관리과 협조)
- 정기 순찰을 통한 제설제 보관함(보관팩) 지속관리 및 '내집·내점포 앞 눈치우기' 홍보 지속 추진

붙임 부서(동)별 보완사항 목록 1부. 끝.

# 부서(동)별 보완사항 목록

부서(동)명	세 부 보 완 사 항
도로관리과 ( 8 건 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 취약지역 제설함 추가 배치 검토(서달로 등 4개 구간)</li> <li>• 상도동 전진기지 입구 주차금지 표지판 설치 등 지속적 관리 실시</li> <li>• 한강철교 하부 전진기지 내 제설재를 적치할 수 있도록 공사자재 등 정비 실시</li> <li>• 자동염수 살포장치 정비 및 지속적인 순찰 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 설치구간(서달로 120m, 사당로16길) 내 안내표지판 설치</li> <li>- 서달로 기존 설치구간 염수 분사장치 덮개 보완(나사 고정 등)</li> <li>- 서달로 염수 보관창고 인근 휘어진 노즐(2개소) 정상작동 여부 확인 및 정비</li> <li>- 사당로12길 외부로 노출된 염수 공급관 보호박스 보완 조치</li> </ul> </li> <li>• 효율적 제설대책 추진을 위해 2016년 제설대책 수립시 보완사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제설대책 시작 최소 5일전 세부 추진계획 수립토록 조치</li> <li>- 제설장비 점검 및 강설대비 사전 모의훈련 제설대책 시작 전 추진</li> </ul> </li> </ul>
교통행정과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설 대책기간 전 마을버스 업체별 제설재 확보 여부 확인 철저               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11.27 현재 5개 업체 미확보(상도3동, 연성교통, 보라매운수, 합성마을버스, 사당3동)</li> </ul> </li> </ul>
건 축 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 중대형 건축공사장 특정관리대상시설 안전점검 조속 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12월 중 안전점검 완료토록 조치(총 595개소 중 308개 점검 완료)</li> </ul> </li> </ul>
노량진1동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설제 보관팩 추가 설치(노량진로14나길24 인근)</li> </ul>
노량진2동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 차량 부착용 제설제 살포기 정비 및 운영 철저</li> </ul>
흑 석 동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 차량 부착용 제설제 살포기 정비 및 운영 철저</li> </ul>
상 도 1 동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016년 제설대책 자체계획 수립 시 기한 준수 철저</li> </ul>
상 도 2 동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설제 보관팩 추가 설치(상도로31길31-5, 성대로39길30-6 인근)</li> </ul>
상 도 3 동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설제 보관팩 추가 설치(국사봉1길115-15, 상도로13나길31 인근)</li> </ul>
사당1동·사당4동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설제 보관팩 추가 설치(남부순환로255다길5~25, 동경계)</li> </ul>
사 당 2 동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설제 보관팩 추가 설치(동작대로33마길32 인근)</li> </ul>
사 당 3 동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제설제 보관팩 추가 설치(남성초등학교 진입로)</li> </ul>
동주민센터 공 통 사 항 ( 4 건 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동별 취약지역 위주로 배치된 제설제 보관팩 자체점검 실시후 결과보고               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전수점검 실시 및 제설제 추가배치 등 미흡사항 보완조치</li> <li>- 대책 기간 중 지속적인 현장 확인을 통해 제설재 보관팩 관리 철저</li> </ul> </li> <li>• 제설제 보유량 지속관리 및 자재창고 정비, 수불장부 정비 철저</li> <li>• 강설시 신속한 대응을 위한 직원 자체교육 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우선 제설구간, 제설재 보관팩 위치, 제설요령 등 전 직원 숙지토록 자체교육</li> </ul> </li> <li>• 『내집·내점포 앞 눈치우기』 활성화 방안 지속 강구               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직능단체 회의자료 게재·홍보, 캠페인 실시 등</li> </ul> </li> </ul>