

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	보육지원과-2769
등록일자	2016.1.15.
결재일자	2016.1.20.
공개구분	대시민공개

★보육시설팀장	보육지원과장	복지문화국장	부구청장	구청장	
신완철	이명옥	김효길	주윤중	01/20 신연희	
협조자	아동청소년팀장 배경숙 보육지원팀장 김서경 출산장려팀장 이순희	여성정책팀장 오선미			


구민 수요에 부응하는 안전하고 쾌적한 보육 환경

## 2016년도 구립어린이집 확충 및 환경개선 기본 계획

### 【 추진목표 】

- 보육 수급율 106% 이상 유지
- 구립 어린이집 비율 20% (정원 대비 39%) 이상 유지
- 구립 어린이집 시설 만족도 90% 이상 달성

### 【 주요사항 】



【 기대효과 】 구민 수요에 부응하는 안전하고 쾌적한 보육 환경 조성

강 남 구  
(보 육 지 원 과)



# 목 차

## I. 기본방향 1

1. 추진 목표
2. 2016년도 중점 추진 방향
3. 2016년도 주요 추진 사업

## II. 어린이집 운영 현황 및 보육 수급률 5

1. 어린이집 현황
2. 보육 수급률 현황

## III. 세부추진 계획 6

1. 어린이집 확충
  - 1-1. 민간·직장·가정 어린이집 확충
  - 1-2. 삼일(우리) 어린이집 대체시설 확보
  - 1-3. 재건축 관련 구립어린이집 임시보육시설 마련
2. 노후 시설 개선을 통한 시설 만족도 향상
  - 2-1. 노후 어린이집 대체 신축
  - 2-2. 기능보강 및 환경개선 공사
  - 2-3. 시설운영 관계자 교육
  - 2-4. 시설 만족도 조사
3. 안전한 보육 환경 조성
  - 3-1. 분야별 안전점검
  - 3-2. 놀이시설 안전점검

## IV. 예산사항 14

- 붙임 : 1. 자치구별 어린이집 현황 (시설수/정원)  
2. 어린이집 현황 (244개소)  
3. 정기 안전점검 대상시설 목록 (66개소)  
4. 어린이 놀이시설 점검대상 목록 (61개소)

구민 수요에 부응하는 안전하고 쾌적한 보육 환경


# 2016년도 구립어린이집 확충 및 환경개선 기본 계획

## I. 기본 방향

### 추진목표


#### 1 보육 수급율 106% 이상 유지

종교시설을 활용한 민간·직장·가정 어린이집 확충 등을 통해 현 보육 수급율 106%<sup>1)</sup> 이상 유지



#### 2 구립 어린이집 비율 20% 이상 유지 (정원대비 39%)

구민 수요에 부응하기 위해 구립 어린이집 비율을 일정 수준 이상 유지




#### 3 구립어린이집 시설 만족도 90% 이상

노후화된 구립 선우어린이집 대체 신축 및 어린이집 환경개선 사업을 통해 90% 이상 시설 만족도 달성

1) 보육 수급율 : 106% 【전체정원(10,231명)/보육수요(9,573명)×100 = 106.8%】  
 보육 수급율 산출은 직장어린이집 정원 제외 / 서울시 평균 보육수급률 : 103%

## 2016년도 중점 추진 방향



### 【 추진 일정 】

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
민간·직장·가정 어린이집 확충	종교시설 등을 통한 민간, 직장, 가정 어린이집 확충			
노후 어린이집 대체 신축	대체신축 기본계획	투자심사 및 공유재산 심의, 추경예산 편성	설계용역 발주	이주대책수립 (동의를 정구 등)
			대체 신축공사 / 감리 용역 실시	이주 개원
기능보강 및 환경개선 공사	기능보강 공사 및 환경개선 개·보수 공사			
시설운영자 교육		—		—
시설 만족도 조사		—		—
정기 안전점검 (건축, 전기, 가스, 소방)		—		—
정밀 안전점검		—		—
놀이시설 안전점검		—		
특별점검 (하절기, 동절기)		—		—

## 2016년도 주요 추진 사업


### 1 민간·직장·가정 어린이집 확충

#### ○ 시설대상

- 민 간 : 상시 영유아 21인 이상을 보육할 수 있는 시설
- 직 장 : 상시 영유아 5인 이상을 보육할 수 있는 어린이집
- 가 정 : 상시 영유아 5~20인 이하를 보육할 수 있는 어린이집

#### ○ 추진사항

- 종교 시설을 이용한 민간어린이집 및 직장어린이집 신설 추진
- 어린이집 신규 인가 희망자에 대한 컨설팅 적극 지원



### 2 노후 어린이집 대체 신축


#### ○ 대상시설 : 구립 선우어린이집

(사용승인 1997년 / 도곡로 18길 9 소재 / 정원170명)

#### ○ 소요예산 : 4,560,000천원(국비 256,460천원 시비 128,000천원 구비 4,175,310천원)

\* 명시이월 : 금384,460천원(국비 256,460천원, 시비128,000천원)

#### ○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 (연면적 1,000㎡)



## 2016년도 주요 추진 사업

### 3 구립 어린이집 환경 개선 사업

- 쾌적한 환경 조성을 위한 환경 개선 공사
  - 소요예산 : 1,740,322천원(국비 785,000천원, 시비 7,500천원, 구비 947,822천원)
  - 주요내용
    - 기능 보강 공사, 개보수공사 등 (구청발주 5, 민간대행사업 12)
    - 노후조명 LED 조명교체 공사 (어린이집 46개소)
- 시설 관리에 대한 책임감과 주인 의식 고취를 위한 시설장 교육
  - 교육대상 : 어린이집 원장 (3월), 원감 또는 주임교사 (9월)
  - 교육내용 : 시설물 유지관리, 민간대행사업비 집행(계약,월가계산,공사관리 등), 공사 시행전 설계자, 원장 합동 회의 개최(공사 방법 및 중점 감독 사항 교육)

### 4 안전점검 실시

- 소요 예산 : 37,048천원
- 주요 내용
  - 정기 안전 점검 실시
    - 대 상 : 66개 시설  
(구립어린이집 53개소, 여성복지시설 3개소, 청소년복지시설 4개소, 아동복지시설 5개소, 보육지원시설 1개소)
    - 점검 분야 및 시기 : 건축, 전기, 가스, 소방 분야 (4월 / 10월)
  - 정밀 안전 진단 실시
    - 정기 안전 점검 실시 결과 정밀 진단 필요시 정밀 안전 실시
  - 놀이시설 안전 점검 (61개소)
    - 점검시기 : 2016. 4월
    - 점검내용 : 서류 및 현장 점검  
.설치검사, 정기시설검사, 배상책임보험가입, 안전교육 이수 여부  
.안전검사 실시 유무 및 안전점검관리대장 비치 여부 확인  
.설치 검사 합격 표시 여부 확인  
.놀이시설의 청결 및 위생상태, 놀이 기구의 변경 및 이상 유무

### 5 어린이집 시설 만족도 조사

- 구립어린이집 시설이용 관련 만족도 조사
  - 시행시기 : 2회 (4월 / 9월)
  - 조사대상 : 시설 이용 학부모 (시설별 현원의 20% 이상)
  - 조사내용 : 구립 어린이집 시설 및 청결상태 만족도, 기타 건의 사항
  - 조사방법 : 구립 어린이집별 설문지 조사
- 조치사항 : 건의 사항에 대한 검토 반영 등

## II. 어린이집 운영 현황 및 보육 수급률

### □ 큰 거

- 영유아보육법, 시행령, 시행규칙
- 서울특별시 강남구 영유아 보육 및 지원에 관한 조례

### □ 어린이집 현황

(2015.01.10 현재)

계			구립			민간			가정			직장		
시설수 (개소)	정원	현원	시설수 (개소)	정원	현원	시설수 (개소)	정원	현원	시설수 (개소)	정원	현원	시설수 (개소)	정원	현원
243	11,648	10,081	53	4,570	4,156	74	3,963	3,366	96	1,698	1,575	20	1,417	984

### □ 보육 수급률 : 106.8% (보육수요 9,574명 / 총정원 10,231명)

☞ 구립 53, 민간 74, 가정 96<sup>2)</sup>

동명	보육 수요 (명)	수급률 (%)	어린이집 현황(소)				동명	보육 수요 (명)	수급률 (%)	어린이집 현황(소)			
			계 (정원)	구립	민간	가정				계 (정원)	구립	민간	가정
신사	285	106	4 (303)	2	1	1	역삼2	730	70	11 (511)	2	7	3
논현1	283	126	6 (357)	2	4	0	도곡1	409	100	8 (411)	1	3	4
논현2	391	65	4 (255)	1	3	-	도곡2	609	56	5 (343)	2	1	2
압구정	530	48	4 (252)	3	1	-	개포1	249	92	9 (228)	1	2	6
청담	576	74	7 (426)	3	4	-	개포2	451	68	12 (307)	1	2	10
삼성1	261	144	4 (376)	3	1	-	개포4	334	249	18 (830)	3	8	7
삼성2	609	107	13 (654)	2	6	5	일원본	473	106	13 (504)	1	5	7
대치1	241	78	3 (188)	1	2	-	일원1	240	217	13 (520)	2	6	5
대치2	371	117	10 (434)	3	1	6	일원2	266	150	11 (398)	2	1	8
대치4	196	233	6 (456)	2	3	1	수서	213	229	7 (486)	3	3	2
역삼1	375	131	7 (489)	1	5	1	세곡	1,482	101	41 (1,503)	12	5	28
							합계	9,574	106.8	223 (10,231)	53	74	96

2) 직장어린이집(20개소, 정원 1,417명)은 보육수급률 산출 제외 사항으로 미포함됨



# Ⅲ. 세부추진 계획

## 1 어린이집 확충

### 【1-1】 민간·직장·가정 어린이집 확충


#### □ 현 황

- 민간어린이집 : 74개소 → 2014년말 73개소 (증 1)
- 직장 어린이집 : 20개소 → 2014년말 18개소 (증 2)
- 가정 어린이집 : 96개소 → 2014년말 92개소 (증 4)

#### □ 추진방향

- 강남구 전체의 보육 수급률은 106%로 서울시 평균 103%를 상회하나 압구정동(48%), 논현2동(65%) 등 보육 수급율이 현저히 낮은 지역이 있어 이를 위한 대책으로 종교 시설 등을 통한 민간 어린이집 확충 추진
  - 현재 보육수급율 100% 미만인 지역은 8개동(논현2동 65%, 압구정동48%, 청담동 74%, 대치1동 78%, 역삼2동 70%, 도곡2동 56%, 개포1동 92%, 개포2동 68%)이나
  - 인근 논현1동(126%), 삼성1동(144%), 개포4동(249%)로 비교적 수급률이 높아 일부 수요 충족 가능하나 보육 편의를 위해 압구정동, 논현2동의 민간 어린이집 확충이 요청됨.
- 일하기 좋은 강남 구현을 위해 관공서 및 일정 규모 이상 사업장(상시 여성 근로자 300명 이상 또는 근로자 500이상)에 대해 어린이집 설치 요청

#### □ 추진계획



- ① 사업장(시설 규모, 종사자 수 등) 및 종교시설(시설 규모, 신도 규모 등)에 대한 기본 현황 조사 및 어린이집 운영 여부 확인
- ② 미설치된 일정기준 이상 시설에 대한 현장확인 실시 및 설치 협조 공문 발송
- ③ 관계 기관 협의 및 신설 유도 (시설별 문제 사항 파악 및 해결)

## 【1-2】 삼일 (우리) 어린이집 대체 시설 확보

### 현 황

위 치	면적	개원일자	정 / 현원
서울의료원 신관1층	486㎡	2012. 8. 16	59 명 / 49 명

### 추진경위

- 2012. 8. 16 : 어린이집 개원
  - \* 소요예산 : 1,091백만원 (시비 417백만원, 구비 674백만원)
- 2014. 1. 16 : 서울의료원 매각 방침 통보(서울시)
- 2014. 4. 30 : 매입부지 확보를 위한 시보조금 지원 심의
- 2014. 7. 1 : 서울시(행정과)에 2014년도 하반기 특별교부금 신청
- 2014.10.10. : 서울의료원 재산 매각시기 변경(연기) 통보
- 2015.03.10. : 2015년도 상반기 특별교부금 신청
- 2015.09.03. : 2015년도 하반기 특별교부금 요청
- 2015.12.31. : 국시비 보조금 25억원 미집행, 2016년 국공립 어린이집 확충 심의후 재교부 요청(총사업비 69억원 필요)

### 서울시 서울의료원 매각 추진결과

- 2015. 8. 12 ~ 8. 24 : 매각공고
- 2015. 8. 25 : 서울의료원 매각 공고(1차) “유찰”
- 2015. 9. 03 : 서울의료원 매각 공고(2차) “유찰”
- 2016. 3월 中 : 매각 3차공고 실시 예정

### 현안 문제 및 추진계획

현재 대체 시설 구축을 위해 약 60~70억의 예산이 소요되는 바 이에 대한 전액 시비 지원을 받기 위해 서울시와 지속 협의

## 【1-3】 재건축 관련 구립어린이집 임시보육시설 마련

### 아파트 단지내 어린이집 현황

연번	시설명	재 건축 추진사항	면 적 (㎡)	정원/현원 (명)	종사자 (명)	위탁업체
1	다 슬	개포시영(아) 관리처분인가	665	146/116	27	사 단 법 인 동안복지재단
2	예 지	개포시영(아) 관리처분인가	490	116/ 93	16	재단법인기독교 여의도순복음 총회
3	개 포	개포주공4단지(아) 사업시행인가	592	74/74	17	대한예수교장로회 성지교회
4	선 재 놀이방	개포주공1단지(아) 사업시행인가	49	13/12	4	대한불교조계종 서울포교당구룡사

### 추진사항

#### ○ 다슬·예지 어린이집

- 사업승인 및 관리처분 인가 완료(주택과)
- 재건축 공사중 임시보육시설 설치 예정  
: 건물 확보(2016. 2. 29한) 및 이주완료(2016. 4. 30한)

#### ○ 개포·선재놀이방 어린이집

- 사업승인인가 및 관리처분 인가 추진중

## 2 노후 시설 개선을 통한 시설 만족도 향상

### 【2-1】 노후 어린이집 대체 신축

#### 대상시설 : 구립 선우어린이집

(사용승인 1997년 / 도곡로 18길 9 소재 /정원170명)


#### 소요예산 : 4,560,000천원

(국비 256,460천원, 시비 128,230천원, 구비 4,175,310천원)

\* 명시이월 : 384,690천원(국비 256,460천원, 시비 128,230천원)

#### 규 모 : 지하1층, 지상4층 (연면적 1,000㎡)

추진계획



① 구립 선우어린이집 대체 신축 계획 수립

※ 어린이집 대체 신축 설계를 위한 어린이집 건의 사항 수렴

② 투자심사 및 사업비 추경편성 : 서울시 투자심사 의뢰 및 추경편성

③ 설계용역 : 계약심사, 일상감사, 입찰 및 계약체결, 용역 착수 및 완수

※ 현 보육 중인 아동 보호 대책

- 보육인원 : 170명

- 임시보육시설 마련 : 2016. 6월~11월(6월)

☞ 신축을 위한 설계를 추진하면서 활용 가능한 임시 시설을 확보 하되, 아동 보호 대책 수립, 추진 후 공사 착공

④ 대체신축 공사 및 감리용역

(공개 경쟁 입찰 및 계약·착공 /서울시 계약 심사 및 일상 감사 / 건축물대장 작성 및 건물 등기 신청)


## [2-2] 기능보강 및 환경개선 공사

추진근거

○ 영유아보육법 제12조(국공립어린이집 설치 등)

○ 서울특별시 강남구 영유아 보육 및 지원에 관한 조례 제15조

추진절차



## □ 사업내역

구분	시 설 명	공 사 내 역	소요예산 (단위:천원)	비고
<b>합 계</b>			<b>1,689,070</b>	
구청 발주 공사	<b>소 계</b>		<b>1,508,456</b>	
	①한별어린이집	놀이터 설치 공사 등	27,537	
	②연화어린이집	벽면 교체공사 등	27,599	
	③한티어린이집	냉난방기공사 등	55,050	
	④청수어린이집	벽면 및 놀이터 보수 공사 등	42,420	
	⑤삼성어린이집	칸막이 공사 등	30,300	
	⑥어린이집 46개소	노후 조명 교체 공사 등	1,112,430	
	기 타	시설 긴급 복구 공사	213,120	
민간 대행 사업	<b>소 계</b>		<b>180,614</b>	수 서 어린이집 (국·시비 보조사업) 50:25:25
	①수연어린이집	보일러공사 등	11,808	
	②세곡햇빛어린이집	창호공사 등	4,900	
	③성아어린이집	복도환풍기 공사 등	11,308	
	④세곡푸르지오어린이집	보일러, 주방시스템 공사 등	11,646	
	⑤압구정아람어린이집	도서실 개선 및 출입구 공사 등	14,970	
	⑥예다솜어린이집	오배수 입상관 교체공사 등	14,740	
	⑦청담어린이집	전기공사 등	17,600	
	⑧압구정어린이집	비상구 출입구 공사 등	18,642	
	⑨대청어린이집	지하교재실 및 방화문 공사 등	20,000	
	⑩일원어린이집	외부 방수공사 등	7,000	
	⑪대치도담어린이집	어린이집 바닥 교체공사 등	18,000	
⑫수서어린이집	보육실 바닥공사 등	30,000		

- 예산 집행 조건 : 구비 80~90%, 어린이집 자체부담 10~20%
- 기타 긴급을 요하는 소규모 수선에 대하여 어린이집의 신청에 의거 현장 실사를 거쳐 구청 발주 또는 민간 대행 사업으로 추진 후 정산 확행
- 관리의 효율성을 위해 시설별 관리 카드 작성 및 자료 현행화 철저  
☞ 전산시스템 개발 추진

※ 일일 시설 유지 보수반 운영 : 기계1명, 전기1명 (도시관리공단 및 민간 위탁)

- 소요 예산 : 75,528천원 (전출금 25,176 / 민간위탁금 50,352)

- 주요 내용 : 화장실, 환풍기, 전기제품 보수 및 시설 점검 등

긴급 공사 요청 사항에 대해 사전 방문 현장 조사 등

## **[2-3] 시설운영 관계자 교육**

- 시행시기 : 2회 (4월 / 9월)
- 대 상 : 구립어린이집 원장 및 주임교사 등
- 교육내용 : 시설안전관리, 보조금 집행방법, 청렴교육 등
  - 시설 유지 관리 방법 : 시설 안전 점검 및 긴급 상황 발생 시 처리 요령 등
  - 민간대행사업 집행방법 : 계약 요령, 원가계산, 공사 관리, 정산 등
  - 공사 교육 : 시행 전 설계자, 원장 합동 회의 개최(공사방법 및 중점 감독 사항 등 교육)
  - 청렴 교육 및 기타 구정 주요 사업에 대한 안내

## **[2-4] 시설 만족도 조사**

- 시행시기 : 2회 (4월 / 9월)
- 조사대상 : 시설 이용 학부모 (시설별 현원의 20% 이상)
  - ※ 약 914명 이상 (구립 어린이집 정원 4, 570명 × 20%)
- 조사내용
  - 구립 어린이집 시설별 만족도 (전반적인 만족도 및 보육실, 화장실 등 시설 부분별 만족도 조사)
  - 청결 상태에 대한 만족도
  - 기타 건의 사항
- 조사방법 : 구립 어린이집별 설문지 조사
- 조치사항 : 건의 사항 및 지적사항에 대한 현장 실사 및 필요시 개·보수 조치

## 3 안전한 보육 환경 조성

### [3-1] 분야별 안전점검

#### 추진근거

- 재난 및 안전관리 기본법 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)
- 재난 및 안전관리 기본법 제27조, 시행령 제32조
- 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제38조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

#### 점검대상 : 구립 시설 66개소

(구립 어린이집 53개소 / 여성 복지 시설 3개소 / 청소년 복지 시설 4개소  
아동복지시설 5개소 / 보육 지원 시설 1개소)

#### 소요예산 : 37,048천원

#### 점검분야 : 건축, 전기, 가스, 소방

#### 점검방법 : 분야별 전문 점검자가 시설 개별 방문 점검

- 각 분야별 안전관리 전문가를 통한 구조적 안전여부 점검
- 통상적인 안전점검 탈피 - 예방 및 보완 추진
- 분야별 안전점검을 통한 재난 및 안전사고 예방 추진
- 시설 관계인에게 점검목적, 일시 등 통지 및 안전점검 체크리스트 작성
- 시설장 면담 및 안내를 통한 시설 취약부분과 부대 시설 안전성 확인
- 주요 구조물의 면밀한 육안 검사 및 간단한 측정 기구에 의한 점검
- 시설물 관리자·전문가 합동점검 및 점검 결과 설명, 안전조치 당부

#### ※ 분야별 점검자

- 건축분야 : 건축 및 구조전문 기술사
- 전기분야 : 한국전기안전공사(서울남부지사)점검팀
- 가스분야 : 가스안전공사(서울지역본부)점검팀
- 소방분야 : 소방전문 기술사

#### 결과조치 : C등급 이하에 대하여 긴급 보수 공사 추진 및 필요시 정밀 안전 진단 실시

## [3-2] 놀이시설 안전점검

### □ 관련근거

- 어린이놀이시설 안전관리법 제12조 및 제13조 (2008. 1. 27 제정)
- 동법 시행령 제7조 및 제8조, 시행규칙 제14조 및 제15조

### □ 점검대상 : 61개소

계	국공립어린이집	민간어린이집	직장어린이집	아동복지시설 보육지원시설
61	37	8	13	3

### □ 점검계획

- 점검기간 : 2016. 4월중
- 점검방법 : 시설별 방문 점검
- 점검항목
  - 설치검사(신규 설치 시), 정기 시설 검사(2년 주기), 배상 책임 보험 가입, 안전교육(2년 주기) 이수 여부 확인
  - 안전점검관리대장 비치 여부 확인
  - 설치검사 합격 표시 여부 확인 등

### □ 결과조치

- 설치 검사 미 실시 및 불합격 시설 이용 중지 조치
- 불량 사항 보완 요구
- 관리주체에 설치검사, 안전교육 등 법적 의무사항 안내 및 이행 독려 등

### 【 어린이 놀이시설 관리 책임 및 의무 사항 】

#### ○ 관리책임

책임기관	관리책임의 내용
안전행정부	- 「어린이놀이시설 안전관리법」에 관한 입법 및 정책 총괄
시 장	- 관리감독기관인 자치구의 관리감독 이행실태 총괄관리
구청장	- 어린이놀이시설 관리주체(소유자, 관리자) 지도감독 · 중대 사고시설의 자료제출 명령 및 현장조사 실시, 사용중지·개선 또는 철거의 명령, 과태료의 부과·징수 등
관리주체(소유자)	- 설치검사, 정기시설검사, 안전점검, 점검결과의 기록·보관 - 안전교육, 배상책임보험가입, 중대사고의 보고 등



○ 관리주체(소유자)의 의무

구 분	의무의 내용
설치검사 및 정기시설검사	- 설치검사 : 시설 설치자가 설치검사를 받은 후 관리주체에 인도. 단, 법 시행('08.1.27.) 전 설치시설은 '15.1.26.까지 설치검사 유예 - 정기시설검사 : 설치검사 후 2년에 1회 이상 실시
안전점검	- 월 1회 이상 자체적으로 안전점검 실시 및 점검결과의 기록·보관 ※ 안전점검 결과 위해요소 발견시 이용금지 조치 후 1개월내 안전검사기관에 안전진단 신청
안전교육	- 시설을 인도받은 날로부터 6개월, 안전관리자 변경시 3개월 이내 안전교육을 이수하고, 이후에는 2년에 1회 이상 이수
보험가입	- 시설을 인도받은 날로부터 30일 이내 사망시 배상한도가 8천만원인 사고배상책임보험에 가입

## IV. 예산사항

소요예산

- 본 예산 : 2,187,236천원 (전출금 25,176천원 포함)
- 명시이월 : 384,690천원

세부내역

- 예산과목 : 보육지원과, 보육지원 및 여성복지 증진, 어린이집 확충, 선우어린이집대체신축 / 구립어린이집 개보수(관리용역-50,352천원)

(단위:천원)

사업명	본 예산		명시이월	계
<b>계</b>	<b>1,802,546</b>		<b>384,690</b>	<b>2,187,236</b>
선우어린이집 대체 신축	계	-	384,690	384,690
	국비	-	256,460	256,460
	시비	-	128,230	128,230
	구비	-	-	0
구립어린이집 환경 개선 (‘안전점검’ 포함)	계	1,727,018	-	1,727,018
	국비	785,000	-	785,000
	시비	7,500	-	7,500
	구비	934,518	-	934,518
구립어린이집 관리용역	계	75,528	-	75,528
	국비	-	-	-
	시비	-	-	-
	구비	75,528	-	75,528

※ 푸른어린이집 대체신축 사고이월 : 641,330천원

○ 예산과목 : 재무활동(보육지원과), 내부거래지출, 구립어린이집 관리용역  
- 구립린이집 관리 용역(도시관리공단) : 25,176천원

---

- 붙임 : 1. 자치구별 어린이집 현황 (시설수/정원)  
2. 어린이집 현황 (244개소)  
3. 정기 안전점검 대상시설 목록 (66개소)  
4. 어린이집 놀이시설 점검대상 목록 (61개소)