

문서번호	여성가족과-398
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개

주무관	보육행정담당	여성가족과장	복지문화국장	부구청장	구청장
강필증	유천곤	홍정선	박형중	김병환	03/03 代김병환
협 조	정무보좌관 건축과장 기획예산과장 보육지원담당		윤정배 임철수 권용대 강영숙		

- 믿고 맡길 수 있는 어린이집 확대를 위한 -
2016년도 국공립어린이집 확충계획

2016. 3.

교육문화복지국
여성가족과

- 믿고 맡길 수 있는 어린이집 확대를 위한 -
2016년도 국공립어린이집 확충 계획

〈 기 본 방 향 〉

- ◆ 지역별 보육수요를 고려한 균형배치로 보육의 공공성 강화
- ◆ 기부채납, 민·관연대 등 비용절감형 추진으로 재원부담 최소화
- ◆ 신설과 전환을 합리적으로 조정하여 민간부문과의 상생 추진
- ◆ 양적확충과 품질관리를 병행하여 이용자의 실질적인 만족도 제고

I 추진근거

- 영유아보육법 제12조(국공립어린이집 설치 등)
- 민선 6기 구청장 공약사항
 ⇒ 민간 자원을 활용한 구립어린이집 동별 1개소이상 확충
- 민선 6기 서울시장 공약사항
 ⇒ 국공립어린이집 1000개소 확충
- 서울시 행정1부시장 방침 제39호(2016.02.05.)
 ⇒ 국공립어린이집 +1000, 2016년 추진 계획

II 추진배경

- 「2015년 성북구 사회지표조사 보고서」 주민만족도 1위

· 2014년 보육시설(유치원, 어린이집)에 대한 만족도는 2013년 대비 0.44점 상승한 7.49점으로, 2년 연속 만족도가 상승함(10점 만점 점수 기준)
 · 서울시 평균(7.05점)과 비교해 0.44점 높음



□ **국공립어린이집 대기수요 해소**

- 학부모의 국공립 어린이집 선호에 따라 53개소 국공립어린이집에 상시 입소 대기자가(18,938명) 성북구 전체 보육정원(12,872명) 상회
 ※ 입소대기신청은 3개소까지 가능 함

□ **양질의 보육서비스 제공 및 안심보육 실현을 위한 기본조건**

- 사회적 약자인 여성에게 안정적인 일자리 호봉에 따른 임금 제공
- 보육교직원 임금 및 개보수비 지원으로 어린이집 안정적 운영
- 구청·수탁체의 지도감독 및 학부모에게 열려있는 투명한 어린이집 운영

□ **대규모 확충에 따른 보육서비스 품질 개선 사업 병행 필요**

- 가정어린이집 국공립전환시설 취사부 지원으로 보육환경 개선 필요
- 신규 설치 어린이집의 경우 수탁체 및 원장 등이 국공립운영에 대한 인식 및 경험부족으로 학부모와 갈등 야기
- 학부모의 높은 눈높이를 충족하기 위하여 국공립으로의 진입장벽을 높이고, 사전 예방적 교육을 통하여 학부모와의 신뢰성 회복 필요

Ⅲ 민선 5기 ~ 6기 추진실적

- 민선 5기~6기 추진실적 : 28개소 증가(2009년 28개소 대비 100%증가)

- 확충 29개소, 폐지 1개소(정릉2동어린이집, 2016.2.29.일차)

- 연도별 국공립어린이집 확충 수 : 29개소(13,433백만원, 구비 1,198백만원)

계 (개소)	2010.4 ~2011.3	2011.4 ~2012.3	2012.4 ~2013.3	2013.4 ~2014.3	2014.4 ~2015.3	2015.4 ~2016.3
29	2	2	0	3	10	12

- 확충 내역

구 분	어린이집 명	구분	어린이집 명
'10.4~'11.3	길음성가, 푸른성북	'14.4~'15.3	초원, 해솔, 이화, 석관임마누엘, 장위도담, 성북생명숲, 순복음, 원정, 보문제일, 삼선교
'11.4~'12.3	새날, 한울안		
'12.4~'13.3	-	'15.4~'16.3	연화, 흥천, 대림, 즐거운, 래미안새싹, 한사랑 / 경동, 소리, 동심뽀아제, 해오름, 휴먼발키즈, 키노(3월 개원 예정)
'13.4~'14.3	가람(적조사), 종암중앙, 정릉제일		

○ 확충 유형별 현황

계	민관연대 (종교)	민관연대 (개인)	민간 전환	가정 전환	공공 기관	기타
29	10	1	6	7	1	4

※ 확충 시설 대부분이 민간자원을 활용한 비용절감형으로 추진

○ 국공립어린이집 동별 현황 : 별첨 1

※ 2016년 현재 국공립 미설치동(1개동) : 돈암1동

IV 추진계획

확충 목표

- 국공립어린이집 설치승인 : 56개소 ➡ 80개소(42%증)
- 국공립어린이집 정원확보 : 3,579명 ➡ 4,309명(전체정원의 34.5%)

※ 시설수 및 정원은 '16년 3월 개원 예정 포함

연차별 확충목표

연 도 별	2016년		2017년		2018년		2019년
총개소수	56개소	8개소 14%증 ⇒	65개소	8개소 12%증 ⇒	72개소	8개소 11%증 ⇒	80개소
국공립정원 정원비율	3,579명 (28.7%)		3,826명 (30.6%)		4,079명 (32.6%)		4,309명 (34.5%)

※ 연도별 3월 기준 개소수 및 정원 현황 (전체어린이집 정원 : 12,493명)

1 확충 우선순위 설정, 지역별 균형배치

○ 신축과 기존시설 전환을 합리적으로 고려하여 확충

- 국공립어린이집 미설치 및 수급률 120% 미만 지역 우선 확충
 - ▶ 국공립 미설치 동(돈암1동) 우선 설치
- 수급률이 120% 이상인 지역은 기존 민간(가정)시설 전환 우선 추진

○ 확충 우선순위

구 분	수급률 및 국공립정원 비율이 모두 평균이하	수급률 120% 미만 및 국공립정원 비율 평균이하
미설치 동	최우선	우선
1개 설치동	우선	2순위
2개 이상 설치동	우선	3순위

② 기존 지원기준 개선 보완

- 무상임대 전환시설에 대한 자산 감가상각 보전
 - 감가상각비 적립을 위한 기타운영비 편성비율 상향 : 보육료 수입의 3% → 5%
- 무상임대 계약 만료 후 민간어린이집으로 환원 가능
 - 무상임대 전환 시 기간 만료 후 민간어린이집 신규인가 불확실에 대한 불안
 - 위수탁 계약서에 임대기간 종료 후 해당시설 신규인가 가능 명시
 - ※ 단, 임대기간 종료시점에 어린이집 설치기준 및 보육수요에 적합한 경우
- 매입 전환시설 위탁운영 공모에 해당시설 매도 원장 참여 제한폐지
 - 「영유아보육법제24조 제1항에 따라 국공립 설치시 공개경쟁 위탁하도록 한 규정에 따라 민간 매입 시 매도 원장에게도 공모 참여 기회 부여
- 건물 매입, 신축 시 인근 기존시설 전환의사 확인절차 확행
 - 국공립 신규 설치 시 인근 150m 이내 민간시설에 국공립 전환 여부를 우선 확인하여 전환을 유도하고, 민원 발생 최소화
- 국고보조금 확보 노력하여 구비 부담금 완화
 - 국고보조금 최대 50%를 구비 부담분으로 지원하여 국고신청 독려 및 구비부담 완화
 - 가정 매입시설 중 국고 확보 시설에 대하여 구비 전액 면제

③ 수급률 등 고려, 기존 가정·민간어린이집 전환 적극 추진

- 영아보육의 특화기능이 있는 가정어린이집 전환 추진
 - 가정형 국공립어린이집 취사부 지원을 통한 근무환경 개선
 - 가정형 국공립어린이집 유형 일괄 변경(가정-> 국공립)

- 기존시설 매입, 공동주택(1층) 매입, 무상임대 전환 등 다양한 방식 추진
 - ▶ 국공립어린이집 대기자 중 영아가 80%인 점을 감안, 취업 여성의 편의 우선 고려
- 가정어린이집 국공립전환근거 마련 전 **서울형어린이집만 전환 추진**
 - ▶ 서울시사회계관리시스템 의무사용 시설로 국공립 전환시 공공성 확보 용이
- 가정형 국공립어린이집 적합 프로그램 개발(서울시)
 - 디자인 가이드라인 마련, 영아보육 콘텐츠 개발
- 공동주택단지내 국공립어린이집 신규 설치 의무
 - 정비구역 지정시 어린이집 설치 후 기부채납토록 명시
 - 기존 정비구역 사업시행 인가시 장기 무상임대 협약체결 유도

4 각 확충 방식별 지원 기준

확충방법별 지원기준(시비:구비=95:5)

【 공통 사항 】

- ❖ 서울시 공공건축물 건립 공사비책정 가이드라인 적용
- ❖ 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 따른 인증기준 준수
- ❖ 서울시 가정형 국공립어린이집 디자인 가이드라인 적용

○ 확충방법별 지원기준

신 축

- 부지매입, 기자재 등 포함 총소요액 기준 최대 25억원(국·시비)
 - 공 사 비 : 2,750천원/ m^2 (800 m^2 미만), 2,660천원/ m^2 (800 m^2 이상)
 - 기자재비 : 최대 1억원(사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재비 등)
 - ※ 매입비는 2개 이상 감정평가기관 평가액의 산술평균 금액으로 산정

리모델링

- 일반건물 매입시 : 기자재비 포함 총 소요액 기준 최대 25억원(국·시비)
 - 공사비 : 1,787천원/ m^2 (800 m^2 미만), 1,729천원/ m^2 (800 m^2 이상) / 기자재비 : 최대 1억원
- 기존어린이집 전환시(10년 무상임대, 기부채납)
 - 민간 : 기자재비 포함 최대 1.5억원
 - 가정 : 기자재비 포함 최대 5천만원
 - 공동주택 : 기자재비 포함 최대 1.5억원(5년 무상임대시에도 전액 지원)
주민 공동이용시설 개선비 (10년 무상임대시 최대 7천만원 / 5년 3천만원)

- 5년간 최초 운영권 부여 후 종료 후에는 공개경쟁 위탁 원칙
 - 5년 무상임대 계약 후 재계약시에는 추가지원 없으며 운영권 미보장
- 무상임대 계약 위반시 지원금액을 매년균등액 감가상각 후 환수

학교내 유휴교실 활용 설치

- 리모델링 및 교실 이전 재배치비 최대 3.5억원
- 기자재비 최대 1억원
- 학교시설 환경개선비 최대 1억원

기타 기준

- 기자재비 : 사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재 등
 - 매입 또는 전환의 경우 기사용하던 기자재를 예산범위 내에서 감정평가액 기준 매입하되, 국·시비 총액이 25억원 초과 불가
- 국고보조금으로 지원되는 사업비는 시비 부담분에 포함


○ 사업 결정 및 변경

- 사업 재정지원, 변경사항 등 주요사항은 확충심의위원회에서 심의·의결
- 사업 추진내용에 대한 경미한 변경은 사후보고
- 확충비 절감 및 비용절감형 추진토록 최대한도(25억원) 지원은 지양하고 타당한 사유가 있거나 정책적으로 필요할 경우 별도 기준 적용

5 보육품질 서비스 관리

- ❖ 양성과 채용을 공공에서 관리, 역량과 인성을 갖춘 보육교사 확보
- ❖ 전환시설을 단계적으로 지원, 국공립으로서 품질 강화 및 위상정립
- ❖ 위탁체 중간평가, 상시모니터링을 통한 긴장감 있는 시설운영 분위기 조성

〈 보육서비스 품질관리 체계 〉



◇ 보육교사 공적관리시스템 안정화, 확대

- 서울시보육서비스지원센터('15.5.설치) 내 보육교사 공적관리시스템을 통해 보육교사 공고·교육평가 후 인력풀 구성, 국공립 채용 지원
 - 보육교직원 전문성 및 역량강화 교육(보육공공성, 인권 감수성 등)
 - 보육교직원 네트워크 및 자조모임 활성화, 고충상담 및 연계, 분쟁조정

◇ 국공립 인큐베이팅 체계 구축을 통한 운영역량 강화

- 신규 시설 - 기존 우수시설 원장 간 1:1 멘타-멘토 운영
 - 원장 상호간 교차 현장견학, 운영 노하우 전수 및 전환시설 개선사항 발굴
 - 워크숍, 강의를 통한 원장 교육 후 원장이 멘토로서 보육교사 자율징학

- 영아보육 콘텐츠('15년 개발 완료) 적용, 확대로 가정형 국공립 보육품질 제고

- 운영 효율화를 위한 기존 지원시스템 활용, 주기적 방문 교육
 - 안심회계 컨설팅 의무화하여 운영 투명성 제고 : 반기별 1회 이상
 - 아이조아~ 서울, 맞춤형컨설팅 및 아동학대 예방 교육 등 보육교사 마인드 함양, 수업능력 향상 지원 : 격월 1회
 - 방문간호사 활용하여 영유아 건강관리 및 보건교육 : 2개월 3회
 - 부모모니터링단을 통한 급식, 위생, 안전, 건강관리 활성화 등 지속관리


◇ 보육 여건 이해도 향상을 위한 부모 인식개선 교육 실시

- 보육교사 역할, 업무 범위, 부모 역할 등에 대한 이해와 공감대 형성. 부모의 과도한 요구(병원동행, 아침밥 먹여주기 등) 최소화
- 국공립 입소시 인식개선 교육 의무화(보건복지부 건의), 민간 확대
 - 교육대상 : 국공립어린이집 연중 입소 예정인 부모
 - 향후계획 : 2016.1월 강사진 구성, 2월부터 부모교육 실시

◇ 국공립어린이집 중간평가 추진

- 필요성 : 국공립 운영 전반에 대한 종합 평가검증하고, 평가 결과 미흡사항 개선 지원 및 재위탁 반영
- 평가대상 : 국공립 위탁계약 후 3년된 시설
 - ※ 2020년까지 국공립어린이집 전 시설 평가 완료
- 평가내용 : 재무회계, 급식관리, 안전관리, 취약보육 등 운영 전반
- '16년 계획 : (상반기) 평가지표 설정, (하반기) 시범평가 실시 및 확대

※ 국공립 중간평가 추진 기관간 역할체계도



◇ 기존시설 보육환경 개선

- 노후 국공립어린이집 기능보강을 통한 시설 개선
 - 기존 국고 보조 기능보강 사업 적극 활용
 - 기능보강 매칭비율 : 국고 50 : 시비 25 : 구비 25
 - 서울시 국공립어린이집 확충 적극 참여로 인한 시비 인센티브 확보
- 노후도가 심각하여 기능보강을 통한 시설개선이 곤란한 경우 대체신축 지원추진

V 세부추진계획

1 가정 · 민간어린이집 전환 ⇒ 6개소

추진계획

【 지원기준 및 조건 】

❖ 무상임대 전환

○ 지원기준

구 분	5년 무상임대	10년 이상 무상임대
운영권 보장	5년	5년
리모델링·기자재비 지원	가정 : 최대 25백만원 민간 : 최대 75백만원	가정 : 최대 50백만원 민간 : 최대 150백만원
서울형어린이집 전환	-	인센티브(임대보증금의 40%) (신청일 기준 서울형 공인 후 1년이상 운영시설, 근저당권 설정 조건)

○ 지원조건

- 기존 운영자에게 최초운영권 5년 보장, 종료 후 공개경쟁
 - ※ 5년 무상임대 계약 종료 후 연장계약시 리모델링·기자재비 미지원 및 운영권 미보장
- 계약사항 위반시 리모델링 및 기자재비 환수(매년 균등액 감가상각 적용)

❖ 매입 전환

- 지원기준 : 매입·리모델링비, 기자재비 포함 최대 25억원
- 지원조건 : 운영권 미보장, 위탁운영체 공개경쟁 선정
 - ※ 위탁 공개경쟁 선정 시 해당시설 매도 원장 참여 가능

❖ 가정어린이집 입소대상은 0~2세로 한정, 맞벌이 부모 자녀 우선입소 추진

[무상임대 전환]

- 사업대상 : 관내 서울형 어린이집 및 일반 민간 어린이집(자가)
- 적격심의를 거쳐 전환대상 시설 선정, 국공립으로서 공공성과 품질 담보
 - 위탁체 신청자격 배제 기준

- 「영유아보육법」 결격사유 해당 : 미성년자, 정신질환자, 실형선고자, 마약중독자 등
- 최근 5년 이내 관련법령 위반으로 위탁 취소 및 해지 처분을 받은 자
- 위탁체 명의만 가지고 위탁하고자 하는 법인·단체
- 주사무소와 상근 인력이 없는 등 실체가 없는 법인·단체
- 기타 자치구청장이 보육정책위원회 심의 후 부적합하다고 인정하는 자

- 기존 어린이집 전환시 최초 운영권 5년 부여, 종료 후 공개경쟁 위탁
- 무상임대 기간 만료 후 민간으로 회귀 위탁계약서에 명시
 - 단, 만료시 인가기준 충족 및 해당지역 보육수요 등을 감안하여 가능하다는 단서 조항
- 서울형어린이집 10년 무상임대 전환시 전세가 40% 무이자 용자 인센티브 제공
 - 한도는 가정 2억, 민간 6억으로 하되 국공립확충심의위원회에서 결정
- 참여자의 귀책사유로 계약 파기 시 지원액 환수
 - 매년 균등액 감가상각 적용 환수(잔여기간 무상사용 시 미 환수)
 - ※ 참여자 귀책사유

- 시정명령을 초과하는 행정처분을 받은 경우
- 운영비 유용으로 개선명령을 받은 경우
- 수사기관으로부터 비리혐의가 통보·확인 된 경우

[매입 후 전환]

- 위탁체 공개경쟁 선정 (위수탁 표준계약서 준용)
- 무상임대, 매입방식이 어려운 경우, 지역여건에 따라 신규설치 병행
- 민간시설 매입시 해당시설 매도 원장의 공모참여 허용

[지원 방식]

- 1억미만의 공사 및 5천만원 미만의 물품구매는 민간이전 전도 후 정산시행
 - ※ 1억이상의 공사일 경우라도 기존 운영 중인 어린이집일 경우 방학 등 특정 시기 공사의 경우 민간 이전 검토 후 정산시행

□ 추진계획

【 지원기준 및 조건 】

❖ 지원기준

- 입주자 대표회의, 기존 운영자, 자치구 간 합의하여 위탁체 선정. 운영권 보장 : 5년
- 리모델링 및 기자재비 : 최대 150백만원
- 공동이용시설 개선비 (국공립어린이집 설치 지원 조례 제12조 제4항)
 - 10년 이상 무상임대 : 최대 70백만원
 - 5년 무상임대 : 최대 30백만원
- ※ 5년 무상임대시에도 리모델링·기자재비를 150백만원까지 지원하는 것은 운영권자가 입주자 대표단체로 국공립 전환시 현실적으로 민간으로의 재전환이 어려운 점을 고려

❖ 지원조건

- 5년 무상임대 계약 종료 후 연장 계약시에는 운영권 공개경쟁
- 계약사항 위반시 리모델링 및 기자재비 환수(매년 균등액 감가상각 적용)

○ 기존 공동주택단지내 어린이집 무상임대 전환방식 개선

- 입주자 대표단체에게 최초 운영권 보장 : 5년
- 자치구에 리모델링 및 기자재 구입비 통합 지원 : 최대 150백만원
- 시설개선비 지원(10년 무상임대 7천만원, 5년 무상임대 3천만원 신설)
- SH공사 조성단지내 민간임대 어린이집은 계약만료시 반드시 국공립으로 전환
 - ▶ 민간에서 조성한 단지내 어린이집의 국공립 전환과 동일한 조건 부여

○ 신규 조성단지내 설치

■ 어린이집 설치규정

- ▷ 300세대 이상 주택단지에는 어린이집 설치 의무(주택건설기준 등에 관한 규정 제55조의2 제3항)
- ▷ 500세대 이상인 주택단지에는 국공립어린이집 우선 설치(영유아보육법 시행령 제19조의2)
- ▷ SH공사에서 조성하는 주택단지 내에는 국공립으로 설치 의무화(서울시 국공립설치조례 제12조)

① 신규 정비구역 지정시

- 정비구역 지정시 어린이집 설치 후 기부채납토록 명시(서울시 주택조례)
 - ▶ 개발되는 세대수 규모의 15% 이상 정원 확보가 가능한 면적 기부채납
(예) 1,000세대의 경우 : 150명 정원 × 5㎡/인 = 750㎡ 이상

② 기존 사업시행 인가시

- 어린이집 설치 후 장기 무상임대 전환 협약체결 유도
- 입주자대표체가 구성되지 아니한 경우, 조합원 총회에서 어린이집 관리운영에 대하여 결정하도록 서울시 공동주택관리규약 준칙 개정('15.2. 서울시 공동주택과)

③ SH공사 신규 조성단지내 확충 추진(서울시 주택정책과)

- 순수 임대단지는 국공립어린이집 설치 의무화
- 혼합단지(임대+분양) : 과반수 동의에 따라 유형 결정(국공립 또는 민간)

○ 공동주택 입주자 자녀 입소우선권 보장 : 정원의 50% 이내

3 공공기관내 설치, 일반건물 및 공유지 신축 ⇒ 1개소

【 지원기준 및 조건 】

❖ 지원기준

유형	지원기준	지원한도
신축	· 2,650천원/㎡(500㎡ 이하), 2,550천원/㎡(500~800㎡)	25억원
리모델링	· 신규 : 1,718천원/㎡(500㎡ 이하), 1,640천원/㎡(500~800㎡) · 기존 : 최대 1억원	25억원
기자재비	사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재비 등	1억원

❖ 설치조건

- 건축물 1층에 설치하여야 하고, 부지 건축물의 용도는 “노유자 시설”
 - 건축물 용도가 맞지 않을 경우는 해당면적에 대한 용도변경 필요
- 위험시설로부터 50M 이상 떨어진 곳에 위치
 - 주유소는 25M, 천연가스충전소 30M 등

공공기관 건물내 설치

- 공공시설(주민센터, 도서관, 문화센터 등), 복지관 등
- 건축물 내 국공립어린이집이 설치되도록 계획수립 단계에서 반영
- 서울시·자치구의 예산지원 신·증축 공공건축물에 지역의 보육 수급률을 감안하여 설치 여부 결정
- 공공건축물에 설치되는 어린이집은 신축비를 적용하여 지원

일반건물 매입 리모델링, 부지매입 및 공유지 신축 등

- 건물부지 매입, 신축, 기자재비 등 총소요액 기준 최대 25억원

4 민·관 공동연대 설치 ⇒ 1개소

추진계획

【 지원기준 및 조건 】

❖ 지원기준

유 형	지 원 기 준	지원한도
신 축	· 2,750천원/㎡(800㎡미만), 2,660천원/㎡(800㎡이상)	25억원
리모델링	· 1,787천원/㎡(800㎡ 미만), 1,729천원/㎡(800㎡이상)	
기자재비	사무용품, 주방용품, 전자제품, 학습기자재비 등	1억원

❖ 설치조건

- 건축물 1층에 설치하여야 하고, 건축물의 용도는 “노유자 시설”
- 특정 기업이나 종교의 명칭 사용 금지(표준협약서 내 규정 명문화)
- 공휴일 등 미운영시간 보육대상아동외 외부인의 어린이집 공간 사용금지 (표준협약서 내 규정 명문화)
- 출입문 별도설치 및 국공립어린이집 BI를 어린이집 현판에 일괄 적용
- 계약사항 위반시 리모델링 및 기자재비 환수(매년 균등액 감가상각 적용)

- 최초운영권 5년간 보장 ※ 종료 후 공개경쟁 위탁
 - 어린이집 귀책사유로 협약 파기시 리모델링비 환수(매년 균등액 감가상각)
- 지원조건·금액에 따라 무상임대 기간 세분화

지원금액	1.5억원 미만	1.5~3억원 미만	3~5억원 미만	5억원 이상
무상임대기간	5년	10년	15년	20년 이상

- 민간운영 기관에 대한 공공성 확보 방안 마련 시행
 - 공공성을 훼손하는 명칭 사용 제한 : 특정 기업이나 종교 명칭(유사명칭 포함)
 - 출입문 별도설치 및 국공립어린이집 B를 어린이집 현판에 일괄 적용
 - 종교활동이나 차별을 사전에 차단하기 위해 표준협약서 내에 관련 규정 명문화
 - 토요일 및 공휴일 등 어린이집 미운영시간 중 보육대상아동외 외부인 공간 사용금지

VI 홍보계획

- 가정·민간어린이집 참여 사업 설명회 개최
- 공동주택 입주자대표회의(조합) 방문 사업 설명회 개최

VII 행정사항

- 국공립어린이집 확충 관련 시비매칭비 확보(시:구=95:5) ----- 기획예산과
- 어린이집 설치공사 진행 ----- 건축과
- 어린이집 설치 및 개원 홍보 ----- 홍보전산과

붙임 동별 국공립어린이집 현황 1부. 끝.