

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	교통정책과-3748
등록일자	2016.3.8.
결재일자	2016.3.9.
공개구분	대시민공개

★주무관	교통시설팀장	교통정책과장	안전교통국장		
임준상	김길주	신동명	전결 03/09 박은섭		
협조자	재무과장 계약팀장	김병희 엄선희			

- 어린이 등 교통약자 보호 및 안전한 교통환경 조성을 위한 -

2016년 보호구역 운영 및 시설물 정비 계획

□ 사업목표 : 보호구역 유지관리 112개소, 신규지정 1개소, 확대 1개소

□ 2015년 추진실적

- 보호구역 신규 및 확대 지정 : 6개소(신규 4, 확대 2)
- 어린이 보호구역 “태양광 축전 LED표지판” 최초 설치(논현초교 등 32개교, 37개) 등

□ 2016년 추진계획

- 보호구역 시설물 유지관리(연간단가) 등
 - 소요예산 : 총308,374천원
[신규 지정 등 설계용역 6,000천원, 유지관리 및 신규사업 302,374천원, 시비(보호구역 도면 작성비) 2,125천원 포함]
 - 계약방법
 - 기본 및 실시설계 용역 : 전자공개 수의계약(건설부문 엔지니어링 사업 신고 업체)
 - 유지관리(연간단가) : 공개경쟁 “시설물유지관리업” 등록 업체로서 주된 영업소 서울특별시 소재 업체
- 보호구역 지정 및 시설 설치 : 신규 1개소, 확대 1개소
- 시비지원 사업 적극 참여 추진 : 옐로카펫, 아마존, 태양광 LED표지판 설치 등
- 신규사업 발굴 및 추진 : 보호구역 신설 및 유지관리 예산 활용
 - 3D입체 노면 표시 시범운영 도입, 횡단보도 및 학교 앞 사거리 등 트릭아트 설치, 노란색 신호등 설치 등
- 과속경보시스템 설치, 초등학교 등교시간 시간제 차량통행 제한 확대 추진 등
- 보호구역 사업 홍보 및 캠페인 실시 : 홍보물, 플래카드, 민관합동 캠페인 등

□ 추진방법

- 기존 보호구역 시설물 유지관리 : 정비대상 지역 현장조사 후 물량 산출
- 서울시 지원예산은 연간단가 계약에 포함하여 추진
- 서울시 추진 토목관련 공사(보도정비, 아스콘포장, 미끄럼방지시설 등)는 가급적 도로관리과 의뢰하여 효율적으로 추진

2016. 3. .

강 남 구
(교통 정책 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																		
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로교통법 제12조 (어린이보호구역의 지정 및 관리) ○ 어린이·노인·장애인보호구역의 지정 및 관리 규칙 제3조 (보호구역의 지정) ○ 서울시보호구역 지정 및 관리매뉴얼 (2012, 시 보행자전거과) 																		
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> •안전하고 쾌적한 보행환경 유지 																		
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 근거 : 행정자치부 예산편성 운영기준 • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함 																		
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상 : 강남구민 전체 																		
분야 별 검토사항 [계속 : 0] [신규 :]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">① 관련부서 협조</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- (0)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">----- ()</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 검토완료 	① 관련부서 협조	----- ()	② 이해관계인 및 예상되는 민원	----- ()	③ 추진상 사전 걸림돌	----- ()	④ 미래행정 수요예측	----- ()	⑤ 시장조사	----- ()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	----- ()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	----- (0)	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	----- ()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	----- ()
① 관련부서 협조	----- ()																		
② 이해관계인 및 예상되는 민원	----- ()																		
③ 추진상 사전 걸림돌	----- ()																		
④ 미래행정 수요예측	----- ()																		
⑤ 시장조사	----- ()																		
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	----- ()																		
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	----- (0)																		
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	----- ()																		
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	----- ()																		
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당사항없음 																		
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당사항없음 																		

- 어린이 등 교통약자 보호 및 안전한 교통환경 조성을 위한 -

2016년 보호구역 운영 및 시설물 정비 계획

교통 및 보행환경 개선이 필요한 지역을 보호구역으로 신규 지정하고
 기설치한 교통안전시설물의 적기보수를 위한 유지관리계획을 마련하여
 교통사고 등으로부터 어린이·노인·장애인을 보호하여 안전하고 쾌적한
 보행환경 유지관리에 만전을 기하고자 함

I 추진근거

- 도로교통법 제12조 (어린이보호구역의 지정 및 관리)
- 도로교통법 제12조의2(노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리)
- 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제3조(보호구역의 지정)

II 추진목표

- 보호구역 유지관리 : 112개소
- 보호구역 지정 : 신규 1개소, 확대 1개소
- 신기술 적용 시설 도입으로 교통안전사고 발생 감소 도모

III 추진방향

- 보호구역 내 시설장 및 이해관계인 의견 수렴(주민설명회 개최 등)
- 지역여건을 고려한 맞춤형 보호구역 교통안전시설 구축
- 신기술 시설 등 다양한 안전시설 도입으로 어린이교통사고 Zero化 구축
- 보호구역 안전사고 예방 홍보 강화
- 기존 보호구역 시설물 유지관리 철저

IV 보호구역 신규 지정 절차

시설의 장	⇒	강남구 검토	⇒	서울시 승인 경찰청 규제심의	⇒	개선사업 시행	⇒	강남구
신청	신청서 제출	현장조사 설계용역	승인요청	승인	시예산 배정	시설물 설치	공사준공	시설물 유지관리

□ 시설별 보호구역 지정 및 현황

구분	법적기준	시설물 개소	기지정	'16 신규 지정	소관부서	비고
계		623	112	1 (1)		
초등학교 등	「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원	38 유치원 38	24	-	강남교육청	
	「초·중등교육법」 제38조 및 제55조에 따른 초등학교 및 특수학교	36 초등 33, 특수 2 외국 1	36	확대 (1)	강남교육청	
	「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집	224 민간72, 직장17, 가정87, 국공립48	41	1	보육지원과	
노인복지 시설 등	「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설 중 노인주거복지시설·노인의료복지시설 및 노인여가복지시설	177 여가7,주거1,의료7, 경로당구립 42, 경로당사립120	9	-	노인복지과	
	「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 도시공원	120 자연2, 도시118	0	-	공원녹지과	
	「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제6조에 따른 생활체육시설	6 체육시설 6	1	-	문화체육과	
장애인 복지시설	「장애인복지법」 제58조제1항제1호에 따른 장애인 생활시설	22	1	-	사회복지과	

※ 어린이노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 제3조에 의한 구분

○ 미지정사유

- 보육시설, 학원 : 초등학생 정원100명이상 기준미달
 - ※ 교통사고 다발지역 등 위험지역의 경우 설치가능
- 노인, 체육, 장애인 : 시설장이 미신청한 경우
- 도시, 자연공원 : 설치효과 경미하여 미설치 [시 보행자전거과-13136호(12.10.26)]

□ 연도별 보호구역 지정현황

연도	총계	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
개소	112	1	3	4	5	11	18	7	6	20	15	14	4	4

V

보호구역 추진실적(2015년)

□ 계약현황

계약건명	계약금액	도급자	계약일자	착공(착수) 일자	준공일
보호구역 유지관리 사업(연간단가)	금364,402천원 (준공금) <small>*관급비 197,602천원 포함</small>	(주)월드이앤씨 대표 한기승	'15.1.28.	'15.2.3.	'15.12.23.
2015년 보호구역 개선사업 기본 및 실시시설계용역	금12,408천원 (준공금)	에이스톤엔지니어링(주) 대표 장명학	'15.1.28.	'15.1.29.	'15.10.30.
보호구역 유지관리 사업 건설폐기물 처리용역	금3,130천원 (준공금)	(주)삼보이엔티 대표 김완기	'15.12.21.	'15.12.22.	'15.12.24.
보호구역 유지관리 사업 감리용역	금900천원 (준공금)	(주)트래픽스 대표 김희수	'15.12.21.	'15.12.22.	'15.12.24.

□ 주요 추진내역 : 총 36개소(신규 4, 확대 2, 정비 30)

연번	시설명	교통안전시설 정비(설치) 내역	비고
1	국민건강보험공단 서울요양원	- 통합표지판 10개소, 노면표시 247m, 방호울타리 415m, - 속도제한 보호표시 8개소, 블라드(I형) 6개	
2	자곡초등학교	- 통합표지판 12개소, 노면표시 188m, 방호울타리 38m, - 속도제한 보호표시 12개소, 과속방지턱 1개소	
3	은곡유치원	- 통합표지판 13개소, 노면표시 100m, 방호울타리 68m, - 속도제한 보호표시 10개소, 과속방지턱 1개소	
4	왕복초등학교	- 통합표지판 6개소, 노면표시 173m	
5	역삼초등학교	- 노면표시 193m, 블라드(U형) 10개, - 미끄럼방지포장 923㎡	
6	다이엘의집4호	- 통합표지판 9개소, 속도제한 보호표시 6개소 - 미끄럼방지포장 546㎡	
7	논현초등학교	- 미끄럼방지포장 294㎡ - 보행공간 도막형바닥재 101㎡	
8	언주초등학교	- 미끄럼방지포장 676㎡	
9	포이초등학교	- 방호울타리 132m	
10	초등학교 32개교	- 태양광 LED 표지판 : 37개 · 가로형(1500×1000) 13개, 세로형(700×1190) 24개	

□ 정비 현황사진

교통안전시설명	정비 전	정비 후
미끄럼방지포장		
볼라드(U형)		
통합표지판		
보행자 보호울타리		
태양광 LED 표지판		

VI

보호구역 신규지정 및 확대

□ 보호구역 사업대상 현황

○ 신청 : 2015. 7월(확대), 2015. 11월(신규)

○ 지정대상 : 2개소(어린이 보호구역)

연번	시설명	주소	시설장	시설구분	비고
1	충현어린이집	역삼동 666-8 외 3필지 충현교회 제2교육관 1	조 에스더	어린이집	신규
2	도곡초등학교	선릉로64길 33 (대치동)	이옥선	초등학교	확대

□ 추진일정

○ 2016. 2. 11. : 보호구역 도면 작성비 배정완료(시비)

○ 보호구역 기본 및 실시설계 용역

- 과업명 : 2016년 강남구 보호구역 개선사업 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2016년 3월 ~ 7월

- 과업내용 : 보호구역 신규지정 1개소, 확대 1개소 기본 및 실시설계

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 소요예산 : 6,000천원(시비2,125천원+구비3,875천원)

- 예산과목

· 교통사업특별회계, 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 교통약자 안전관리 강화 및 이동권향상, 교통약자 이동편의증진, 어린이 보호구역 정비, 시설비 - 2,125천원

· 교통정책과, 선진교통체계 확충 및 정비, 주차난 해소대책 및 교통시설 개선, 어린이(노인)보호구역 신설 및 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(일반회계) - 3,875천원

○ 용역 보고회 및 주민설명회 개최

- 착수보고회

· 일시 : 2016. 4월(예정)

· 참석 : 안전교통국장, 관련부서장, 용역사 등

· 보고내용 : 과업개요 및 기본 추진방향, 관련부서 의견수렴 등

- 중간·최종보고회

· 일시 : 2016. 7월(예정)

- 주민설명회 개최

· 일시 : 2016. 6월(예정)

· 대상 : 충현어린이집, 도곡초등학교

· 내용 : 보호구역 신규 확대 지정 주민설명 및 학교관계자와 학부모 의견 수렴

○ 보호구역 안전시설물 설치(공사)

- 기간 : 2016. 8월 ~ 11월
- 주요공종 : 보호구역 노면표시, 표지판, 과속방지턱, 방호울타리 등
- 사업예산 : 전액시비

VII 신기술 적용 시설 설치 및 신규사업

□ 시비 지원사업 적극 참여 추진

○ 「**옐로카펫**」 사업

- 사업내용 : 초등학교 주변 횡단보도 대기공간 등의 위험지역에 운전자들이 어린이들을 잘 볼 수 있도록 보도 및 보도 및 벽면 등에 황색 노면표시제와 태양광 램프를 설치하여 어린이를 보호
- 설치비 : 개소당 약400만원(시비 80 : 구비 20)
- 수요조사 결과 : 초등학교 33개교 중 8개교(17개소) 설치희망
 - 대곡초교(3개소), 대왕초교(3개소), 도성초교(3개소), 삼릉초교(1개소), 영희초교(2개소), 일원초교(1개소), 개일초교(3개소), 대치초교(1개소)



○ 「**아마존**」 사업(전액 시비)

- 사업내용 : “아이들이 마음놓고 다닐 수 있는 구역(**Zone**)” 조성사업
 - 노면 트릭아트, 벽면 디자인, 차도구간 컬러 도막포장(S자形 등) 설치 등
- 사업대상지 : 2개교(역삼초교, 언북초교) 사업신청 ⇒ 서울시 보행자전거과



○ 어린이 보호구역 『태양광 LED표지판』 설치(전액 시비)

- 사업내용 : 어린이 보호구역 주변 도로안전표지판을 태양광 LED표지판으로 교체, 야간시인성을 향상시켜 어린이 교통사고 예방 및 운전자의 안전운전 도모
- 사업대상지 : 어린이 보호구역 101개소
 - 초등학교 33개소, 유치원 24개소, 어린이집 41개소, 특수학교 3개소



□ 신규사업 발굴 및 추진

○ 3D입체 노면표시(특허출원 2014. 4월) 도입 시범운영(사업비 10,000천원)

- 어린이 보호구역 노면표시 등 착시 이용한 입체 표시로 차량 서행 유도
 - 이면도로 또는 특정도로에 1~2개소 시범설치하고 의견수렴 후 개선안 등을 도출하여 노면표시 기준 개정 규제개혁 차원 개선 추진




○ 트릭아트를 이용한 횡단보도 앞, 이면도로 학교앞 사거리 등에 낭떠러지 등 3D입체 그림 설치 도입하여 서행 유도(사업비 10,000천원)



○ 노란색 신호등 설치

- 기존 검정색 신호등 함체를 노란색 함체로 교체하여 어린이 보호구역임을 잘 인식할 수 있도록 시설 개선요청 : 동부도로사업소(시비) 또는 구비



○ 그 외 보호구역 관련 아이디어 시설 적극 도입 추진

□ 기타 사업추진

- 초등학교 등교시간 차량 일시제한 통제 확대 추진 : 1개교 이상 발굴
- 과속경보안내시스템 설치 : 1~2개소 선정(사업비 20,000천원-시비 또는 구비)
⇒ 운전자에게 현재 차량속도 안내 표출
- 내비게이션 제조사에 어린이 보호구역 내 안내멘트 추가 반영 요청
 - 어린이 보호구역 진입시 기존 안내 외에 제한속도 안내 및 법규 준수 운행 반영 협조 요청
- 시비지원 옐로카펫 설치 : 구비20%(400만원×17개소×20%)=13,600천원

□ 신규사업 예산 : “보호구역 신설 및 유지관리” 예산 사용(53,600천원)

VIII 보호구역 시설 유지관리

□ 보호구역 시설 유지관리 추진

- 보호구역내 시설물이 다양하고, 수시로 파손되어 보수 민원 신고가 많아 유지 관리에 어려움이 있어 연간단가 사업으로 긴급 발주하여 효율적인 정비
 - 사업명 : 2016년 강남구 보호구역 유지관리사업(연간단가)
 - 사업기간 : 2016년 3월 ~ 12월
 - 계약방법 : 공개경쟁
 - 입찰참여조건 : “시설물유지관리업” 등록 업체로서 주된 영업소 서울시 소재
- 소요예산 : 302,374천원(구비)
- 예산과목 : 교통정책과, 선진교통체계 확충 및 정비, 주차난 해소대책 및 교통시설 개선, 어린이(노인)보호구역 신설 및 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(일반회계)

□ 주요 정비대상 시설물

- 설치한지 10년이상 경과되어 시설물 노후화가 빠른 속도로 진행되고 있는 방호울타리, 미끄럼방지포장 등을 우선 교체 및 정비
- 오래되어 망실, 훼손된 시설 정비 등

IX 2015년 문제점 개선

□ 공사(시공) 개선

- 미끄럼방지시설 장(長)거리 전면포장 지양
 - 예산절감 및 시각효과 극대화를 위한 일정간격을 둔 필요한 부분만 시공
- 하반기 공사시행으로 회계연도 마감(12월)에 맞춘 준공처리 어려움
 - 상반기부터 조기 공사시행 및 11월까지 공사완료 추진

□ 현장감독 철저

- 여러 공정의 공사 진행으로 공사감독 어려움 발생 현상 개선을 위해 조기에 공사를 시행하여 공종별로 효율적으로 감독 실시

□ 부실공사 방지 및 품질관리

- 습기에 시공이 불가능한 공종인 아스콘포장, 미끄럼방지시설, 도막형바닥재 시설은 비, 눈 등이 내리거나 노면이 젖어있을 경우 절대 시공금지 조치
- 준공 후 정기적인 검사 실시 등

□ 시공 및 시공지침 위반업체 공사참여 배제

□ 사업 추진시 착안사항

- 공사현장 수준향상 및 자재 품질관리 강화
- 주민불편 최소화 추진
 - 공사안내간판 및 현수막 설치 등 주민 홍보 및 안내 확행
 - 주민 통행로 확보 및 안전펜스 설치 이행
 - 자재 과다 반입 및 부주의로 인한 파손 방지하여 품질관리 향상
- 보호구역 개선공사 추진시 시방서 준수 및 정밀시공 여부 수시 확인
- 불법하도급 근절
 - 계약체결 후 착공계 제출시 현장대리인(소장 등) 신분증 등 대면 확인철저
 - 현장소장 등 현장관계자 재직증명서, 명함 등 징구 확인하여 계약업체에서 직접 시공하도록 유도
 - 청렴서약서 징구(불법하도급 금지 등 포함) : 불법하도급 적발시 고발조치

X**보호구역 홍보계획**

□ 교통질서 지키기 캠페인 실시

○ 장소 : 초등학교 33개교 주변 도로

○ 방법

- 시간 : 등교시간(07시~09시) 전후 실시

· 녹색어머니회, 관할경찰서, 학교관계자, 해당 동주민센터 등과 합동으로 개학 시기(봄, 가을 2회) 실시 ⇒ 상반기는 총선 이후 실시(서울시 권고사항)

- 피켓 제작 홍보, 운전자 및 주민대상 홍보물 제작 배포

- 캠페인 실시후 녹색어머니회, 학교관계자와 간담회(보호구역 및 이면도로 교통, 보행환경 개선사업 포함) 개최 : 월1회 또는 분기 1회 의견수렴

□ 교통법규 준수 현수막, 홍보물 제작

○ 현수막 설치

- 내용 : 개학시기(2회)에 맞추어 교통질서 지키기 홍보 현수막 게첨

- 장소 : 초등학교 주변 어린이 보호구역 내 교통사고 우려지점

어린이 보호구역내 제한속도 및 교통질서 준수!

- 제한속도 및 교통신호 준수
- 횡단보도 앞 서행
- 법규위반 과태료 2배 부과
- 통학로 불법주차 금지

강남구 교통정책과

- 수량 : 총 66개(초등학교 부착 33개×2회)

- 규격 : 초등학교 부착용(길이 7m, 폭 0.9m)

- 소요예산 : 3,960천원 (구비)

· 현수막 : 60,000원×33개교×2회=3,960천원

- 예산과목 : 교통정책과, 선진교통체계 확충 및 정비, 주차난 해소대책 및 교통시설 개선, 어린이(노인)보호구역 신설 및 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

○ 홍보물 제작 : 총 11,000매

- 내용 : “어린이 보호구역에서는 어린이 안전우선”(붙임1)

- 소요예산 : 275천원(500매×22개동×25원)

□ 교통질서 지키기 표지판 제작 설치 : 적정장소 선정 1개소 시범 설치

○ 홍보내용 : 별도 작성(3월중)

○ 소요예산 : 2,700천원

- 구 홈페이지 및 전광판, 강남구청뉴스 게재 등
 - 어린이 보호구역 사업내용, 준수사항, 위반행위 시 처분내용 홍보 등
- 어린이 보호구역 안전사고 예방 교육 실시
 - 필요성 : 어린이보호구역 내 과속방지턱, 펜스 등 안전시설이 설치되어 있으나 갑자기 도로로 뛰어나오는 등의 교통사고예방을 위해 교통안전교육 필요
 - 대 상 : 초등학교, 유치원, 어린이집
 - 실시방법 : 재난안전과에서 실시하는 『어린이 재난안전 교실』 교육에 포함 실시
- 초등학교 등 보호구역 시설장 및 주민의견 수렴
 - 2016년 신규, 확장 대상시설 방문 주민설명회 개최
 - 초등학교 방문 어린이 보호구역 관련 의견수렴 : 교통시설 등 개선 건의사항

XI 행정 사항

- 보호구역내 정비대상 시설물(방호울타리, 미끄럼방지포장 등) 전수조사 실시
 - 자체순찰 및 지정된 보호구역 관련 시설장 의견수렴
- 보호구역 유지관리사업 연간단가 계약 추진
 - 2016. 3월중 : 공사발주 및 계약
 - 2016. 3월 ~ 11월 : 공사시행 및 준공
- 보호구역 신규 및 확대 정비예산(시비) 재배정시 연간단가 계약에 추가 및 설계 반영하여 정비 시행

붙임 1. 홍보물 시안 1부.

2. 보호구역(어린이·노인·장애인) 세부 지정현황 1부. 끝.

【홍보물 시안】

어린이 보호구역에서는 어린이가 우선!!

2배

어린이 보호구역 내에서 교통법규 위반시 벌점·범칙금이

어린이 보호구역		관련 범칙금	
위 반 행 위	벌점	범칙금 (2억의 가중 부과)	
신호 위반	30	12만원	
보행자 보호 의무위반	횡단보도	20	12만원
	일반보도	20	8만원
통행 금지·제한 위반	-	8만원	
속도위반	40km/h 초과 60km/h 이하	60	12만원
	20km/h 초과 40km/h 이하	30	9만원
	20km/h 이하	15	6만원
불법 주·정차	-	8만원	

어린이 보호구역 SCHOOL ZONE

30

여기부터
속도를 줄이시오

어린이의 안전한 승·하차 보호 요령

⊘ 일반차량 : 일시정지 및 앞지르기 금지

🚗 어린이 통학버스 등 : 안전확인 후 출발

잠깐! 알아주세요~!

“어린이 통학버스 등”이란?

어린이 통학버스와 어린이 통학용 자동차를 말합니다.

* 어린이 통학용 자동차:
학원·유치원·어린이집 등에서 어린이 통학 등에 이용되는 자동차

어린이 통학버스

관련 범칙금, 과태료 등

구분	위 반 내 용	범칙금, 과태료, 벌점 (승용차 기준)
통학버스 운영자	어린이 통학버스 신고 의무	미 신고시 과태료 30만원
	어린이 통학버스 보호자 통승 의무	미 이행시 범칙금 12만원
통학버스 운전자	점멸등 작동, 착석 확인 후 출발, 하차시 안전장소 도착 확인 후 출발 의무	미 이행시 범칙금 12만원 벌점 30점
	보호자가 탑승 하지 않은 통학버스 운전자	범칙금 12만원
어린이 통학버스 특별보호	통학버스 내 전좌석 안전띠 착용 의무	과태료 6만원
어린이 통학버스 특별보호	통학버스 앞지르기 금지	범칙금 9만원
어린이 통학버스 특별보호	어린이가 승·하차 중일 때 일시 정지 후 서행 의무	범칙금 9만원 벌점 30점

강남구 교통정책과(☎3423-6407)

붙임 2

□ 보호구역(어린이·노인·장애인) 지정현황

<2015.12.31기준>

합계	어린이							노인					장애인	
	계	유치원	초등학교	특수학교	보육시설	외국인학교	학원	계	주거복지	의료복지	여가복지	도시공원		생활체육
112	101	24	33	2	41	1		10			9		1	1

연번	어린이보호구역(101)								노인보호구역(10)		장애인보호구역(1)	
	유치원(24)		초등학교(33)		특수학교(3)		보육시설(41)		노인보호구역(10)		장애인보호구역(1)	
	명칭	지정	명칭	지정	명칭	지정	명칭	지정	명칭	지정	명칭	지정
1	들샘	'97	대곡	'95	밀알	'98	연화	'11	논골	'08	다니엘의집4호	'15
2	신양	'97	대왕	'95	정애	'10	한별	'11	강남	'10		
3	이화	'97	대현	'95	아카데미(외국인)	'98	삼성	'11	한마음	'11		
4	영동제일	'97	도곡	'95			오르다	'11	강남시니어	'13		
5	소망	'98	도성	'95			선릉삼성	'11	대치	'13		
6	청운	'07	봉은	'95			성모	'11	학수정	'14		
7	묘동	'99	삼릉	'95			준현	'11	압구정	'14		
8	푸른	'99	청담	'95			푸른	'11	강남	'14		
9	성요셉	'99	포이	'95			자람	'11	대한노인회	'14		
10	강남	'05	논현	'96			목련	'11	서울요양원	'15		
11	럭키	'07	신구	'96			대치	'11				
12	반디	'07	언북	'96			한티	'11				
13	신우주	'07	영희	'96			킹스키즈	'11				
14	초원	'07	일원	'96			선재	'11				
15	성결	'07	학동	'96			성아	'11				
16	하늘빛	'97	개원	'97			청수	'11				
17	도곡렉슬	'10	개일	'97			튼튼영재	'11				
18	역삼병	'10	구룡	'97			강남구청(직장)	'12				
19	개포단	'10	대도	'97			구민회관	'12				
20	대현병	'10	대모	'97			신사	'12				
21	수서병	'10	대진	'97			보미나	'12				
22	세리	'10	수서	'97			청담	'12				
23	아란	'10	압구정	'97			역삼	'12				
24	은곡	'15	언주	'97			선우	'12				
25			역삼	'97			개포	'12				
26			왕복	'97			수서	'12				
27			개포	'98			일원	'12				
28			대청	'98			압구정	'12				
29			대치	'98			언북몬테소리	'12				
30			양전	'98			강남동산	'12				
31			세명	'12			도토리소풍넥슨	'12				
32			울현	'13			압구정아람	'13				
33			자곡	'15			예지	'13				
34							하나	'13				
35							강남	'13				
36							방죽	'13				
37							바름	'13				
38							역삼가에	'13				
39							아이플	'13				
40							해맑은	'13				
41							대청	'13				