

등록번호	안전치수과-5909
등록일자	2016.3.18.
결재일자	2016.3.18.
공개구분	대시민공개

★주무관	안전중구추진팀장	안전치수과장	안전건설국장	부구청장
성지인	이창현	代이창현	백기운	전결 03/18 황치영
협 조				

2016년 지역축제 안전관리계획



안전건설국
(안전치수과)

요 약 지

2016년 지역축제 안전관리계획


□ 계획개요

- 법적근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조의9(지역축제 개최시 안전관리조치)
- 추진기간 : 2016. 1 ~ 12월
- 계획대상 : 증구 내 지역축제

□ 주요내용

- 순간 최대관람객이 **3,000명 이상** 행사 및 **고위험 축제**

- 업무체계도



※ 고위험축제 : 산·수면개최 축제, 불·폭죽·석유류 등 폭발성 물질 사용

- 순간 최대관람객이 **3,000명 미만** 행사

- 행사주관부서에서 자체적으로 안전관리계획 수립

단, 행사주관부서에서 안전치수과로 요청시 합동 현장점검 실시

□ 행정사항

- 원활한 안전관리위원회 운영을 위해 축제주관부서에서는 계획 수립시 안전치수과와 사전 협의
- 소규모 축제의 경우, 주관부서에서 안전치수과로 요청시 합동점검

2016년 지역축제 안전관리계획

중구 내 축제 중 순간 최대 관람인원이 3천명 이상의 지역축제 추진시에는 계획수립시 안전관리계획을 수립·사전심의, 행사전일에는 지도·점검을 실시하여 안전사고를 미연에 예방함으로써 시민 불안을 해소하고자 함.

I 법적근거

- 재난 및 안전관리 기본법 제66조의9(지역축제 개최 시 안전관리조치)

지방자치단체의 장은 지역축제를 개최하려면 안전하게 진행될 수 있도록 **안전관리계획**을 수립·조치해야 함

- 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의9(지역축제 개최 시 안전관리조치)

축제기간 중 순간 최대관람인원이 **3천명 이상**이 될 것으로 예상되는 축제개최 시에는 안전관리계획을 수립하고, 그 밖에 안전관리에 필요한 조치를 취해야 함.

II 추진방향

- 안전관리계획 수립 및 심의 : 순간 최대관람객이 **3,000명 이상** 행사 및 **고위험 축제**

※ 고위험축제 : 산·수면개최 축제, 불·폭죽·석유류 등 폭발성 물질 사용

- 행사주관부서 자체점검 : 순간 최대관람객이 **3,000명 미만** 행사

※ 행사주관부서에서 자체적으로 안전관리계획 수립

단, 행사주관부서에서 안전치수과로 요청시 합동 현장점검 실시

III 2016년 주요행사(일정)

(2016. 3. 현재)

연번	부서명	행 사 명	일 자	장 소
1	교육체육과	중구민 한가족 걷기대회	4.24.(일)	남산골 한옥마을
2	문화관광과	충무공 이순신 탄신기념 축제	4.28.(목)	남산골 한옥마을
3	문화관광과	정동야행 <봄>	5.27.(금) ~ 5.28.(토)	정동 일대
4	교육체육과	중구민 한가족 걷기대회	7.3.(일)	남산골 한옥마을
5	문화관광과	제1회 충무로뮤지컬영화제	7.6.(수) ~ 7.11.(월)	충무아트홀, DDP등
6	자치행정과	광복 제71주년 제25회 남산봉화식	8.12.(금)	남산봉수대 일원
7	자치행정과 문화관광과	2016년 제17회 구민의 날 기념식 (중구민 어울림 한마당)	10.2.(일)	미정
8	교육체육과	중구민 한가족 걷기대회	10.16.(일)	남산골 한옥마을
9	문화관광과	정동야행 <가을>	10.28.(금) ~ 10.29(토)	정동일대
10	문화관광과	남산 해맞이 행사	'17. 1. 1(일)	남산 팔각정

※ 일정 및 장소 등은 사정에 따라 바뀔 수 있음

IV 행사장 주요사고 사례

□ 국내외 지역축제 및 행사장 주요사고

행사년월	행사명	인명피해	사고원인
2004.4	00의병제전	4명 사망, 4명 부상	운동장 내 가로등이 넘어지는 사고발생 행사장 식사준비 중 국솥을 엎질러 사고 발생
2005.10.	서울 청계천 새물맞이 행사	1명 사망	삼일교 상단에서 청계천 관람을 위해 이동 중 부주의로 실족사(3m 아래 바닥으로 추락)
2005.10.	상주 자전거축제 중 MBC가요콘서트	11명 사망, 80명 부상	안전관리인력의 부족, 안전관리계획의 미비, 공연 주최측의 안전불감증 등
2006.3.	서울 롯데월드 무료 놀이동산 개방행사	35명 부상	무료개방 첫날을 맞아 한꺼번에 몰려든 관람객들이 서로 뒤엉키면서 발생
2009.2.	창녕 화왕산 역사축제	7명 사망, 81명 부상	사고현장에 1만5000명의 인파가 몰렸으며 불을 지핀 직후 강한 역풍이 불면서 관람객들을 덮쳐서 발생
2009.9.	세계도시축제 (인천)	1명 사망, 1명 부상	축제를 기념하기 위해 70m상공을 비행하던 경비행기가 축제현장에 설치되어 있던 연줄에 걸려 추락하는 사고
2010.7.	독일 러브퍼레이드	21명 사망, 510명 부상	대규모 인파로 축제가 무리하게 진행되었고 군중 통제가 미흡하게 이루어졌으며, 축제 성격상 술에 취하고 흥분한 군중들이 모여들어 피해가 악화됨
2013.10.	00광역시 음악불꽃축제	응급처치 137명 후송치료 23명	불꽃놀이 중 폭죽재 일부가 갑자기 불어온 강풍에 날려 관람석으로 떨어져 관람객 눈에 들어간 사고
2013.12.	00해맞이축제	응급처치 3명 후송치료 2명	해맞이 전야제 중 앞 폭죽이 터지면서 배관내 가스 잔량에 의한 화재 발생
2014.10.	판교 테크노 밸리 축제	16명 사망, 11명 부상	공연 관람을 위해 환풍구 위로 한꺼번에 여러 사람이 올라가서 덮개가 무게를 견디지 못해 무너짐

V 추진계획

지역축제 안전관리 계획

1 3,000명 이상 관람객이 참여하는 행사

근거 및 대상

근거법령	수립대상
재난 및 안전관리기본법 (제66조의9) 및 동 시행령 (제73조의9)	<ul style="list-style-type: none">○ 축제기간 중 <u>순간 최대 관람객이 3천명 이상</u>이 될 것으로 예상되는 지역축제○ 축제장소나 축제에 사용하는 재료 등에 사고 위험이 있는 지역축제로서 다음의 어느 하나에 해당하는 축제<ul style="list-style-type: none">- <u>산 또는 수면에서 개최하는 지역축제</u>- <u>불, 폭죽, 석유류 또는 가연성 가스 등의 폭발성 물질을 사용하는 지역축제</u>

조치사항

- 소방서 및 경찰서 등 안전관리 유관기관의 의견을 들어 지역축제 안전관리계획을 수립하고 안전관리에 필요한 조치 실시

계획포함 필수항목 (붙임4 참조)

- 지역축제의 개요
- 축제 장소, 시설 등의 관리자 및 관리조직과 임무에 관한 사항
- 화재예방 및 인명피해 방지조치에 관한 사항
- 안전관리인력의 확보 및 배치계획
- 비상시 대응요령, 담당 기관과 담당자 연락처
- 보험가입(참가자, 관람객, 진행자 등 축제 관계자)
- 축제기간 중 현장합동상황실 설치·운영

- 구 성 : 안전·진행요원, 구조·구급요원 등
- 주요활동
 - 축제 종료 시까지 출입통제 등 질서유지 및 상황관리
 - 사고발생 시 관객 동요방지, 피난유도, 현장사고 수습 등 초동대처
 - 2차 피해 방지를 위해 경찰 및 소방관서에 즉시 협조요청 등
 - 사고발생 시를 대비한 지역재난안전대책본부 가동팀과 연계체계 유지


○ 축제개최와 동시에 **지역재난안전대책본부 가동태세 구축**

- 사고규모 고려, 지역재난안전대책본부 즉시 설치 운영태세 구축
 - 본부장 : 시·도 및 시·군·구 자치단체장
 - 설치장소, 근무 반 및 근무인원, 반별임무 등 지정 관리
- 시·도지사, 시장·군수·구청장이 현장 사고실태 파악·수습 주도
- 필요시 문화체육관광부 등 관계부처에 중앙사고수습본부 설치 및 국민안전처에 중앙재난안전대책본부 설치 건의

< 재난안전대책본부 설치시기 >

- 기초자치단체(시·군·구)에서 개최한 지역축제 중 **대규모 재난 발생 시**에는
가급적 관할 광역자치단체(시·도)에서 **지역재난안전대책본부**를 구성·운영하여
효율적인 재난 복구·수습 등 관리(필요 시 중앙재난안전대책본부 설치 건의)
- 중앙재난안전대책본부 설치(법 제14조, 영 제16조)
 - 인명과 재산의 피해 정도가 매우 크거나, 그 영향이 광범위하여 주무부처의 장
또는 지역재난안전대책본부의 본부장의 건의를 받아 중앙재난안전대책 본부장이
인정하는 재난
 - 중앙본부장이 재난관리를 위하여 중앙재난안전대책본부의 설치가 필요하다고
판단하는 재난
- 지역재난안전대책본부 설치(법 제16조)
 - 재난이 발생하거나 발생할 우려가 현저한 경우

지역축제 안전관리점검 업무체계도(지역축제장 안전관리매뉴얼 - 국민안전처)



2 3,000명 미만 관람객이 참여하는 행사

관련 법령에 따른 안전점검 및 관리대상이 아닌 행사에 대해서도 사고 예방을 위해 자체적으로 안전관리계획을 수립하여 안전관리 강화


적용대상 : 공공기관이 개최하는 **순간 최대관람객이 3천명 미만** 주민이 참여하는 행사

추진방법 (행사 주관부서)

○ 순간 최대관람객이 **3천명 미만**이 예상되는 축제 등은 주관부서 자체적으로 <지역축제 안전관리계획> 수립

※ 주관부서에서 재난관리부서로 요청시 합동 현장점검 실시

안전관리점검 업무체계도(요청시)



지역축제 안전관리계획 심의

심의대상

- 공공기관이 개최하는 **순간 최대 관람객이 3천명 이상인 축제**
- 장소나 사용하는 재료 등에 사고 위험이 있는 축제
 - 산 또는 수면에서 개최하는 지역축제
 - 불, 폭죽, 석유류 또는 가연성 가스 등의 **폭발성 물질**을 사용하는 지역축제

안전관리위원회 구성

- 심의기관 : 축제 개최지역 관할 지방자치단체
- 심의기구 : 안전관리위원회(실무위원회)(재난 및 안전관리 기본법 제11조)
- 심의방법 : 재난관리부서 사전검토 후 위원회 개최 심의

주요 심의내용

- 행사계획 및 부대행사 적정성 검토
- 안전관리 종합대책 수행 조직 구성 · 운영
- 구조 · 구급 등 행사장 안전관리대책
- 행사장 질서유지 등 교통대책
- 안전관리 상황 발생 시 조치계획 등

심의결과 통보 : 축제개최 5일전까지 축제 주최자에 통보

심의결과 조치

- 축제 주최자는 축제개최 전 보완조치를 완료하고 그 결과를 안전치수과 및 축제주관부서에 통보

유관기관별 업무 협조체제 강화

기관별 업무분담

- 지자체 : 주최측의 안전요원, 경찰력, 소방력 배치 등 각종 공연행사 안전과 관련하여 종합적인 검토 · 조정

- 경 찰 : 행사장 주변 교통통제, 불의의 사고에 대비 행사장 내·외부에 경찰력 배치검토
- 소 방 : 행사 전반의 소방점검, 소방차, 구급차 및 소방력 대기 검토, 인근 소방서와 응급지원체계 유지
- 주최자 : 공연장 내·외부 안전요원 배치 등 공연행사 안전과 관련한 총괄적인 책임

〈 유관기관 주요 협의사항 〉

- 공연·행사참여 예상 군중규모 예측
- 안전관리요원의 적정인원 평가 및 사전교육
- 안전관리요원 배치장소 및 행동요령 숙지
- 예상 문제점에 대한 해결방안 모색
- 유사시 기관별 역할 분담
- 사고발생 가능시에 대한 사전 협의사항 수립여부
- 필요시 최악의 상황을 고려한 훈련실시

VI 행정사항

- 원활한 안전관리위원회 운영을 위해 축제주관부서에서는 계획 수립시 안전치수과와 사전 협의
- 지역축제 안전관리 계획 수립대상 행사는 필히 안전관리계획 수립 후(행사 30일전) 안전치수과(행사 21일전) 제출 :
순간 최대관람객이 **3,000명 이상** 행사 추진부서
- 현장 합동점검 요청시 안전치수과와 사전 협의(행사 21일전) :
순간 최대관람객이 **3,000명 미만** 행사 추진부서

- 붙임 1. 「행사장 안전 사전점검표」 양식 1부.
2. 「행사장 안전 최종점검표」 양식 1부.
3. 축제·공연·행사장 안전관리실태 점검 체크리스트(합동점검용)
4. 안전관리계획 표준안 1부.
5. 안전관리계획에 포함되어야 할 주요 내용 1부.
6. 지역재난안전대책본부 운영 준비사항 1부.
7. 공연·행사 진행단계별 프로세스 1부.
8. 지역축제 안전사고 발생보고(서식) 1부.

붙임 1

행사장 안전 사전 점검표

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

검 토 여 부	점검결과		비고 (조치사항 등)
	양호	미흡	
● 행사장 바닥의 평탄성 등 대지 상태가 적정한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 행사장 주변 석축·옹벽 등의 붕괴위험은 없는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 예상 인원을 수용할 수 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 비상탈출구 및 대피로는 충분히 확보되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 비상시 구조대가 진입할 수 있는 경로가 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 천변, 교통혼잡지역 등 위치적 위험성을 검토했는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 위급상황에 대비한 사전행동매뉴얼이 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 폭우 등 예상치 못한 날씨를 고려했는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 행사장 주변에 사고발생 위험 요인은 있는가? (위험물이나 고압배관, 가스배관 등)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 비상시 취해야 할 조치사항이 있는가? (화재 및 인명피해방지 조치 등)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 안전관리요원 업무분장이 되어 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 인근 경찰서, 소방서 등 유관기관 접근성이 수월한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 출입구의 출입문이 대피방향으로 개폐가 가능한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 행사장 진입로 및 주차공간은 적정한가? (응급차량 전용 출입구 등 마련)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 무대 앞 통제선을 설치할 계획이 있는가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 노약자, 장애인, 어린이 진출입로 확보가 가능한가?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 기타 특이사항			

붙임 2**행사장 안전 최종 점검표**

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

검 토 여 부	점검결과		비고 (조치사항 등)
	양호	미흡	
● 행사장 주변 석축·옹벽 등의 붕괴위험 유무	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 참가자 접근시 위험한 구역 확인 유무	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 조명설비 등 가시설물 설치 상태(전도위험성 등 확인)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 출입계단 난간의 파손, 노후 등 안전관리 실태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 주차장 안전관리 실태(관람객 동선확보 등)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 공연 무대 등과 관람석 간 안전거리 확보 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 전선 노출 등 위험시설과 관람객 접촉 차단 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 소화기 등 소방시설 확보 및 작동 상태	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 긴급상황 발생에 대비, 구조·구급 통로 확보 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 소방차량의 등의 근접 배치 가능 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 안전관리요원 적정 배치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 관람객 수용인원의 적정성	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 출입로, 비상구, 주차장 등 안내표지판 적정설치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 먹거리장터 등의 화기사용 적정여부(가스, 과대불판 사용금지 등)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
● 기타 특이사항			

붙임 3

축제 · 공연 · 행사장 안전관리실태 점검 체크리스트

행사명 : _____

점검일: '16. . . ()

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
■ 공통사항		
<ul style="list-style-type: none"> ○ '지역안전관리위원회' 운영실태 - '지역안전관리위원회'의 안전관리계획 심의확행 여부 - 지역안전관리협의체(분야별 전문가)현장 합동점검 추진사항 등 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역축제 안전관리계획 수립 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 - 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등 		
■ 시설물 분야		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 야외 임시 공연장 안전관리 상태 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 철골구조물의 구조내력 저하상태 - 손상, 균열, 누수여부, 도장재료 마감 및 부식 상태, 형강 등 관련 부재 변위·변형상태 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공연장 내 조명기구, 확성기 설치안전 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로천막·가교계단·난간·주차장·광고표지판 등 시설안전 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무대와 객석간 안전공간(안전선 등) 		
■ 소방분야		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 구조·구급요원 및 장비의 현지지원에 따른 위치 및 범위 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등) 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽 (설치여부, 작동방해 등) 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥내소화전 등 소방시설 주변물건 적재상태 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 폭죽(화약)보관·관리 및 발사장소의 적정성 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경보설비 임의차단 등 관리상태 		


점 검 내 용	점 검 결 과	비고
<p>■ 전기분야</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기실 EPS실 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금상태 ○ 누전차단기 사용 여부 ○ 자판기 등 편의시설 전기기계기구 외함접지 ○ 차단기와 전기배선의 상호용량에 맞게 설치사용 ○ 수전반, 전압계, 전력계의 동작상태와 과부하·과전압 등 지시계기 정상작동 여부 ○ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 시험운전 여부 ○ 행사장내 전선노출 여부 등 		
<p>■ 승강기분야</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보여부 ○ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb) 의 상태 ○ 에스컬레이터의 스텝과 스킨트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성 여부 ○ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태 ○ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등 		
<p>■ 가스분야</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 등 관리상태 <ul style="list-style-type: none"> - 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설 - 250kg(체적거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치 ○ 가스차단기 경보기 등 임의차단 및 정상작동 여부 ○ 가스통, 고무호스 및 가스기기 노후상태 ○ 가스배관의 매설 및 고정상태 ○ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태 <ul style="list-style-type: none"> - 보일러 배기통 폐가스 누설여부 등 ○ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부 ○ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태 ○ 노후/불량 가스렌지 사용여부(금지) ○ 과대불판 사용여부(금지) ○ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등 		

9. 행사일정

일 자	시 간	장 소	행사내용 및 출연자	비고
	~			
	~			
	~			


10. 행사장소 및 시설물 여건

■ 위치도



※ 행사장 주변 주요도로, 건물, 위험물, 공사현장 등 표시

■ 배치도 및 평면도



※ 종합안내도, 무대·조명·스피커·촬영대·울타리, 좌석배치도, 관람객 및 출연자
진·출입구, 소방차 및 응급차량 진·출입구, 관리자·안전요원 배치, 비상시
안내로, 소화기 배치 등 위치표시

II 안전관리계획

1. 행사장소 및 시설물 관리자 임무와 관리조직

■ 관리조직

○ 총괄 책임자 : (휴대폰 :)

○ 위치별 및 임무별 관리자

위치별·임무별	책임 관리자	휴대폰

■ 관리자 임무

위치별·임무별	책임자	관리요원	임무

2. 비상시 취해야 할 조치사항 및 연락처

발생 유형 : 화재	조치사항	책임자(휴대폰)
신고	○○지자체 (성명) 전화번호 ○○경찰서 (성명) 전화번호 ○○소방서 (성명) 전화번호	홍길동(*****)
안내	○○지자체 (성명) 전화번호	김갑돌(*****)
대피유도	○○구역 (성명) 전화번호 ◎◎구역 (성명) 전화번호	홍선생(*****)
화재진압	안전관리요원 자체 진화 및 ○○소방서 (성명) 전화번호	이순신(*****)
응급의료	○○구급차 (성명) 전화번호 ○○병원 (성명) 전화번호	최갑순(*****)
차량 및 관람객통제	○○경찰서 (성명) 전화번호 ○○소방서 (성명) 전화번호	장그래(*****)

※ 위 표는 화재 발생시 조치사항이며 압사 등 혼잡사고, 가스 폭발 및 누출사고, 붕괴 사고, 정전 및 통신사고, 테러발생, 응급환자 발생 등 유형별로 작성

3. 비상연락망

○ 행사 주최측

성명	휴대폰	임무 및 위치	비고

○ 유관기관

기관명	성명	전화번호		비고
		사무실	휴대폰	

※ 지방자치단체, 경찰서, 소방서, 한국전력공사 등

○ 안전관리요원

성명	휴대폰	임무 및 위치	비고

○ 응급의료기관

기관명	성명	전화번호		비고
		사무실	휴대폰	

※ 1. 비고란에 구급차, 인근병원 표시

2. 중앙행정기관 및 지방자치단체 행사 등에는 119 구급요원을 현장에 배치하고, 민간 행사 등에는 사전에 관련기관 협의를 통해 민간이송업체 또는 병원구급차 이용조치

4. 안전관리요원·자원봉사자 배치 및 교육계획

■ 안전관리요원(자원봉사자) 배치계획

- 총괄 책임자 : (휴대폰 :)
- 위치별 배치

위 치	인 원	책임자(휴대폰)	안전관리요원	교육이수여부

■ 안전관리요원(자원봉사자) 교육계획

- 일 시 :
- 장 소 :
- 강 사 :
- 내 용 :

5. 합동상황실 설치·운영 계획

- 설치장소 :
- 운영시간 :
- 주요임무 :
- 근 무 자 : 행사 주최자, 지자체, 경찰서, 소방서 등

기 관 명	성명	전 화 번 호		비 고
		사무실	휴대폰	

6. 종합안내소 설치·운영 계획

- 설치장소 :
- 운영시간 :
- 주요역할 :
- 근 무 자 : 성 명(휴대폰)

7. 응급지원 및 위생관리 계획

- 구급차, 구급약, 응급조치요원 배치계획
-
- 식수 공급 및 노점상 관리 등 식품 위생관리계획
-
- 임시 화장실 설치계획
-

8. 교통안전 관리계획

- 권역별 및 시간대별 교통대책
-
- 교통안내 표지판 설치계획
-
- 임시 주차장 설치 및 불법 주정차 단속계획
-
-

9. 테러 및 범죄예방 계획

- 경호 및 행사장 출입통제 계획
-
- CCTV 설치 운영계획
-

10. 기상악화 및 야간행사 안전대책

- 집중호우, 폭염, 강설, 돌풍, 한파 등 기상악화에 대비한 안전대책
-
- 야간행사 조명계획 및 차도 등 위험 장소 출입통제 계획
-

11. 행사 장소 및 사용재료·장비별 안전대책

- 산, 강, 호수, 바다, 수변 등 행사 장소적 특성에 따른 안전대책
 -
- 불, 폭발, 가스, 전기 등 화재·폭발성 물질 취급에 따른 안전대책
 - 사용 전 점검 및 소화기 배치계획 등
- 놀이시설 안전대책
 -

12. 사전 합동회의 및 안전점검 계획

- 사전 합동회의 개최계획
 - 일시 및 장소 :
 - 참석자 :
 - 회의내용 :
- 사전 안전점검 계획

장소별·시설별	점검일시	점검자		
		소속	성명	전화번호

13. 행사 중 안전대책

- 관람객·출연자 관리계획
 - 관람객 진·출입 동선관리 / 출연자 보호 및 동선관리계획
- 안전관리요원 순찰실시 방법 및 안전통제선(Safety line) 설치계획
 -
- 행사 중 교통상황 관리계획
- 행사 중 유관기관별 조치사항
 - 지역축제 행사장 상황관리 등

14. 행사 종료 시 안전대책

- 관람객 귀가 동선계획
 -
- 행사 종료 시 교통처리 계획
 -
- 시설물 철거 및 위험물질 처리계획
 -

15. 재난대책본부 설치·운영계획

- 재난대책본부 설치시기
 - 재난이 발생하거나 발생할 우려가 현저한 경우
- 재난대책본부 조직도

붙임 5

안전관리계획에 포함되어야 할 주요 내용

- ◆ 행사 진행(관리)조직 및 역할, 유관기관 비상연락 체계를 수립한다
 - 위치 및 시설별 관리책임자 지정 및 사고 발생 유형별 비상연락망 구축
- ◆ 재난안전대책본부 구성 및 운영계획을 수립한다
 - 서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례 제11조 및 제12조에 따라 계획 수립
- ◆ 합동상황실 설치 및 운영계획을 수립한다
 - 소방서, 경찰서 등 안전관리 유관기관, 안전관리요원 등 비상연락 체계
- ◆ 종합안내소 설치 및 운영계획을 수립한다
 - 물품보관분실센터 설치, 미아보호소 설치 및 조치요령 마련, 장애인 및 노약자에 대한 안전대책 강구
- ◆ 유관기관·안전관리요원의 임무 및 행동요령, 사전교육계획을 수립한다
 - 경찰, 소방, 전기, 통신, 가스, 안전관리요원의 역할분담을 행사 시작 전, 진행 중, 행사 종료 후로 구분하여 구체적으로 계획
 - 안전관리요원 인원 및 배치계획, 임무 및 행동요령에 대한 사전교육 계획 수립
- ◆ 경찰서 및 자치구와 사전협의, 행사장 주변 교통안전 관리대책을 수립한다
 - 교통대책 및 주정차 지도단속, 행사 전·후 일시에 관람객 집중에 대비한 대책
- ◆ 구조·구급 등 응급지원체계 구축계획을 수립한다
 - 구급차, 구급약, 응급조치요원의 사전 배치계획, 인근병원 목록 및 비상연락망
- ◆ 국제적인 행사일 때는 필요 시 테러와 범죄 예방조치 계획을 수립한다
 - 테러 및 범죄 관련기관 사전 협의 및 CCTV를 설치·운영
- ◆ 실외 행사 시 폭우 등 악기상에 대비한 대책을 수립한다
 - 폭우, 폭설, 강풍 등 악기상 발생 시 행사 진행 여부 및 노약자·어린이·장애인·외국인·출연자 및 관람객 대피요령 등 안전관리대책
- ◆ 불, 폭발, 석유, 가스 사용 행사일 경우 폭발, 화재 등에 대비한 안전대책을 수립한다
 - 소화기 비치, 폭발성 물질 사용 기기 사전 점검 및 사용요령 교육
- ◆ 야간이나 새벽에 진행되는 경우 현지실정에 맞는 안전대책을 수립한다
 - 야간근무 반 운영, 조명계획, 출입구 확보 계획 수립 및 화재 등 안전대책 강구
- ◆ 산이나 강, 수변에서 진행되는 경우 장소적 특성에 맞는 안전대책을 수립한다
 - 안전통제선(Safety line) 설치계획, 추락 및 익사 사고 방지대책
- ◆ 행사 종료 후 관람객 유도동선 및 비상시 피난동선 계획을 수립한다
 - 행사 전 피난동선 및 대처요령 안내, 안전관리요원 배치 및 피난 유도
- ◆ 가설무대, 조명탑, 전광판, 놀이기구, 전기 및 가스시설 안전대책을 수립한다
 - 행사 시작 전 임시시설 및 전기, 가스시설에 대한 안전점검 계획
- ◆ 행사 규모 및 특성에 맞는 보험가입 계획을 수립한다
 - 시설물, 관람객, 공연자, 진행자 등 분야별 보험가입 여부 및 보상범위 구체적 계획
- ◆ 행사 전, 진행 중, 종료 후 등 진행 단계별 및 안전사고 상황별 시나리오를 작성하여 미리 조치계획을 수립한다
 - 교통, 추락, 익사, 붕괴, 전기, 화재, 가스, 압사 등 상황별 피난계획 및 구호계획
 - 단계별 및 상황별 진행부, 유관기관, 안전관리요원 행동요령

붙임 6

지역재난안전대책본부 운영 준비사항

연번	조치목록	세부내용
1	재난(사고)발생상황 보고·전파	<ul style="list-style-type: none"> - 소방관서, 경찰, 군부대, 서울 재난안전대책본부, 국민안전처 등 신속한 상황전파(서면,전화) 등(수시 상황전파) - 내부부서 상황·전파 - 초기대응태세확립(관련자 비상소집 발령 등)
2	자체위기평가회의 (상황판단회의) 개최	<ul style="list-style-type: none"> - 상황의 심각성, 시급성, 확대 가능성, 전개속도, 파급효과 파악 - 국내외 여론 등 고려 위기경보 발령(관심<주의<경계<심각) 및 대응·대책 마련 - 단계별 비상 발령시 상부기관 보고, 유관기관 통보 및협의 (매뉴얼·지침 등)
3	지역재난안전대책본부가동	<ul style="list-style-type: none"> - 비상근무반 편성 근무요령 숙지 및 교육 실시(근무반별 임무와 역할 수행) - 서울시 및 유관기관 근무자 파견요청 - 초기대응 및 사고수습상황 - 재난응급복구에 필요한 장비·물자 확보
4	응급조치 계획	<ul style="list-style-type: none"> - 주민대피·구호 계획 - 주민생활 필수 기능(전기·수도·가스 등) 유지 및 응급조치 계획
5	현장사고수습본부 가동	<ul style="list-style-type: none"> - 지역재난안전대책본부와 협조체계 유지 - 사고수습, 응급복구, 구조·구급 지휘(지역긴급구조통제단 협조) - 현장상황 보고 전파(중대본, 중앙사고수습본부, 인근 및 광역지자체·관련 및 유관기관) - 재난합동조사단 파견 요청을 위한 관련공무원, 전문가 등 현장조사
6	중앙재난안전대책본부 운영 협조요청	<ul style="list-style-type: none"> - 행자부, 국민안전처에 중앙재난안전대책본부 운영 협조요청 - 소속공무원 중대본 파견 - 재난사태 선포 및 특별재난지역 선포 사전검토 및 건의 - 재난합동조사단 파견 건의
7	재난상황 언론홍보·대응팀 가동 및 취재지원	<ul style="list-style-type: none"> - 재난(위기)상황 전파 및 지원요청(대변인실) - 재난상황 언론브리핑 실시(지대본 전담 대변인 지정) - 현장 대변인 지정·운영(지대본 전담 대변인 지정) - 언론사 취재활동 지원(지대본 전담 대변인 지정)
8	피해상황조사 및 재난복구계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> - 자체 피해조사반 구성 - 피해조사 및 재난복구계획 대책마련 - 중앙재난안전대책본부에 재난복구계획 심의자료 제출 - 재난합동조사단 파견 요청 및 조사 공무원 파견
9	복구사업 시행	<ul style="list-style-type: none"> - 중앙재난안전대책본부에서 확정된 복구사업 추진(총괄) - 재난발생원인·과정 등 조사·분석 및 개선 방안 마련 - 의연금품모금 등에 관한 협의요청

붙임 7

공연·행사 진행단계별 프로세스

《자료 : 국민안전처》

구분	진행단계	주요 검토사항
계획/ 행사 전	행사계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> · 행사장 설계 · 필요시 안전관리 대책 포함
	예행연습	<ul style="list-style-type: none"> · 안전관리요원 교육 및 적정 배치 · 사전 예행연습 (필요시 안전훈련)
행사 중	행사 진행	<ul style="list-style-type: none"> · 무대 주위 통제선 설치 · 안전관리요원 이동 배치 · 관람객 진출입 동선 관리 · 출연자 보호 및 동선 관리
행사 종료시	행사 종료 행사장 정리	<ul style="list-style-type: none"> · 안전관리요원 재배치 · 출입문 전부 개방 · 출연자 및 관람객 동선 관리 · 교통 정리(지하철, 주차장 등) · 가 시설물 및 안전저해물질 제거 확인 · 폐기물 수집 및 오수 처리 등 청소상태 확인

붙임 8

지역축제 안전사고 발생보고(서식)

(안전사고 발생 시에만 보고)

사고개요

- 일 시 : 2016. 00. 00(○요일) 00:00
- 장 소 : * 주소와 무대위, 관람석 등 세부장소 표기
- 원인(경위) : * 6하원칙에 의거 상세히 작성
- 피해상황
 - 인명피해 : (사망) 명, (부상) 명
 - 재산피해 :

사고내용(경위)

- -

조치사항(환자, 현장)

- 환자 조치사항
 - (환자상태 포함)
- 현장 조치사항

보험가입 여부 및 배상계획

- -

향후조치계획

- -

※ 별첨 : 축제 개요 및 현장 사진