



문서번호	보육가족과-11701
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	보육기획팀장	보육가족과장	주민생활국장	
김자겸	최현복	고영희	04/26 소판수	
협조	보육운영팀장 임경남			

2016년 어린이집 안전관리 계획



성 동 구

(보육가족과)

2016년 어린이집 안전관리 계획

'16년도 성동구 안전관리계획 수립지침에 따라 어린이집 시설에 대하여 안전사고를 사전에 예방하고 사고발생 시 신속하게 대응하여 피해를 최소화 하고자 함.

I 추진 근거

- 재난 및 안전관리기본법 제25조(안전관리계획 수립)
- 2016년 성동구 안전관리계획 수립(안전관리과-4501 '16.3.29.)

II 추진 방향

- 위험요인을 사전에 제거하거나 감소시키기 위한 예방활동 강화
- 위기상황에서 수행할 사항을 사전에 준비, 홍보 등 대비태세 확립
- 위기발생 시 신속하게 대응하여 피해를 최소화
- 항구적 복구 및 재발 방지대책을 통한 위기관리능력 향상

III 적용 범위


- 관리대상시설: 총 194개소
 - 시설현황(어린이집 등)

('16. 3. 31. 기준)

계	국공립	민 간	가 정	직 장	법인·단체	방과후
194	59	44	80	5	3	3

- 특정관리대상시설: 18개소 (붙임 1)
 - A등급: 성덕어린이집 외 4개소
 - B등급: 성일어린이집 외 12개소

IV 단계별 대책





□ 예방대책

- 특정관리대상시설: 부서담당자가 연 2회 반기별 안전점검 실시(18개소)
- 일반시설물: 대상건축물 시설장이 자체 안전점검실시(176개소)
- 시설분야별 점검리스트: 붙임 2
- 주요 점검사항
 - 주요구조부의 손상균열등 이상 여부(특정관리대상 중점)
 - 전기안전장치 이상 유·무 및 전기안전검사 실시여부(연 1회)
 - 소방기구 등 소화장비 작동 실태(소화기, 스프링쿨러, 소화전 등)
 - 비상재해대피시설 설치·관리 상태
 - 보일러실 등 난방 시설 안전관리 상태

□ 대비대책

- 시설별 특성에 맞는 자체계획 수립
- 재난상황 발생 시 종사자 대처요령 등 홍보교육
 - 자율점검 이행, 비상연락망 유지, 위기대응 요령 등
 - 각종 홍보물 배포 시 시설안전을 위한 재난예방캠페인 병행실시
 - 유관기관과 연계하여 시설종사자 및 이용자의 안전의식 교육 강화

○ 긴급상황 발생 시 유관기관 전화번호 등 비상연락체계 구축



※ 보육가족과 비상연락망: 붙임3

□ 대응대책

- 재난상황 발생 시 대처요령에 따라 신속 대처
- 재난 예·경보 신속 전파 및 유형별 유관기관 연락
- 상황인지자 성동구 및 유관기관 동향보고: 붙임4
- 비상 시 종사자 안전 대피요령 숙지

복구대책

- 신속한 행정자원 지원 및 유관기관 협조를 통한 응급복구
- 학부모 및 어린이집 관계자로 구성된 자원봉사단 구성 및 활용
- 위험요인을 분석하여 항구적 복구 및 재발 방지대책 마련

V 행정 사항

- 시설관계자에게 안전관리 이행 통보
- 안전점검 후 위험요소에 대해서는 즉시 보완 조치
- 안전관리 강화 수범사례 홍보

- 붙임: 1. 특정관리대상시설물 리스트 1부.
2. 시설물 점검리스트 1부.
3. 비상연락망 1부.
4. 동향보고 양식 1부. 끝.

특정관리 대상 시설물 리스트

(16. 3. 31.기준)

연 번	시 설 명	등 급	소 재 지	건축년도	구 조	시설면적(㎡)	비 고
1	구립 송화어린이집	A	송정동 73-190	2004.02.27	철근콘크리트조	456.81	
2	구립 성덕어린이집	A	성수2가제1동 513-1	2003.05.16	철근콘크리트조	172.41	
3	구립 진터마루어린이집	A	성수1가제1동 171	1999.01.01	철근콘크리트조	525.83	
4	구립 금일어린이집	A	금호동1가 622-1	2009.06.30	철근콘크리트조	1,042.87	
5	구립 용답어린이집	A	용답동 223-5	2006.10.23	철근콘크리트조	1,797.05	
6	구립 성일어린이집	B	성수1가제1동 706-1	1997.01.01	벽돌조	238.20	
7	舊. 금일어린이집	B	금호1가동 산37-1	1983.01.01	연와조	230.40	유휴 시설
8	구립 행응어린이집	B	행당제2동 341-46, 48	1992.01.01	철근콘크리트조 연와조	491.63	
9	구립 금봉어린이집	B	금호1가동 산37-1	1983.01.01	연와조	230.00	
10	구립 마장어린이집	B	마장동 780	1981.01.01	철근콘크리트조	753.50	
11	구립 금옥어린이집	B	옥수제1동 544번지	1993.01.01	철근콘크리트조	305.52	
12	구립 성수어린이집	B	성수2가제1동 299-128	2001.12.28	철근콘크리트조	348.86	
13	구립 한솔어린이집	B	성수1가제1동 656-522	1989.01.01	벽돌조	337.92	
14	구립 단비어린이집	B	용답동 83-5	1977.01.01	철근콘크리트조	507.11	
15	구립 금호어린이집	B	금호2가동 산9-1	1985.01.01	벽돌조	378.10	
16	구립 도선어린이집	B	도선동 385-1	1987.01.01	벽돌조	287.76	
17	구립 응봉어린이집	B	응봉동 193-212	1982.07.23	벽돌조	387.99	
18	구립 다솜어린이집	B	사근동 299	2004.08.27	철근콘크리트조	444.63	

시설분야별 점검리스트

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
건축 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 피난시설규정 등 건축법상 저축 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 도장재료 마감 및 부식상태 - 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태 ○ 조명·무대시설·광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크·물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 ○ 기계식주차시설·주차타워 등의 안전관리 실태 	
토목 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교량 등 토목구조물의 안전성 여부 ○ 석축·옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등 	
전기 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지및 파괴침설치 적정여부 ○ 전기실등 누유,누전 및 보호시설적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 안전관리 및 작동상태 	

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
가스 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡·배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부 	
기계 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배관의 파손·누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수·급탕·공조시설 관리 및 안전성 ○ 오·폐수처리시설 가동상태 	
소방 분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기·화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 ○ 피난·소화통로 확보여부, 유지관리 상태 	
유지 관리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검·검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인·허가관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등 	

부서 비상연락망

총괄관리자			
보육가족과장 고영희 *****			
반 장 보육기획팀장 최현복(*****)		반 장 보육운영팀장 임경남(*****)	
담 당	윤재열 *****	담 당	지수진 *****
담 당	고운선 *****	담 당	서희주 *****
담 당	김자겸 *****	담 당	심아람 *****
담 당	박푸른 *****	담 당	최지윤 *****

※ 책임 관리자 : 해당 시설장 또는 관리자

어린이집 재난사고 동향 보고

(시설명 :)

요약 정리

△△ 시설 ◇◇피해 사례 보고

- 주요사례 간략히 설명하면서 인적·물적 피해상황 포함 작성

....

사건·사고 개요

일시

장소

개요

- 피해상황
 - 인적 피해 :
 - 물적 피해 :

*

-

-

조치사항 및 향후조치계획

-

특이사항