

공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장

□ 안내요원 배치기준 및 주요 임무

구분	배치기준	주요 임무
교통정리원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사장이 교차로를 횡단하는 경우 ○ 도로상 터널 수직구 등 작업시 ○ 횡단보도 주변(5m)에서 작업시 ○ 지하철공사장은 정거장 마다 배치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사장 주변 차량을 안전하고 원활한 흐름을 위한 유도 및 신호 활동 ○ 작업차량의 진·출입시 안전하게 이동을 위한 유도 및 신호활동 ○ 안전휀스, 표지판 등의 고정, 파손상태 확인 등
신호수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재인양기를 사용하는 작업시 ○ 하역운반 작업시 ○ 파일박기용 기계의 운전 작업시 ○ 장비 현장 반입, 이동, 반출시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재인양기, 건설기계 등의 움직임으로 인한 위험으로부터 주변작업자를 보호. ○ 비계설치·해체, 고소작업시 낙하물 위험예방을 위해 하부통제 조치.
현장정리원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하철공사장 <ul style="list-style-type: none"> - 정거장 개소당 1명 - 개착 연장 300m 이상 마다 추가 ○ 도로공사장 <ul style="list-style-type: none"> - 도로공사구간 300m이상 마다 추가 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사장 내 현장 청소 및 정리정돈 확인 ○ 공사장 내·외부 안전휀스, 작업장 구분난간, 교통표지판 청소 상태 확인 ○ 공사장 인접 보·차도 난간주변 청소상태 확인 ○ 공사장 내·외부 빗물받이 청소 상태 확인 ○ 작업자, 시민 등 안전위해 요인 발견 즉시 책임자에게 알려 안전사고 예방
보행안전도우미	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사로 인해 임시보행로 연장 20m이상 확보가 필요한 보도구간 공사시 <ul style="list-style-type: none"> - 20m이상~30m미만 1인 - 30m 이상 2인 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보도구간 공사장을 통행하는 보행자 안내 ○ 임시보행로 안전휀스, 보행안내판 점검·관리 ○ 시각장애인, 어린이, 노약자 임시보행로 동반 안내 ○ 기타 보행자 안전한 통행을 위한 활동

□ 근무복장

구 분	근무복장	조끼(X반도)	안전모
교 통 정리원		 태우스물 플린트 근무복 교통정리원	 교통정리원
신호수		 태우스물 플린트 근무복 신호수	 신호수
현 장 정리원		 현장정리원	 현장정리원
보행안전 도우미		 보행안전 도우미	 보행안전 도우미

□ 근무복장 색상 및 원단

구 분	교통정리원	신호수	현장정리원	보행안전도우미
색 상	형광주황색(상·하)	형광주황색(상·하)	형광연두색(상·하)	상 : 칼라 있는 흰색 하 : 베이지색 면바지
원 단	계절에 맞는 원단사용	계절에 맞는 원단사용	계절에 맞는 원단사용	-