

공영주차장 안전점검표

주차장명: _____

점검일: . . ()

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 계 획
	○, ×	내용(위치, 상태)	
▪ 주차장의 구조안전을 해치는 사항			
축대, 옹벽의 안전상태	· 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부		
	· 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부		
	· 배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부		
부동침하	· 주차장의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부		
	· 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부		
	· 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부		
	· 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부		
주요 부재의 구조적 균열과 변형	· 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기동주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부		
	· 기동에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)		
	· 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)		
	· 철골 구조물의 뒤틀림 등 변형 발생 여부		
▪ 주차장의 내구성 결함 사항			
· 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부			
· 철재 부식 발생 여부			
▪ 기타 결함사항			
· 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부			
· 주차장의 기초부위로 빗물 유입 여부			
· 담장의 균열 여부			
· 외장재(치장벽돌, 모르타 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무			
· 빗물 흡통과 루프드레인의 기능 이상 유무			
· 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무			
· 배수펌프 작동상태 불량 여부			
· 기 타(엘레베이터 작동 불량여부 등)			

점 검 자- 소 속: _____ 직급: _____ 성 명 : _____ (인)