

		시 민			
문서번호	공원녹지정책과-4452	주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
결재일자	2014.3.19.	안규문	장상규	代윤보영	03/19 오해영
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조			

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

공원 방법시설 설치

주민참여 예산사업 추진계획

희망서울 
함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

2014. 3.

푸 른 도 시 국
(공원녹지정책과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 ■ 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> (예시 : 일상감사 대상여부 등) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 바른 우리말 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

공원 방법시설 설치

주민참여 예산사업 추진계획

서울시민이 직접 제안하고 주민참여예산 총회의 결정으로 확정된 자치구 주민참여 예산사업을 효율적으로 추진하여 공원을 이용하는 시민들에게 쾌적한 공원환경 및 만족도 높은 공원서비스를 제공하고자 함

추진 근거

- 서울특별시 주민참여예산제 운영 조례(2013. 5. 16)

사업개요

- 사업기간 : 2014. 3. ~ 12.
- 대 상 : 관악산 둘레길 방법시설 설치 외 1건
- 총사업비 : 115,000천원
- 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시설비
- 사업비 교부
 - 자치구에서 우리시에 사업비 교부요청 시, 첨부된 설계내역서를 검토한 후, 해당기관에 사업비를 교부하여 사업추진

세부사업내역

연번	사업주체	사업명	사업내용	사업비 (천원)	비고
	계			115,000	
1	관악구	관악산 둘레길 방법시설 설치	○대상 : 관악산둘레길 ○기간 : 2014. 3 ~ 12 ○내용 : CCTV 및 공원등설치	80,000	시설비
2	관악구	관악산 선우지구 생태공원 방법시설 설치	○대상 : 관악산 선우지구 생태공원 ○기간 : 2014. 3 ~ 12 ○내용 : CCTV 및 공원등설치	35,000	시설비

■ 추진방향

- 주민참여예산 총회에서 결정된 사업인 만큼 제안취지를 최대한 반영
 - 공원등 설치구간이 사유지일 경우 토지소유자의 동의를 득할 것(사유지 내 시설물 설치로 손해배상 등 소송제기 되지 않도록 조치)
 - CCTV의 설치 기준
 - CCTV는 설치목적에 맞는 표준화된 제품으로 설치
 - 방법 등 다목적 용도로 활용이 가능한 CCTV를 설치
 - CCTV의 통합운영 및 관리가 가능한 CCTV 시스템으로 구축
 - CCTV 부착을 위한 새로운 시설 설치는 지양하고 공원등주 등 기존시설에 부착
 - 공원등 설치기준
 - 고효율이며 에너지절약효과가 큰 LED 공원등으로 시설
 - 분기개폐기인 누전차단기의 정격감도전류 50(mA), 동작시간 0.1초를 선택시 분전함의 접지저항과 가로등주 개별접지저항 값은 각각100(Ω)이하(제3종접지)로 하고, 분전함 접지와 가로등주의 개별 접지선을 연결(연접접지)하여 분전함에서 측정한 접지 저항값이 10(Ω)이하가 되도록 유지
 - 스테인레스 공원등 및 주물 공원등은 특별한 장소 이외에는 선정을 지양 할 것
 - 공원등 및 분전반의 색상은 자연에 녹아드는 “서울기와진회색” 사용
- ▣ 공원시설 색채디자인 가이드라인(‘서울의 공원’홈페이지) 참조

■ 추진절차 및 향후일정

추진절차	추진부서	추진내용	추진일정
① 사업계획 수립 시달	공원녹지정책과	• 사업계획 수립 및 시달	2014.3
↓			
② 공사비 재배정 및 공사시행	사업부서	• 공사비 재배정 요청	2014. 3
	공원녹지정책과	• 공사비 재배정	
	사업부서	• 공사 용역발주	2014.3~12
	사업부서	• 공사 용역준공	
↓			
③ 준공보고	사업부서	• 준공보고	2014.12

■ 행정사항

○ 실시설계 설계비

- 설계용역 타당성 심사(기술심사담당관) 후 설계비 재배정 요청

○ 보고사항

- 공사준공과 동시에 준공보고서 제출

붙임 1. 준공보고서(양식) 1부. 끝.