

混雑通行料徴収 事前措置事項 推進

서울시 혼잡통행료 징수조례가 제정·공포('96.10.5)됨에 따라 '96.11월중 남산1·3호터널에 혼잡통행료를 징수하기 위한 사전조치사항을 정상 추진중에 있음.

□推進 狀況(10.22日 現在)

- 톨부스등 징수장비 설치
 - 1호터널 : 캐노피 98%, 톨부스 100%, 요금계산장치 95% 공정
 - 3호터널 : 요금소 보수공사 완공, 요금계산장치 완료
- 교통안내표지판 49개소 설치-설치공정 90%
- 통행료 면제차량 전용차로 설치-설계완료 및 시경찰청과 협의중
- 주변도로 교통량 및 속도조사-'96.9.17~9.20일중 터널주변 15개 가로 및 15개 지점의 차량별 속도 및 교통량조사 실시
- 버스노선 신·증설- 시내버스 운송조합과 협의중

□向後 計劃

- '96.10.31-사전 조치사항 설치 완료
- '96.10.25 : 징수장비·안내표지판 설치 완료
- '96.10.31 : 통행료 징수 면제차량 전용차로 설치
- '96.10.25~-장비 시운전 및 사전준비사항 점검
- * 통행료 징수시 예상되는 주변도로 및 교차로의 문제점을 해소하기 위한 교통체계개선사업 시행
- '96.11월중-통행료 징수

公共用地活用 公營駐車場 建設計劃

주차장건설이 가능한 공공용지를 발굴하고, 민자유치 등의 방법으로 주차장을 확충함으로써 공공용지의 이용효율을 증대함과 동시에 시민의 주차편의를 증진시키고자 함.

□推進 方向

- 주차장건설이 가능하다고 판단되는 공공용

지를 최대한 발굴하여 현장조사 및 관계 부서와의 협의를 통해 건설 적지 확보

- 주차장건설은 민간자본 유치에 의한 방법으로 추진하되, 지하철환승주차장 등은 시비를 투자하여 건설
- 주택가 공영주차장은 시비를 투자하여 부지매입후 자치구에 무상사용허가를 하고 구비로 주차장 건설토록 추진

□駐車場活用 公共用地 調査實施

- '96.1.30~'96.2.17-공공용지 185개소 일제조사 실시
 - 공원 26개소, 유수지·하천 14개소, 기타 145개소
- '96.6.13~6.27-130개소(소규모 부지 55개소 제외) 정밀조사
 - 100개소는 건설가능지로 판단하여 관계부서와 협의
 - 30개소는 부적격지·소규모 부지 등으로 건설대상에서 제외
- '96.2~'96.7월-건설가능지 100개소에 대해 관련부서 협의
 - 협의완료 52(동의 45, 부동의 7), 진행중 36, 부적격 15
 - 동의 45개소 현황-공원 16, 유수지 7, 하천 3, 기타 19

□'97公營駐車場 建設計劃

(民間資本誘致 駐車場建設)

- 선정기준
 - 사업성이 비교적 양호하고 대규모 주차장건설이 가능한 공공용지
 - 주차수요가 많은 업무·상업시설 등 밀집지역에 위치한 공공용지
- 민자유치 추진대상-21개소 10,350대 2,626억원(대상지-별첨)
 - 공원 12개소 5,290대, 유수지·하천 8개소 4,460대, 기타 1개소 600대
 - ※현 민자유치 추진현황-운영중(11개소 7,887대), 공사진행중(9개소 7,176대)
- 추진방법-제2종시설로 주차장을 건설하여 준공후 시에 무상귀속 조치하고 일정기간 무상사용 허용
- 추진일정
 - '96.10~11월 : 민자유치사업 확정 및 시

설사업 기본계획 고시
 -'97.3월 : 사업시행자 지정
 -'97.9월 : 실시계획 승인·고시 및 사업시행

〈市費投資 駐車場建設〉
 ○ 건설대상-지하철환승주차장 및 시소유 공용지로서 구에서 건설비용 부담이 어려운 대규모 주차장

○'97추진대상-11개소 2,043대(108억원)
 * 지하철환승주차장 3개소 1,330대, 대규모 주차장 8개소 713대
 ※ 주택가 인근의 공용주차장 건설부지는 매년 300억원의 시비를 투입하여 매입한 후 구비로 주차장 건설 추진
 ○ 추진계획-'96년중 예산편성후 '97.1월부터 사업시행

民資誘致推進 對象地 現況

〈공 원〉-12개소 5,290대

연번	명칭	대상지	부지면적 (m ²)	도시계획	사업비 (억원)	예상 주차대수	주변여건	건설방법	비고
1	손기정	중구 만리동2가 6-1	1,500	공원	50	180	주택가	공원지하	
2	군자소	성동 용담동 234-1	1,653	"	58	200	상업지역	"	
3	면목 3	중랑 면목3동 570	3,232	"	82	290	주택가, 사가정역 인접	"	
4	창천	서대문 창천동 57-18	2,327	"	59	210	상업지역	"	
5	당산	영등포 당산동3가 386	11,155	"	208	340	상업지역, 주택가	"	
6	문래	영등포 문래동 60-1	23,611	"	400	1,430	"	"	
7	동교 1	마포 동교동 168-1	3,439	"	86.8	310	상업지역, 주거지역	"	
8	화곡 어린이	강서 화곡동 98-99	4,219	"	107	380	상업지역, 주거지역 화곡역 인접	"	
9	성내	강동 성내1동 533	8,928	"	227	810	상업지역, 주거지역 관공서 인접	"	
10	대청	강남 일원동 621	14,089	"	96	340	주택가	"	
11	삼전	송파 삼전동 62-1	6,607	"	110	400	주택가, 상업지역	"	
12	잠실	송파 잠실본동 230	6,613	"	110	400	"	"	

〈유수지·하천〉-8개소 4,460대

연번	명칭	대상지	부지면적 (m ²)	도시계획	사업비 (억원)	예상 주차대수	주변여건	건설방법	비고
1	자양	광진 자양동 594	11,630	유수지	70	385	주택가 및 상업지역	유수지복개	
2	시흥	금천 시흥1동 555-3	3,215	"	18	100	주택가, 공장	"	
3	신길	영등포 신길동 54-1	8,739	"	55	300	상업지역, 주택가	"	
4	도림	영등포 도림동 254	19,439	"	146	800	"	"	
5	신정 2	양천 신정동 149	38,000	"	365	2,000	목동아파트지구내	"	
6	용두	동대문 용두동 129-4	2,684	"	16	90	주택가	"	
7	옥수	성동구 옥수동 77-3	1,380	"	10	55	주택가, 옥수역인접		
8	성북천	동대문 성북천하류	17,114	하천	183	730	주택가, 업무·상업지역	하천복개	

〈기타〉-1개소 600대

연번	명칭	대상지	부지면적 (m ²)	도시계획	사업비 (억원)	예상 주차대수	주변여건	건설방법	비고
1	영등포2가	영등포 영등포2가 222	7,446	대지	170	600	상업지역	지하주차장	

'96 模範택시 擴大運行 計劃		<p>□運行3年間 評價-現 3,505대 운행('92.12.23 운행개시)</p> <p>○택시운행질서 개선에 선도적 역할을 하여 내국인의 자가용 대체이용 증가 및 외국 관광객에 대한 이미지를 높이는 데 기여</p>																	
<p>택시 본래의 기능인 고급교통수단화를 유도하고, 시민불편사항을 해소하기 위하여 현재의 일반택시를 단계적으로 모범택시로 전환</p>																			
구 분	1일 영업거리	1일 영업회수	실 차 율	1일 이용인구															
운 행 초 기	66.0km	8.7회	34.0%	55,123명															
현재('96.9월)	118.7km	14.5회	53.2%	113,334명															
<p>□'96 免許轉換 臺數-1,500대</p> <p>□事業者 選定基準</p> <p>○개인택시운송사업자중 신규면허 취득후 5년 이상, 양도양수 취득후 6년 이상 계속 영업중인 자</p> <p>○기준일(신청마감일) 현재 최근 2년간 무사고 운전자 및 불법대리 운전 처분을 받지 않은 자</p> <p>○특정범죄(약취, 유인, 뺑소니, 살인, 강간 등)의 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받고 집행이 종료한 날로부터 2년이 경과하지 아니한 자 또는 집행유예기간중에 있는 자는 제외</p> <p>*경합시 면허취득일자·신규면허자·무사고 운전경력순으로 선정</p> <p>□推進日程</p> <p>○'96.10월 : 공고 및 대상자 개별통지</p> <p>○'96.11월 : 신청서 접수·심사·확정, 무선호 출망 시험운행</p> <p>○'96.12월 : 운행개시</p>		<p>○당산철교 운행중단에 따른 교통대책</p> <p>○교통수요관리 시책의 효과 및 버스 서비스개선대책 추진사항</p> <p>○기타 교통종합대책 관련 전반적인 사항 질의·답변</p> <p><환경노동위원회>-없음</p> <p>□主要 答辯內容</p> <p>○혼잡통행료 징수의 필요성·당위성 설명</p> <p>○노면교통의 혼잡을 완화하기 위한 대중교통 개선대책 설명</p> <p>○광역적 차원에서 교통문제 해소대책 설명</p> <p>○법령개정이 요청되는 사항에 대한 협조 요청</p> <p>.....</p> <p>○委員長代理 金喜甲 장시간 회의진행에 적극 협조해 주신 委員 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 委員님들의 질의에 성실하게 답변해 주신 交通管理室長을 비롯한 關係公務員 여러분, 수고 많으셨습니다.</p> <p>이상으로 오늘의 회의를 모두 마치고 산회를 선포합니다.</p> <p style="text-align: center;">(議事棒 3打)</p> <p style="text-align: right;">(17時 14分 散會)</p>																	
'96 國政監査 受監現況																			
<p>□受監 概要</p> <p>○'96.10. 4(금)-건설교통위</p> <p>○'96.10.10(목)-내 무 위</p> <p>○'96.10.14(월)-환경노동위</p> <p>□交通分野 主要 爭點事項</p> <p><건설교통·내무위원회></p> <p>○혼잡통행료 징수시 예상문제점에 대한 대책</p>		<p>○出席委員</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">黃炳五</td> <td style="width: 33%;">金喜甲</td> <td style="width: 33%;">金永姬</td> </tr> <tr> <td>金永春</td> <td>金亨吉</td> <td>朴謙洙</td> </tr> <tr> <td>李基連</td> <td>李始英</td> <td>李允中</td> </tr> <tr> <td>李昌根</td> <td>鄭炳仁</td> <td>趙上男</td> </tr> <tr> <td>洪性龍</td> <td>金成春</td> <td>李智文</td> </tr> </table> <p>○專門委員</p> <p>金泰鎬</p> <p>○出席公務員</p>			黃炳五	金喜甲	金永姬	金永春	金亨吉	朴謙洙	李基連	李始英	李允中	李昌根	鄭炳仁	趙上男	洪性龍	金成春	李智文
黃炳五	金喜甲	金永姬																	
金永春	金亨吉	朴謙洙																	
李基連	李始英	李允中																	
李昌根	鄭炳仁	趙上男																	
洪性龍	金成春	李智文																	