

# 군자-2 소구역 하수관로 정비사업

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2022.10 ~ 2024.12		
사업내용	○ 군자-2 소구역 하수관로 정비 (L=9.6km - 성동 0.9km, 광진 8.7km)		
사업위치	광진구 군자동, 성동구 송정동 일대		
총사업비	총 22,929,000천원	[국비]	[사비]22,929,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]
사업비 (당해년도)	10,071,000천원	[국비]	[사비]10,071,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	함명수 2133-3780	이재학 2133-3810	문예원 2133-3795

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 2,500,000	(x-) 10,071,000	(x-) 7,571,000	(x-) 303
시설비	(x-) 2,200,000	(x-) 9,171,000	(x-) 6,971,000	(x-) 317
감리비	(x-) 300,000	(x-) 900,000	(x-) 600,000	(x-) 200

### □ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역	
시설비	○ 공사비 등(성동구)	= 1,071,000천원
	- D300mm 885,000원*25m	= 22,125천원
	- D600mm 1,016,000원*216m	= 219,456천원
	- 저류조 개선 600,000,000*1식	= 600,000천원
	- 지장물 이설비 등 229,419,000원*1식	= 229,419천원
	○ 공사비 등(광진구)	= 8,100,000천원
	- D300mm 782,000원*250m	= 195,500천원
	- D400mm 859,000원*70m	= 60,130천원
	- D450mm 885,000원*2,900m	= 2,566,500천원
	- D600mm 1,016,000원*1,700m	= 1,727,200천원
	- D700mm 1,102,000원*100m	= 110,200천원
	- D1,200mm 1,691,000원*150m	= 253,650천원
	- 지장물 이설비 및 GIS 입력 등 3,186,820,000원*1식	= 3,186,820천원
	감리비	○ 감리비(광진구) 900,000,000원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2024 이후	비고
계	(x-) 22,929	(x-) 0	(x-) 2,500	(x-) 10,071	(x-) 10,358	
시설비	(x-) 20,221	(x-)	(x-) 2,200	(x-) 9,171	(x-) 8,850	
감리비	(x-) 2,708	(x-)	(x-) 300	(x-) 900	(x-) 1,508	

**3** 사업설명

사업목적

- 2030 하수도정비기본계획에 의거 도구별 소구역정비로 정비방식 전환
- 도구중심의 유역관리를 통한 하수도관리의 효율성 증대

□ 사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 2030 하수도정비기본계획, 토구별 소구역 정비사업 추진계획('19.4.16.)

□ 사업내용

- 사업위치 : 광진구 군자동, 성동구 송정동 일대
- 사업규모 : 하수관로 정비 L=9.6km (광진구 L=8.7km, 성동구 L=0.9km)
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 하수관로 정비
- 총사업비 : 22,929백만원(시설비 20,221, 감리비 2,708)
  - 광진구 20,157백만원(시설비 17,649, 감리비 2,508)
  - 성동구 2,771백만원(시설비 2,571, 감리비 200)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 사업위치 : 광진구 군자동, 성동구 송정동 일대
- 사업규모 : 하수관로 정비 L=5.5km (광진구 L=5.2km, 성동구 L=0.3km)
- 사업내용 : 하수관로 정비
- 소요예산 : 11,000백만원(시설비 10,300, 감리비 700)
  - 광진구 9,000백만원(시설비 8,100, 감리비 900)
  - 성동구 1,071백만원(시설비 1,071)

□ 추진경위

- '17.12. ~ '20.06 : 군자-2 소구역 하수관로 정비 기본계획 시행
- '18.01 : 2030 하수도정비기본계획(환경부 승인)
- '20.12. ~ '22.08. : 군자-2 소구역 기본 및 실시설계 용역 시행

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		10,071,000	
공사 및 용역 발주	2023.01~2023.02		공사 및 용역 발주
공사 및 용역 시행	2023.03~2023.11	6,700,000	공사 및 용역 시행
공사 및 용역 준공	2023.12~2023.12	3,371,000	공사 및 용역 준공

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2020년도	○ 기본계획 용역 준공
2021년도	○ 기본 및 실시설계 용역 시행
2022년도	○ 기본 및 실시설계 용역 준공, 공사 착공

### □ 향후 기대효과

- 도구중심의 유지관리를 통한 하수도관리의 효율성 증대
- 통수능 및 노후불량관로 정비를 지속 추진하여 시민불안 요인 해소 및 쾌적한 도시환경 조성

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-)	(x-)	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	(x-)	(x-) 0
2020	(x-)	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	(x-)	(x-) 0
2021	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 0	(x-)	(x-)	(x-) 0

## 참 고 자 료

### □ 위치도 및 조감도(현황도)

