

1. 품셈명 : 천장형 복사난방패널 설치

(개당)

품 명	규 격	단 위	기계설비공	보통인부
천장형 복사난방패널	600 × 1,500mm 이하	인	0.125인	0.109인

[주] ① 본 품은 천장 재질이 SMC 등 탈·부착이 용이한 현장에 적용한다.

② 본 품은 브라켓·패널·리모컨 설치, 결선, 시운전 및 교정작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

④ 본 품은 소운반, 설치, 마무리 작업이 포함되어 있다.

⑤ 소규모 설치(4개 이하) 경우에는 10% 할증을 적용한다.

⑥ 천장 마감 재질에 따라 타공작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

⑦ 철거는 본 품의 40%, 이설은 60%(인접장소는 40%)를 적용한다.

1) 천장형 복사난방패널

○ 용 도

- 겨울철 화장실 등 설비 동파 예방을 위해 일정 온도 유지를 위해 설치

○ 형 상



복사난방패널

온도조절기

고정 지지대

설치 사진

2) 품셈 적용시 유의사항

- 소규모 설치(4개 이하) 경우에는 10% 할증을 적용한다.

- 천장 마감 재질에 따라 타공작업이 필요한 경우 별도 계상한다.