

「(어린이 노인 장애인) 보호구역 지정」  
**기 초 자 료 조 사 서**

대상 시설명	중곡1동 제2경로당		시설의 종류 노인복지시설		
소재지	주 소 : 광진구 긴고랑로8길 51 전화번호 : 02-465-2104				
시설(학교)장 성명	박 용 옥		연락처 : 02-465-2104		
지정 예정구간	도로명	연장거리	도로폭	시점	종점
	긴고랑로8길	125m	5.9m	광나루로 538	광나루로 40길 14

붙임 : 보호구역 지정 예정시설 위치도 ※ 현장 사진포함

※ 이 조사의 기준과 범위는 다음과 같이 한다

- ◆ 기준은 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한규칙(행정안전부령 제189호)에 의한다
  - ◆ 범위는 노인 보호구역 지정 대상 시설 주출입구(문)를 중심으로 반경 300m이내 도로
- ※ 도로 여건상 특수한 경우 반경 500m 이내로 확대 조사가능하며 지리적 기준 점은 지정 신청 시설의 주 출입구(문)
- ◆ 신호기·안전표지 및 도로부속물 조사는 보호구역내 필요한 사항에 한함

## 1. 보호구역 지정 가능 노선 및 특성

### 가. 보호구역 지정 가능 노선

일련 번호	보호구역 지정가능 노선						비고
	도로(가로)명	차로수 (양방향)	연장거리	폭 (전체)	시점	종점	
1	긴고랑로8길	1	125m	5.9m	긴고랑로8길 53	동일로68길 52	

### 나. 통행환경 및 특성

중곡1동 제2경로당은 이면도로에 위치하고 있으며 주위에 불법주차가 많아 보행자 및 운전자 시거확보에 어려움이 많은 지점임

항시 방문 및 상주인구가 많으며, 특히, 보행보조장치를 이용하는 노인이 많은 편임



### 3. 교통안전시설 및 도로부속물 설치 현황

#### 가. 교통안전시설 종류 및 수량

번호	도로(가로)명 (구간)	횡단보도 신호기	횡단보도	안전표지	노면표시	기타	비고
1	긴고랑로 8길	-	-	-	-	-	-
2							

#### 나.. 도로부속물(도로표지, 과속방지턱 등)의 종류 및 수량

번호	도로(가로)명	보호구역 도로표지	도로 반사경	과속 방지턱	방호 울타리	미끄럼 방지포장	보차도 분리시설	칼라 포장
1	긴고랑로 8길	-	-	-	-	-	-	-
2								

### 4. 시설주변 도로의 연간 교통사고 발생현황(2018년)

(단위: 건,명)

일련 번호	도로(가로)명	구 분	발생건수	사망자	부상자
		총 계	-	-	-
1	긴고랑로 8길	계	-	-	-
		차대 사람	-	-	-
		차 대 차	-	-	-
		차량 단독	-	-	-
2		계			
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			

## 5. 보호구역내 기타 교통조치 필요구간

교통조치 구분	일련 번호	도로(가로)명	구간	연장길이 m	폭 m
주차 금지	1	긴고랑로8길	거주자 우선 주차면 외의 보호구역내	125	6
속도제한(30km/h)	2	긴고랑로8길	보호구역내	125	6

## 6. 지정여부 자치구 의견

자료조사 종합의견	<p>중곡1동 제2경로당은 중곡1동에 위치하고 있는 시설로 이면도로 안쪽에 위치하고 있어 일반인보다는 노인 보행자가 많은편이며, 불법주차로 인해 보행자 인지가 어려운 실정으로 이에 대한 안전대책이 시급한 실정임</p>
지정여부 검토의견	<p>지속적으로 노인인구가 증가하고 있으나 노인에 대한 안전시설은 미흡한 실정으로 해당 시설 주변 역시 교통사고의 위험에 노출되어 있다고 판단됨.</p> <p>따라서 주민 불편, 보호구역 희소성 등을 고려할 때 최소한의 범위라도 노인보호구역 지정의 필요성이 높고, 해당 시설장 역시 이에 공감하며 지정 신청서를 제출하였으므로 보호구역 지정은 적정한 것으로 사료됨</p>

붙임 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도

구분	- 중곡1동제2경로당(긴고랑로8길 125m)
위치도	
현장사진	

## 붙임 2. 이동경로 조사결과



- ◆ 시설 이용자 수 : 전체 40명/일 (100%)
- ◆ 보행 이용자 수 : 전체 40명/일 (100%)
- ◆ 차량 이용자 수 : 전체 0명/일 (0%)

붙임 3. 노인 보호구역 우선순위 평가표

세부평가지표	평가방법		사 례				
			현장상황	점수	가중치×점수		
교통량(9)	9,000 ≤ 교통량	5	200대	1	9		
	4,000 ≤ 교통량 ≤ 9,000	3					
	교통량 < 4,000	1					
평균주행속도(11)	55 ≤ 평균속도	5	35Km/h	2	22		
	45 ≤ 평균속도 < 55	4					
	30 ≤ 평균속도 < 45	2					
	평균속도 < 30	1					
중차량혼입률(7)	35 ≤ 중차량혼입률	5	26%	3	9		
	25 ≤ 중차량혼입률 < 35	3					
	중차량혼입률 < 25	1					
도로유형(3)	지방도(시·군·도)	5	지방도	5	15		
	특별·광역시도	3					
	일반국도	1					
보차분리(5)	연석	5	보차분리 시설 없음	4	20		
	보차분리시설 없음	4					
	노면표시	2					
	기타시설물	1					
도로폭(3)	차도폭 < 6m	5	5.9m	5	15		
	6m ≤ 차도폭 < 13m	3					
	13m ≤ ckehvhr	1					
방호울타리(14)	미설치	5	미설치	5	70		
과속방지턱(5)			미설치	5	25		
미끄럼방지(3)			미설치	5	15		
노면표시(6)			설치	1	미설치	5	30
교통표지(5)			미설치	5	25		
통학로 주변(8)	아파트·주택	5	아파트· 주택	5	40		
	학원·상가	3					
	기타·교외	1					
보행 장애물(8)	많음	5	많음	5	40		
주/정차(3)	적음	1	많음	5	15		
시설입구(5)	신호기 없음	5	신호기 없음	5	25		
	신호기 점등	3					
	신호기 점멸, 고장	1					
시설위치(5)	지방부	5	도시부	1	5		
	도시부	1					
합 계					380		
100점 만점 환산점수					76		