

<p>나다. 그러면 다음 議事日程을 위해서 한 5分 동안 停會할 것을 宣布합니다.</p> <p>(議事権 3打)</p> <p style="text-align: center;">(17時 23分 會議中止) (17時 29分 繼續開議)</p> <p>○委員長 白昌鉉 좌석을 정돈해 주시기 바랍니다. 會議를 繼續하도록 하겠습니다.</p> <p>(議事権 3打)</p>	<p>2. 課業의 目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ●回復 <ul style="list-style-type: none"> ○ 南山의 地形의 景觀性과 固有 林相의 회복으로 ○ 都市가 갖는 秩序와 調和美를 向上 ●保全 <ul style="list-style-type: none"> ○ 利用增大의 目的이 아닌 自然保全의 概念에 立脚하여 ○ 生態系를 회복→保護→撫育→管理의 經營體系를樹立 ●敎育 <ul style="list-style-type: none"> ○ 歷史遺跡의 復元과 傳統文化繼承으로 ○ 진취적인 文化意識을 고양할 수 있는 歷史文化空間을 造成 ●休養 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2천년대를 향한 서울의 中心綠地軸을 形成함과 동시에 ○ 文化市民의 多樣한 餘暇行態에 부응하는 새로운 公園休養文化의 創出
<p>3. 南山제모습찾기事業基本計劃用役報告의件</p> <p>○委員長 白昌鉉 그러면 議事日程 第3項인 南山제모습찾기事業計劃用役結果報告의件을 上程합니다.</p> <p>(議事権 3打)</p> <p>環境綠地局長 나오셔서 報告하여 주시기 바랍니다. 앉아서 말씀하세요</p> <p>○環境綠地局長 金東一 저희 用役이 지금進行 中에 있습니다. 그래서 남광엔지니어링에서 用役을 맡고 있는데 委員님들의 意見을 聽取하고 反映하기 위해서 오늘 報告會를 갖게 되었습니다. 슬라이드에 의해서 報告를 하도록 하겠습니다.</p> <p>○委員長 白昌鉉 局長님 말씀이 用役設計한 會社에서 관계되시는 분이 나와서 대신 說明하는 것이 더욱 소상히 이해하실 것 같아서 대신 말씀하시겠다는데 편찮겠습니까?</p> <p>(「좋습니다」하는 委員 있음)</p> <p>○(주)남광엔지니어링副社長 徐源祐 報告를 드리겠습니다.</p> <p>(報告)</p> <p>1. 課業의 背景</p> <ul style="list-style-type: none"> ●過去－南山은 歷史의 變革과 都市의 급 속한 成長으로 物理的 位相과 景觀的 機能이 크게 紛損 ●現在－그 本然의 自然 모습과 歷史文化의 傳統性 回復을 위하여 ●未來－自然－人間－都市의 異美的 環境을 물려주기 위해 서울市와 關係市民團體의 주선으로 本 課業을着手 	<p>3. 課業의 範圍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●位置 <ul style="list-style-type: none"> ○ 行政區域上 位置：中區와 龍山區의 境界에 있는 山 ○ 空間構造上 位置：都心(C. B. D)에서 南側 1km地域으로 서울市 綠地軸의 中心核 ●面積(1984. 9. 22 告示) <ul style="list-style-type: none"> ○ 告示面積 : 2,970,534m²(約 90萬坪) ●目標年度 <ul style="list-style-type: none"> ○ 中間 目標年度 : 1994年(定都 600年) ○ 1次 目標年度 : 1996年 <p>4. 推進 經緯</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1990. 8 : 南山제모습찾기事業 基本方針 確定 ●1990. 9 : 100人 市民委員會 構成 및 運營計劃 確定(103名) ●1990.11 : 100人 市民委員會 각 分野別 分科委員會 開催 및 意見收斂 ●1991. 5 : 100人 市民委員會 全體會議에서 基本構想 確定 ●1991.10 : 南山제모습찾기 基本計劃/設計 用役 着手

<p>5. 課業의 내용</p> <p>1) 基本方向</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自然性 回復 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2峰 5地脈의 山勢 回復으로 自然景觀 向上 ● 歷史性 回復 <ul style="list-style-type: none"> ○ 南山의 歷史的 環境을 回復, 保全으로 市民意識 鼓吹 ● 接近體系改善 <ul style="list-style-type: none"> ○ 外部 接近體系 改善 및 步行接近軸의 設定으로 利用의 便宜圖謀 ● 施設移植地 公園化 <ul style="list-style-type: none"> ○ 不適格 施設의 移轉 및 整備地域의 休息綠地空間 確保 <p>2) 空間配置 構想</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 地形, 立地條件에 의한 空間의 特性을 附與 ○ 施設의 機能性, 利用性, 資源性에서 4個의 空間設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>區分</th><th>特 性</th><th>性 格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>여곡가 마당</td><td>南山의 主進入 活動地域 毀損 地形의 山勢回復</td><td>象徵·休養公園</td></tr> <tr> <td>어린이·노인 모임터</td><td>北東側 進入部, 自然性 회복 近隣公園 性格을 강화</td><td>近隣·休息公園</td></tr> <tr> <td>늘푸른언덕</td><td>既存地形을 最大한 活用 自然을 主題로 한 散策休息機能</td><td>休息·體育公園</td></tr> <tr> <td>傳統文化동네</td><td>傳統生活, 鄉土文化 展示</td><td>(傳統文化·展示公園)</td></tr> </tbody> </table> <p>3) 基本計劃</p> <p>가. 自然性 回復計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 地形景觀回復 <ul style="list-style-type: none"> ○ 옛 山勢의 地脈回復으로 市街地에서 跳望地域 確保 ○ 南山의 内·外部 地形의 스카이라인 보완으로 수립대 造成 ○ 既存 施設地의 傾斜를 活用한 利用施設의 導入으로 地形毀损을 最少化 ● 山林景觀回復 <ul style="list-style-type: none"> ○ 固有樹種의 林相保存, 雜木林地域의 <p>수종개신과 土壤回復에 의한 生育環境改善으로 自然資源의 極大化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 過去 南山의 5地脈 山勢를 卑藐하는 風致景觀計劃으로 生態系回復 ○ 지속적인 補植, 防除, 撫育管理로 山林經營計劃樹立 ● 野生動物棲息環境改善 <ul style="list-style-type: none"> ○ 南山의 季節的 變化와 은신처를 고려하여 棲息處 提供 ○ 周邊山林(타워호텔周邊, 용봉산)과의 生態系 連結經路 提供 <p>나. 歷史性 回復計劃</p> <p>● 遺跡復元</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 城廓-3個區間 復元(960m) ○ 烽燧臺-5個所中 1個所만 復元, 周邊은 廣場 및 展望場所活用 ○ 老人亭-建物復元과 周邊은 休息公園造成 <p>● 保全(標石, 說明案内板 設置)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 歷史性이 있는 公共建物, 階梯, 主要民俗놀이 행사터로서 原形考證, 敷地確保가 곤란한 遺跡物(국사당, 남산사, 늑천정 등) <p>● 傳統文化行事 繼承 및 歷史文化敎育의 場所 提供(傳統文化 등네)</p> <p>다. 接近體系 改善계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 外部幹線道路와 連結路의 確保로 進入部 性格을 強化 ● 步行利用者를 위한 步行接近軸을 設定하여 接近性 提高 ● 公園內 車輛利用者를 위한 駐車場은 可能한 排除하며 車輛統制로 步行環境改善 ● 接近體系改善 <ul style="list-style-type: none"> ○ 南山循環道路-步行信號燈, 街路燈擴充과 步行廣場 造成 ○ 公園循環道路-散策 및 조깅코스의 利用과 循環車輛 運行 ○ 散策路(自然觀察路, 歷史探訪路)-整備 및 進入路 開設 	區分	特 性	性 格	여곡가 마당	南山의 主進入 活動地域 毀損 地形의 山勢回復	象徵·休養公園	어린이·노인 모임터	北東側 進入部, 自然性 회복 近隣公園 性格을 강화	近隣·休息公園	늘푸른언덕	既存地形을 最大한 活用 自然을 主題로 한 散策休息機能	休息·體育公園	傳統文化동네	傳統生活, 鄉土文化 展示	(傳統文化·展示公園)
區分	特 性	性 格													
여곡가 마당	南山의 主進入 活動地域 毀損 地形의 山勢回復	象徵·休養公園													
어린이·노인 모임터	北東側 進入部, 自然性 회복 近隣公園 性格을 강화	近隣·休息公園													
늘푸른언덕	既存地形을 最大한 活用 自然을 主題로 한 散策休息機能	休息·體育公園													
傳統文化동네	傳統生活, 鄉土文化 展示	(傳統文化·展示公園)													

라. 애국가마당 計劃	쪽포, 둘다리)
●計劃概念	○어린이·노인모임터 및 忠의 地域
○進入空間: 接近性 向上을 위한 步行橋 및 進入廣場 造成	- 경로당, 노인 유희施設의 老人空
○休息空間: 休息, 展望, 行事を 할 수 있는 多目的廣場 造成	- 경로당, 노인 유희施設의 老人空 間과 어린이놀이터 設置 - 奨忠壇의 歷史 및 忠의 意味를 浮刻
○中心活動空間: 既存建物을 活用하고 周邊은 休息·散策空間 造成	○運動地域
●空間別 計劃	- 既存運動場을 整備하여 可能한 綠地空間을 많이 確保하여 休息 施設을 設置
○0進入地域	○休息地域
- 南山 西側의 進入部이며, 接近性 向上을 위하여 步行橋를 設置 - 수림 및 잔디空間을 造成하여 休息處 提供	- 어린이야구장 地域은 自然回復斗 더불어 잔디休息 및 퍼크닉空間 造成
○休息地域	바. 늘푸른 연덕 計劃
- 地形의 條件에 의한 步行물의 비스타구성으로 公園의 中心利用 軸 設定	●計劃概念
- 多樣한 活動을 위한 多目的 中 央廣場 造成	○地形復舊 및 自然性을 活用한 植 物展示空間 造成
○中心活動地域	○都市民의 體力向上과 休息을 위한 休養施設 導入
- 進入空間과의 安定性, 便利性을 위해 步行連結路를 設置 - 科學教育院, 南山圖書館 建物은 存置하고, 周邊은 休息 散策空間 을 造成하며 잠수동산, 반도지(萬 波息籍)를 設置하여 利用의 效率 性 圖謀	○南山의 自然的 흐름에 의한 樹林 造成으로 自然性 浮刻
마. 어린이·노인모임터 計劃	●空間別 計劃
●計劃概念	○進入地域
○地下鐵 入口部에는 進入廣場을 造 成하여 接近性 向上	- 數地의 中心에 位置한 既存高架 道路를 步行橋로 活用, 進入廣場 造成
○既存運動場과 어린이야구장의 整備 로 自然性 回復	○植物展示地域
○개수로의 整備로 水邊生態系 復元 및 親水空間 造成	- 既存地形을 最大화 活用한 植物 展示 및 休息空間 造成
●空間別 計劃	- 南山의 自然生態흐름을 위하여 地形復舊 및 樹林 조성
○水邊生態地域	○休息·運動地域
- 南山 溪谷에 물을導入하여 水 邊生態을 復元, 親水空間 造成(소	- 公園全體 循環路와 連繫하여 體 力鍛鍊코스를 設置
6. 既存施設 整備 및 將來計劃	- 住民들이 아침·저녁 조깅 및 散策등의 體力向上을 위한 休息 廣場 造成
●1段階 整備計劃(1996년까지)	●1段階 整備計劃(1996년까지)
○不適格施設 移轉	

(第55回－生活環境第1次)

<p>○政府機關, 外人아파트, 南山면선, 外人單獨住宅, 個人住宅 등</p> <p>○自然環境保全 事業 - 土壤回復 및 소나무 식재 - 步行進入路 開設 및 散策路 整備</p> <p>○其他 景觀沮害 建物 整備 - 소동물원, 식물원 등</p> <p>●2段階 整備計劃(1996年 以後)</p> <p>○南山제 모습찾기 事業은 市民의 지속적인 參與와 公聽會등의 의견收斂으로 장기적인 整備計劃</p> <p>○公園의 景觀性, 機能性에서 不合理的한 施設을 整備 및 原狀復舊 - 軍事施設: 미군통신대, 미군종교휴양소 - 不適格施設: 서울타워, 케이블카, 서울과학교육원, 국립극장, 南山도서관 등</p> <p>○周邊靈食地域 建築物의 増·改築 不許 및 耐久年限後 整備 - 既存學校施設: 숭의학원, 리라학교, 동국대 등 - 大型建築物: 하얏트, 타워, 신라, 힐튼호텔과 자유센터 등</p>	<p>○出席委員 白昌鉉 崔 浩 李 基 烈 桂 承 泽 金 成 兑 樂 赫 柱 李 元 局 韓 瑞 奎 丁 鎮 輔 林 翼 根 申 尚 澈 李 永 補 申 龍 吉</p>
	<p>○專門委員 成 泰 辰</p> <p>○出席公務員 產業經濟局長 金 東 勳 環境綠地局長 金 東 一</p> <p>○其他參席者 (주)남광엔지니어링副社長 徐 源 祐</p>

○委員長 白昌鉉 지금까지 環境綠地局長의 報告와 슬라이드를 통하여 南山제 모습찾기事業基本計劃用役結果報告를 잘 들었습니다. 本件에 대해 質疑하실 委員님 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(「없습니다」하는 委員 있음)

더 이상 質疑하실 委員님이 안 계시면 이상 報告를 끝내겠습니다.

존경하는 여러 委員님들! 그리고 오늘 報告準備를 위하여 수고해 주신 環境綠地局長님을 비롯하여 關係公務員 여러분께 감사인사를 드리면서, 그러면 오늘 上程된 件을 전부 마쳤음을 宣布합니다.

散會를 宣布합니다

(議事権 3打)

(18時 08分 散會)