원 가 계 산 서

공사명: 뚝도아리수정수센터 관리본관 리모델링공사(통신설비)

비 목		구 분	금 액	구 성 비			
순공사비	재료비	직 접 재 료 비	5,607,156				
		간 접 재 료 비					
		(소 계)	5,607,156				
	노무비	직 접 노 무 비	27,117,300				
		간 접 노 무 비	2,142,266	직접노무비	x	7.90%	
		(소 계)	29,259,566				
	경비	기 계 경 비					
		산 재 보 험 료	1,185,012	노무비	x	4.05%	
		고 용 보 험 료	254,558	노무비	x	0.87%	(추정가격130억이하)
		건 강 보 험 료	460,994	직접노무비	x	1.70%	(1개월이상공사)
		연 금 보 험 료	675,220	직접노무비	x	2.49%	(1개월이상공사)
		노인장기요양보험료	34,021	건강보험료	x	7.38%	(1개월이상공사)
		퇴직공제부금비		직접노무비	x		(3억미만공사로제외)
		산업안전보건관리비	958,826	(재료+직노)	x	2.93%	(기타공사로 4천이상
		기 타 경 비	1,917,669	(재료+노무)	x	5.50%	(50억미만6개월이하)
		환 경 보 전 비					(오염방지시설설치대상없음)
		(소 계)	5,486,300				
일 반 관 리 비			2,421,181	(재료+노무+경비)	x	6.00%	(50억미만)
이 윤			5,574,888	(노무비+경비+일관)	x	15.00%	(50억미만)
(총 원 가)			48,349,091				
부 가 가 치 세			4,834,909	공급가액	x	10%	
(합 계)			53,184,000				
(총 계)			53,184,000				

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.