

대방지하차도 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2020.11		
사업내용	○ 2019년 정밀안전점검용역 결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	465,000천원	(국비)	(사비)465,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	임대운 2133-1650	신용휴 2133-1671	김영일 2133-1675

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x-) 465,000	(x-) 465,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 465,000	(x-) 465,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
시설비	○ 재포장 377,892,000원	=	377,892천원

과목구분	2020년 예산내역	
	○ 신축이음 보수 등 87,108,000원	= 87,108천원

3 사업 설명

사업목적

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전점검 지적사항에 대한 보수공사 적기 시행을 통한 시설물의 안전성 및 내구성 확보

사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
- 2019년 시흥천1복개 외 3개소 정밀안전점검 용역(대방지하차도 포함) 시행

사업내용

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11.
- 사업위치 : 대방지하차도(영등포구 신길동 1367)
- 시설규모 : 폭 19.8m, 연장 329m
- 사업내용 : 지하차도 포장 54a, 신축이음보수 110m 등
- 사업시행 : 남부도로사업소
- 총사업비 : 465백만원

추진경위

- '19.04. ~ 11. : 시흥천1복개 외3개소 정밀안전점검 용역 시행 중

2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		465,000	
공사설계	2020.01~2020.02		현장조사 및 설계
공사시행	2020.03~2020.10		공사 발주, 공사계약, 공사 착공
공사 준공	2020.11	465,000	공사준공

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

2017년도	○ 해당없음
2018년도	○ 해당없음
2019년도	○ 해당없음

향후 기대효과

- 정밀안전점검 결과 손상부에 대한 보수시행으로 시설물 수명증가 및 내구성 증진
- 파손된 신축이음장치 보수를 통한 주행성 확보 및 시민편익 증진

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황 사진

[위치도]



[현황사진]



포장부 망상균열



포장부 소성변형



신축이음 파손



옹벽구간 철근노출

