

대방천복개 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|
| 회 계 | 도시개발특별회계 | | |
| 사업기간 | <input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2019.01 ~ 2019.12 | | |
| 사업내용 | ○ 대방천복개에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검 지적사항 보수 | | |
| 사업비 (당해년도) | 912,000천원 | (국비) | (사비)912,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |

□ 사업 담당자

| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 안전총괄실 | 도로시설과 | 김진호 2133-1650 | 김두석 2133-1666 | 이기승 2133-1668 |

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2018예산액 (A) | 2019예산액 (B) | 증감 (B-A) | |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | (B-A)*100/A |
| 계 | (x-) 600,000 | (x-) 912,000 | (x-) 312,000 | (x-) 52 |
| 시설비 | (x-) 600,000 | (x-) 912,000 | (x-) 312,000 | (x-) 52 |

□ 산출근거

| 과목구분 | 2019년 예산내역 |
|------|--|
| 시설비 | ○ 교면방수 및 재포장 665,000,000원 = 665,000천원 |

| 과목구분 | 2019년 예산내역 | |
|------|----------------------------|-------------|
| | ○ 후타재 보수 91,800,000원 | = 91,800천원 |
| | ○ 배수구 설치 12,000,000원 | = 12,000천원 |
| | ○ 콘크리트 면보수 135,000,000원 | = 135,000천원 |
| | ○ 상판보수 8,200,000원 | = 8,200천원 |

3 사업설명

□ 사업목적

- 대방천복개의 정밀안전진단 및 정밀안전점검 등에서 발견된 보수·보강 대상에 대하여 신속한 보수를 시행함으로써 시설물 내구성 향상 및 시민안전 확보

□ 사업근거

- 법령조항 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 11,12조
 - 2014년 대방천복개구조물 정밀안전진단 시행
 - 2016년 대방천복개구조물 정밀안전점검 시행
 - 2018년 대방천복개구조물 자체정밀안전점검 시행

□ 사업내용

- 위 치 : 영등포구 신길동479(여의대방로) ~ 도림동265(도림천합류)
- 규 모 : 대방천복개구조물 (B=16~25m, L=2,380m) 4련~5련 박스 및 3련~4련 라멘
- 사업내용 : 교면방수 및 재포장 50a, 후타재보수 180m, 배수구 설치 150개, 콘크리트 면보수 450㎡, 상판보수 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~2019. 12.
- 사업시행 : 남부도로사업소
- 총사업비 : 912백만원

□ 추진경위

- 2014.05. ~ 2015.02. : 대방천복개구조물 정밀안전진단 용역
- 2016.06. ~ 2016.12. : 대방천복개구조물 포장 및 보수공사
- 2016.05. ~ 2016.11. : 대방천복개구조물 정밀점검 용역

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|--------|-----------------|---------|-----------|
| 계 | | 912,000 | |
| 설계공사 | 2019.01~2019.02 | | 설계서 작성 |
| 공사시행 | 2019.03~2019.11 | | 공사착공 및 시행 |
| 공사준공 | 2019.12 | 912,000 | 공사준공 |

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

| | |
|--------|-----------------------------|
| 2016년도 | ○ 교면포장 및 배수구 정비 등 |
| 2017년도 | ○ 교면포장 및 후타재 보수, 콘크리트 면보수 등 |
| 2018년도 | ○ 교면포장 및 후타재 보수 등 |

□ 향후 기대효과

- 정밀안전진단 및 정밀안전점검 결과 노후된 시설물(약30년)의 적기 보수를 통한 공용수명 연장 및 공공의 안전성 확보
- 교면재포장 및 파손된 신축이음장치 보수를 통한 주행성 확보 및 시민편의 증진

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 최종예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 2016 | (x-) 500,000 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 500,000 | (x-) 377,435 | (x-) 0 | (x-) 122,565 |
| 2017 | (x-) 900,000 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 900,000 | (x-) 780,358 | (x-) 0 | (x-) 119,642 |

참 고 자 료

위치도 및 현황 사진

[위치도]



[현황사진]

