

시 민

문서번호	교통운영과-8071
결재일자	2019. 12. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	교통시설팀장	교통운영과장
협 조		

I·SEOUL·U

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

(금천구 안양천로(강남순환4공구))

2019. 12.

도시교통실
(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

강남순환도시고속도로(4공구) 공사구간에서 금천구 금하지하차도 신설로 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

- 요청기관 : 도시기반시설본부(토목부 -22107)
- 요청일시 : 2019. 12. 2.
- 요청내용
 - 강남순환도시고속도로(4공구) 공사구간에서 금천구 금하지하차도 신설로 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

- 도로표지판 : 방향표지- 단면 7개소 7면, 기 철거 3개소 4면



□ 검토 내용 및 결과

- 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

- 도로표지 문안 검토결과를 도기본 토목부 및 금천구 교통행정과 통보.
 - 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것
 - 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,
 - 「도로표지규칙」 개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람. [관련공문 교통운영과-977('19.8.12)]
 - 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm
 - 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm
 - 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(<https://www.korearoadsign.go.kr>)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적을 입력하여 주시기 바람.
 - 강남순환4공구(금하지하차도 신설) 공사와 관련 공사구간 주변에 기 설치된 도로표지는 공사로 인해 설치되는 도로표지 지명 등이 연계 될 수 있도록 하여 도로이용자 안전사고예방 등 불편이 없도록 할 것

붙임 : 금천구(안양천로) 도로표지 문안검토 결과1부. 끝.

□ 금천구(안양천로) 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황		검토 개선(안)
	당초 표지 문안	도기본 수정 문안(안)	
1 (R-3)			
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 방향정보는 각 방향별로 지명 또는 시설명 중 1개 표기 따라서 '성산대교'만 표기하고 하단에 서부간선도로 표기(도로표지 관리지침 제22조 제3항) ○ 도로표지 하단에 교차지점 까지 거리 250m 표시 		
2 (R-7)			
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방향정보는 연번 1번과 동일 표기. 		
3 (R-8)	없음		
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방향정보는 잘 알려진 지명 또는 시설명으로 근거리를 우선하고 연계성 등 고려 '소하,난곡' → '소하C'로 그리고 '한신아파트' → '소하1동 행정복지센터'로 표기. 		

연번	현 황		검토 개선(안)
	당초 표지 문안	도기본 작성 문안(안)	
4 (R-10)			검토결과 반영
	검토결과	○ 방향안내 지명은 행정구역명, 교차도로명, 공공시설명 등 사용하도록 하고 있고, 한내로상 도로표지 안내지명 연계성 고려 '독산·한신아파트' 보다는 도로교차로명인 '아파트형공장'으로 표기 바람직함.	
5 (R-14)			검토결과 반영
	검토결과	○ 연번 4번과 방향안내는 동일함.	
6 (R-16)	없음		검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명 또는 시설명으로 근거리를 우선하고 연계성 등 고려 '안양,시흥시청' → '시흥사거리'로 표기. ○ 도로명 화살표 앞 국도 노선번호(1번) 표기 삭제.	
7 (R-17)	없음		
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명 또는 시설명으로 근거리를 우선하고 연계성 등 고려 '소하JCT' → '소하분기점' 그리고 '난곡·소하' → '시흥대교'로 표기.	

연번	현 황		검토 개선(안)
	당초 표지 문안	도기본 작성 문안(안)	
8		미 작성(기 철거)	-
	검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 금천구 한내동62 한신독신아파트 11동 앞 안양천로 - 현 상태 : 도로표지 철거(표지일람번호 NR- [안양천로] -하-1095) ○ 조치사항 : 재설치 여부 확인 및 도로표지 관리시스템 현행화 	
9		미 작성(기 철거)	-
	검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 금천구 금하로1길 3 사거리 안양천로 - 현 상태 : 단면 도로표지 철거 ○ 조치사항 : 재설치 여부 확인 및 도로표지관리 시스템 현행화 	
10 (양 면)		미 작성(기 철거)	-
		미 작성(기 철거)	-
	검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 금천구 금하로1길 3 사거리 안양천로 - 현 상태 : 양면 도로표지 철거(표지일람번호 WR(서울시 금천구)- [금하로1길] -하-1/상-1) ○ 조치사항 : 재설치 여부 확인 및 도로표지관리 시스템 현행화 	