

도시계획결정에 관한 의견청취

의안
번호 17

제출년월일 : 1998. 7. 11.
제 출 자 : 서울특별시장

- 안 건 명 : 도시계획시설(도로) 변경결정
- 입안내용 : 도봉구 창동 녹천교 주변 도로확장

위치	규모	비고
도봉구 창동 424-114~ 425-2호간	폭 : 30m→38m 연장 : 1,985m중 121m구간	6차로→8차로

- 입안사유
 - 노원구 월계동과 도봉구 창동지구 대단위 아파트건설로 인하여 발생하는 교통수요를 수용할 목적으로 시행중인 월계로~창동길간 도로개설공사와 병행하여 녹천교차로의 회전교통량 처리를 원활히 하기 위하여 도로를 확장하고자 함.
- 추진경위
 - '71.4.7: 도시계획시설(도로) 결정(건고시 제 198호)
 - '98.3.21: 도시계획시설(도로) 변경결정 요청(도로국)
- 참고사항
 - 주민의견 청취 현황
 - 공람공고 기간: '98.4.16~'98.4.30
 - 의견청취 방법:

[2개 일간지(중앙일보,
	세계일보
	개별통지(7인)
 - 주 민 의 견: 없음
 - 유관부서 검토의견 (도봉구)
 - '98.1.19일 사업승인된 민영주택사업부지 저축(18.1m²) 최소화 (공원과)
 - 월계로~창동길간 도로가 월계근린공원내를 관통하게 되어 있어 경관훼손과 절개지 발생 등 제반 여건상 불합리
 - 본 도로확장에 앞서 동 도로개설계획 전면 재검토 요구 (도로계획과)
 - 공원과 의견에 대하여 공원과 등 관련부

서 회의개최후 내용 통보

- 월계로~창동길간 도로개설공사는 석계역~성북역~창동길간 연결되는 도로(4.8km)중 미개설구간(1.3km에 대하여 96부터 보상시행하여 완료된 상태로서 노선 변경은 곤란
- 산림피해 최소화 및 공원의 단절을 방지코자 환경 친화적인 도로로 건설(당초 6차로→4차로, 터널구조물 4개소)
- 저축 토지 및 건물현황
 - 토지: 8필지 782.75m² [사유지 2필지 2.0m²
사유지 6필지 780.75m²
 - (월계로~창동길 공사와 병행 시행)
- 공사개요
 - 공사기간: '98.12~2001.12
 - 공 사 비: 3억

도시계획결정에 관한 의견청취

의안
번호 18

제출년월일 : 1998. 7. 11.
제 출 자 : 서울특별시장

- 안 건 명 : 도시계획시설(도로) 변경결정
- 입안내용 : 강변북로 및 올림픽대로 일부 변경(강변북로 변경)
 - 위치: 마포구 상암동 481의 144~상암동 481의 212간
 - 규모: [폭 42m→42m~56m(8차로→10차로)
연장 462m
 - (올림픽대로 변경)
 - 위치: 강서구 마곡동 41의 43~마곡동 1의 4간
 - 규모: [폭 66m→66m~72m(6차로→8차로)
연장 658m
 - * 현재 건설된 올림픽대로 현황에 맞게 대로3로(폭29m)→대로1류(34.6~44m)로 3,450m 변경
- 입안사유
 - 인천국제공항 전용고속도로가 강변북로 및 올림픽대로와 접속됨으로 인하여 증가가 예상되는 교통의 원활한 소통을 위하여 강변북로를 8차로→10차로(성산대교북단~방화대교북단간, 연장 6,416m중 우리 시 구간 2,796m)로, 올림픽대로를 6차로→8차로(가

양대교남단~방화대교남단간, 연장 4,200m)로 확장코자 하는바

- 확장구간 대부분이 도시계획시설(도로)로 결정된 부지내에서 사업시행이 가능하나 부지확보가 불가피한 구간(마포구 상암동 481의 144 일대 462m, 강서구 마곡동 41의 43 일대 658m)에 대하여 도시계획시설(도로)을 변경결정코자 함.

4. 추진경위

- '92.6.4: 신공항 접근 교통시설 기본계획 결정
-강변북로(8차로→10차로) 및 올림픽대로(6차로→8차로) 확장
-사업비는 건설교통부에서 부담하되 서울시구간(강변북로 고양지구간 3,620m포함) 사업은 서울시에서 시행
- '96.2.15: 서울시구간 실시설계 및 용지매입등 업무위탁 시행요청(건교부→서울시)
- '96.3.21: 업무위탁 시행 회신(서울시→건교부)
- '96.12.30: 실시설계 용역계약 및 착수
- '97.12.24: 실시설계 용역 준공

5. 참고사항

- 주민의견청취 현황
-공람공고기간: '98.5.25~'98.6.8
-청취방법: 2개 일간지 게재(한겨레신문, 한국경제신문)

-개별통지: 4인(1필지)

-주민의견: 없음.

○ 유관부서 검토의견: 이견 없음.

○ 저촉토지 및 건물현황

-토지: 21필지 4,025㎡
 { 강변북로 2,529㎡
 /11필지
 올림픽대로 1,496㎡
 /10필지
 국·공유지: 3,862㎡
 /20필지
 사유지: 163㎡/1필지(올림픽대로)

-건물: 없음.

○ 접속도로 확장사업 현황

-총사업비: 43,190백만원
 { 공사비: 41,500백만원
 보상비: 1,690백만원

-사업기간: 1998.8~2000.12

* 소요예산은 전액 정부 부담

* 보상 및 사업추진은 서울특별시

도시계획 결정에 관한 의견청취

의안 번호	19
----------	----

제출년월일: 1998. 7. 11

제 출 자: 서울특별시

1. 안 건 명: 상세계획 결정

2. 입안내용

1) 용도지역 상향조정

위 치	용도지역 변경		면적(㎡)	비고
	당 초	변 경		
광진구 화양동 7-3번지 일대	일반주거 지 역	일반상업 지 역	12,850	건대입구 상세계획 주변

3. 입안사유

- 광진구 화양동 7-3번지 일대는 2011년 서울시 도시기본계획에 의하면 지구중심으로 계획되어 있고, 현재 상세계획 수립 과정에 있으나, 전체적인 상세계획 결정전에 민원해소 차원에서 일부 블록단위로 결정 추진하여 민원을 해소하고자 함.

4. 추진현황

- 현재의 도시계획사항: 일반주거지역
- 주민 의견청취 결과: 의견 없음.

5. 참고사항

- 도시계획상임기획단 의견
-인접지역 6-6번지 일대의 블록을 동시 변경결정
-지하철 역사와 보행통로 연계방안 검토
-법정 최소대지 규모의 필지는 지구중심에 맞게 개발할 수 있도록 계획

(다음 페이지에 계속)

도시계획결정에 관한 의견청취		1. 안 건 명 : 종로구 연지동 136-92 도시계획 시설(공원) 결정	
의안 번호	20	제출년월일 : 1998. 7. 11. 제 출 자 : 서울특별시장	2. 입안 내용 : 공원결정

구 분	시설명	시설의 세분	위 치	면적(m ²)	비 고
결 정	공 원	어린이 공원	종로구 연지동 136-92번지	474.2	학교용지해제시 공원조성토록 조건부여된 토지

3. 입안 사유

- 4대문안 학교이적지(정신여고) 관련 공원 조성토록 조건부여된 토지상에 어린이 놀이시설을 조성하여 종로구로 기부채납된 부지에 대한 공원 결정

4. 추진 경위

- '97.9.30: 도시계획(안) 공람공고
※ 주민 의견 없음.

5. 참고 사항

- 공원과 검토 의견: 이견 없음.
- 도시계획사항: 일반상업지역
- 토지 현황: 1필지(구청 소유)
- 학교이적지 추진경위
 - '79. 5.18: 도심(4대문내) 학교이적지 활용 계획
 - '84.10.15: 도심 학교이적지 건축계획

- 공공용지: 대지면적의 20% 이상 확보 (공원, 주차장, 도로등)
- '92. 8.27: 구 정신여고 공공시설계획 관련 통보(시→종로구)
- ※ 정신여고 이전('78.12.1): 종로구 연지동 → 송파구 잠실동 50

도시계획결정에 관한 의견청취

의안 번호	21	제출년월일 : 1998. 7. 11. 제 출 자 : 서울특별시장	1. 안 건 명 : 종로구 장기 미집행 도시계획시설(공원) 변경결정
			2. 입안내용 : 공원 용지 일부 해제

구 분	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			비 고
				기 정	변 경	증·감	
변 경 결 정	인왕산 공 원	자연 공 원	종로구 부암, 청운, 사직동 일대	1,741,275	1,740,959	감)316	종로구 옥인동 47-383번지

3. 입안 사유

- 20년 이상된 장기미집행 도시계획시설 정비계획 용역결과에 따른 후속 조치
- 본 공원시설은 건설부고시 제109호('76. 7.19)로 도시계획시설 변경결정시 편입되었으나, 공원 지정 이전부터 적법하게 건축('75.1.22)된 건축물에 저축되게 설정되어 조정 필요.

4. 추진 경위

- '96. 3.13~'97.11.30: 장기 미집행 도시계

획시설정비계획 수립 (서울시)

- '97.12.23: 장기미집행 도시계획시설정비계획(안) 통보(서울시→해당구)
- '98. 3.18: 도시계획(안) 공람공고(주민 의견 없음)

5. 참고 사항

- 공원과 검토 의견: 이견 없음.
- 도시계획사항: 일반주거지역, 풍치지구, 공원

<u>도시계획 결정에 관한 의견청취</u>				1. 안 건 명 : 중랑구 장기 미집행 도시계획시설(공원) 변경결정 2. 입안내용 : 공원 용지 일부 해제		
의안 번호	23	제출년월일 : 1998. 7. 11	제 출 자 : 서울특별시장			

구 분	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			비 고
				기 정	변 경	증·감	
변 경 결 정	용마 공원	자연 공원	중랑구 면목동 일대	5,074,955	5,074,742	감)213	중랑구 면목동 509-12, 20호

3. 입안 사유

- 20년 이상된 장기미집행 도시계획시설 정비계획 용역결과에 따른 후속 조치
- 본 공원은 건설부고시 제138호('77.7.9)로 도시계획시설(공원) 변경결정시 추가 편입되면서, 추가편입 이전부터 적법하게 건축('76.5.13)된 건축물(509-19호)과
- 추가 편입 이후 건축되었으나, 건물의 일부가 공원에 저촉되어 생활에 불편을 겪고 있는 509-20호(공원경계선이 동일 필지를 관통할 뿐만 아니라 509-19호와 공원경계선 사이에 위치)에 대하여 공원 해제.

4. 추진 경위

- '96. 3.13 ~ '97.11.30 : 장기 미집행 도시계획시설정비계획 수립 (서울시)

- '97.12.23 : 장기미집행 도시계획시설정비계획(안) 통보(서울시→해당구)
- '98. 2.28 : 도시계획(안) 공람공고(주민 의견 없음)

5. 참고 사항

- 공원과 검토 의견 : 이견 없음.
- 도시계획사항 : 자연녹지지역, 공원

<u>도시계획 결정에 관한 의견청취</u>			
의안 번호	26	제출년월일 : 1998. 7.	제 출 자 : 서울특별시장

3. 입안 사유

- 삼성역 사거리는 건고시 제198호('71.4.7), 건고시 제345호('74.9.24), 건고시 제381호('74.11.25)에 의거 일반상업지역으로 결정되었으나 건고시 제137호('77.7.9)로 도시계획시설(광장)이 결정됨에 따라 상업지역이 단절되었으며,
- 상업지역이 단절된 부분을 일반상업지역으로 용도지역 변경하여 삼성무역센터 등 주변지역과 균형있는 개발을 이취 도시기능 및 경관상 건전한 발전을 이룰 수 있도록 용도지역을 변경코자 함.

5. 참고 사항

- 현재의 도시계획사항 : 일반주거지역
- 주민 의견청취 결과 : 의견 없음.

<u>도시계획 결정에 관한 의견청취</u>			
의안 번호	27	제출년월일 : 1998. 7.	제 출 자 : 서울특별시장

3. 입안 사유

- 삼성역 사거리의 건고시 제198호('71.4.7), 건고시 제345호('74.9.24), 건고시 제381호('74.11.25)에 의거 일반상업지역으로 결정되었으나 건고시 제137호('77.7.9)로 도시계획시설(광장)이 결정됨에 따라 상업지역이 단절되었으며,
- 상업지역이 단절된 부분을 일반상업지역으로 용도지역 변경하여 삼성무역센터 등 주변지역과 균형있는 개발을 이취 도시기능 및 경관상 건전한 발전을 이룰 수 있도록 용도지역을 변경코자 함.

5. 참고 사항

- 현재의 도시계획사항 : 일반주거지역
- 주민 의견청취 결과 : 의견 없음.

<u>도시계획 결정에 관한 의견청취</u>			
의안 번호	27	제출년월일 : 1998. 7.	제 출 자 : 서울특별시장

3. 입안 사유

- 삼성역 사거리의 건고시 제198호('71.4.7), 건고시 제345호('74.9.24), 건고시 제381호('74.11.25)에 의거 일반상업지역으로 결정되었으나 건고시 제137호('77.7.9)로 도시계획시설(광장)이 결정됨에 따라 상업지역이 단절되었으며,
- 상업지역이 단절된 부분을 일반상업지역으로 용도지역 변경하여 삼성무역센터 등 주변지역과 균형있는 개발을 이취 도시기능 및 경관상 건전한 발전을 이룰 수 있도록 용도지역을 변경코자 함.

5. 참고 사항

- 현재의 도시계획사항 : 일반주거지역
- 주민 의견청취 결과 : 의견 없음.

구 분	구 역 명	위 치	면적(m ²)	비 고
결 정	왕십리 부도심권 상세계획구역	성동구 하왕십리동 도선동, 홍익동, 마장동, 행당동 일대	406,000	왕십리 부도심권 상세계획구역 면적 774,000m ² 중 406,000m ²

3. 입안 사유

○ 2011년 서울 도시기본계획의 구체화로 왕십리 부도심 정비계획이 확정('98.3.13)됨에 따라 토지이용의 합리화와 도시의 기능, 미관 및 환경을 효율적으로 유지·관리하기 위하여 상세계획구역 결정으로 구체적인 개발계획을 수립코자 함.

4. 추진경위

○ '98.4.22~5.6: 도시계획(안)공람·공고(성동구)
- 주민의견: 없음.

5. 참고 사항

○ 현재의 도시계획사항: 일반주거지역, 상업지역, 제2, 4종 미관지구

도시계획시설(공원) 변경결정에 관한 의견청취

의안 번호	29
----------	----

제출년월일: 1998. 7. 11
제 출 자: 서울특별시장

1. 안 건 명: 광진구 광장동 381일대 도시계획시설(공원) 변경결정
2. 입안내용

구 분	시설명	시설의 배분	위 치	면 적(m ²)			비 고
				기 정	변 경	변경후	
변 경	공 원	도시자연 공 원	광장동 381일대	5,073,566	증)33,222	5,106,788	용마자연 공원편입

3. 입안 사유

○ 광장동 381번지 일대는 아차산기슭의 용마자연공원과 접하며 한강주변 동남부 서울 시민이 항시 바라보는 풍치가 수려하고 임상이 양호한 지역으로서
○ 서울시 도시기본계획의 공원녹지 체계상 환상녹지축의 일부인 수락산-불암산-용마산-아차산으로 이어지는 동부녹지축에 해당되어
○ 이 지역의 자연경관과 생태계를 보존하고 체계적인 공원으로 가꾸어 서울시 도시기본계획과 부합되도록 하고
○ 이 일대 녹지보존을 열망하는 시민여론에 부응하여 공원으로 결정코자 함.

4. 추진경위

- '77.7.9. 용마·아차산일대 공원결정(건고시 제138호)
- '86.8.1. 광장동 산 79-1일대 수도용지 결정(서고시 제548호)
- '97.2.13. 동 지역일대 자연녹지지역 변경결정(서고시 제1997-40호)

도시계획 결정에 관한 의견청취

의안 번호	48
----------	----

제출년월일: 1998. 7. 30
제 출 자: 서울특별시장

1. 안 건 명: 영등포구 영등포동2가 222번지 도시계획시설(공원)결정
2. 입안내용: 공원결정

구 분	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(m ²)			비 고
				당 초	변 경	증·감	
변 경	공 원	근린 공원	영등포구 영등 포동2가 222	-	6,456	증)6,456	영등포시립 병원 이적지

3. 입안 사유
 ○ 영등포구 영등포동2가 222번지는
 - 영등포시립병원 이적지로서 주변 공구상
 가의 열악한 환경을 개선하고 주민의 휴
 식공간으로 제공하고자 공원을 기조성한
 지역으로, 공원의 효율적 유지·관리를
 위하여 공원으로 결정코자 함.

4. 추진경위
 ○ '97.11.25: 공원조성완료
 ○ '98. 6. 4: 도시계획(안) 공람공고
 - 주민의견 없음.

5. 참고 사항
 ○ 도시계획사항: 준주거지역, 일부 도시계획
 시설(철도)

- 도시계획시설(철도) 결정: 지하철5호선
 환기구(A=4
 44㎡)

○ 토지현황
 - 1필지 6,456㎡(시유지)

.....
 도시계획 결정에 관한 의견청취

의안 번호	50	제출년월일: 1998. 7. 31 제 출 자: 서울특별시장
----------	----	-------------------------------------

1. 안 건 명: 중화생활권중심 상세계획 결정
 2. 입안내용: 공원결정
 가. 상세계획구역 변경 결정 조서

위 치	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
중랑구 중화동 286,303,305번지 일대	34,000	감) 4,000	30,000	도면 정정없이 단순 면적변경

나. 상세계획 결정

1) 용도지구(미관지구) 변경결정 조서

구분	용도지구명	가로명	위 치	연장(m)	폭원	면적(㎡)	
기정	제4종 미관지구	동일로	중랑구 중화동 303-76~305-39	165	도로편측 12m	1,980	
변경	제5종 미관지구	"	"	"	"	"	
기정	제4종 미관지구	동일로	중랑구 중화동 286-26~286-25	70	도로편측 12m	840	
변경	제5종 미관지구	"	"	"	"	"	

2) 도시계획시설(도로)결정 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)						
신설	소로	3	-	6	국지도로	40	중랑구 중화동 286-39	중랑구 중화동 103-5	일반 도로	

3) 도시계획시설(공공공지) 결정 조서

연번	구분	위 치	면적(㎡)	비 고
1	신설	중랑구 중화동 305-38 외 1필지	279	
2	신설	중랑구 중화동 103-5 외 1필지	110	
3	신설	중랑구 중화동 303-62 외 1필지	102.5	

3. 입안 사유

○ 중랑구 중화동 286, 303, 305번지 일대는 2011년 서울시 도시기본계획상 생활권중심으로 계획되어 있어 1996.10.8. 상세계획구역으로 결정 이후 상세계획(안) 수립이 완료됨에 따라 도시계획을 결정코자 함.

4. 추진현황

○ 1996.10.8: 용도지역 변경 및 상세계획구역 결정(서울시 고시 제1996- 275 호)

○ 1998.7.23: 도시계획(안) 공람공고(중랑구

공고 제1998-187호)

-공고기간: 1998.7.25~1998.8.7(14일간)

.....

도시계획 결정에 관한 의견청취

의안 번호	68	제출년월일: 1998. 9. 1	제 출 자: 서울특별시
----------	----	-------------------	--------------

1. 안 건 명: 목동지구중심 상세계획 결정

2. 입안내용

가. 상세계획구역 변경 결정조서

위 치	면 적(m ²)			비 고
	기 정	증 감	변 경 후	
중랑구 목동 170번지 일대	176,000	(감)6,000	170,000	도면 정정없이 단순 면적 변경

나. 상세계획 결정

1) 용도지역 변경결정 조서

위 치	용도지역 변경		면 적(m ²)	비 고
	당 초	변 경		
중랑구 목동 170번지 일대	일반주거 지 역	일반주거 지 역	43,300	
중랑구 목동 171, 234번지 일대		준 주 거 지 역	126,700	

2) 용도지구(미관지구) 변경결정 조서

구 분	도면표시 번 호	지구명	지구의 구 분	위 치	면적(m ²)	연장(m)	폭원(m)	비고
기 정		동일로	4종	목동234-1 ~289-53	12,480	520	양측12	
변 경	1	동일로	2종	목동169-12 ~175-3	4,800	400	편측12	
변 경	2	동일로	5종	목동234-1 ~239-53	6,240	520	편측12	
변 경	3	동일로	5종	목동176-23 ~176-35	1,440	120	편측12	

(다음 페이지에 계속)

3) 도시계획시설(도로) 결정 및 변경결정 조서										
연번	구분	구 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태
		등급	류별	번호	폭원(m)					
1	기정	중로	2	165	15	보조간선 도로	63	중량구 목동 171-37	중량구 목동 171-31	일반 도로
	변경	중로	1	165	20	보조간선 도로	63	"	"	"
2	신설	중로	1	-	20	보조간선 도로	58	중량구 목동 164-4	중량구 목동 164-26	"
3	신설	소로	3	-	4	국지도로	25	중량구 목동 239-163	중량구 목동 239-21	"
4	신설	소로	3	-	6	국지도로	40	중량구 목동 163-9	중량구 목동 163-25	"

4) 도시계획시설(공공공지) 결정 조서					
연 번	구 분	위 치		면적(m ²)	비 고
1	신 설	중량구 목동 164-1 일대		337.8	
2	신 설	중량구 목동 164-26 일대		105.5	
3	신 설	중량구 목동 164-2 일대		169.4	

3. 입안사유

- 중량구 목동 170번지 일대는 2011년 서울시 도시기본계획상 지구중심으로 계획되어 있으며, 1996.8.1. 상세계획구역으로 결정이 후 상세계획(안) 수립이 완료됨에 따라 도시계획을 결정코자 함.

4. 추진경위

- 1996.8.1: 상세계획구역 결정(서울시 고시 제1996-216호)
- 1998.7.23: 도시계획(안) 공람공고(중량구 공고 제1998-187호)
-공고기간: 1998.7.25~1998.8.7(14일간)

.....
도시계획결정에 관한 의견청취
.....

의안 번호	72
----------	----

제출년월일: 1998. 9. 7
제 출 자: 서울특별시

1. 안 건 명: 지하철 1·2·6·7호선 일부 변경결정

2. 입안내용: 도시계획시설(철도:도시철도) 변경결정

- 정거장 변경: 7개소
-1호선: 1개소(동대문정거장)
-2호선: 1개소(신당정거장)

3. 입안사유

- 시공중에 있는 지하철 6·7호선 일부 정거장에 지하철 이용자 편의 제공을 위한 에스컬레이터 및 엘리베이터 및 출입구를 추가 설치하고
- 기존선(1호선, 2호선, 3호선, 국철등)과의 연계 이용이 용이도록 하는 환승통로 설치와 이로 인한 기존 정거장의 승강장을 확장하기 위하여 도시계획시설을 변경결정코자 하는 사항임.

4. 추진경위

- '71.3.26: 지하철 1호선 결정고시(건고시 제158호)
- '75.12.30: 지하철 2호선 결정고시(건고시 제203호)
- '94.3.30: 지하철 6호선 결정고시(서고시 제94-104호)

<p>○'93.3.18: 지하철 7호선 결정고시(건고시 제 399호)</p> <p>○'98.3.31: 고속터미널 정거장 환승통로 건설 협약서 체결(서울시↔서울종합터미널)</p> <p>○'98. 9. 4: 공람공고 실시('98.9.4~'98.9.18)</p> <p>5. 참고사항</p> <p>○정거장</p>	<p>○고속터미널 정거장 환승통로 건설 협약서 체결로 예산 5억원 정도 절감효과가 있음.</p> <p>○지장물 현황</p> <p>-저촉토지: 서울종합터미널 부지 2,264㎡ (지하보상)</p> <p>-저촉건물: 없음.</p> <p><input type="checkbox"/>도시계획시설(철도) 변경결정</p>
--	--

구분	시설명	시설의세분 (도시철도)	위 치	규 모(㎡)	비 고
변경	철도	동대문 (1호선)	종로구 창신동 552번지 앞	6,366→6,435 (증 69㎡)	6호선 환승에 따 른 승강장 확장 및 출입구 추가 1 개소 설치
"	"	신 당 (2호선)	중구 신당동 106번지 앞	5,034→5,315 (증 281㎡)	6호선 환승에 따 른 승강장 확장 및 출입구 1개소 추가
"	"	상월곡 정거장 (6호선)	성북구 상월곡동 25번지 앞	8,336→8,139 (증 197㎡)	출입구 위치조정 및 부대시설 설치
"	"	돌곶이 (6호선)	성북구 장위동 348번지 앞	5,646→6,010 (증 364㎡)	에스컬레이터 추 가설치
"	"	식 계 (6호선)	노원구 월계동 44번지 앞	7,535→8,822 (증 1,287㎡)	에스컬레이터 및 E/V추가 설치
"	"	이 수 (7호선)	동작구 사당동 147번지 앞	6,000→9,734 (증 3,734㎡)	위치이동 및 출입 구 결정
"	"	장승배기 (7호선)	동작구 상도동 366번지 앞	5,980→5,719 (감 261㎡)	출입구 위치변경

구분	시설명	시설의세분 (도시철도)	위 치	규 모(㎡)	비 고
변경	철도	1호선↔6호선 (동대문)	종로구 창신동 201번지 앞	3,480→4,724 (증 1,244㎡)	공법변경 (개착→터널)
신설	"	2호선↔6호선 (신당)	종로구 홍인동 29번지 앞	1,838	환승체계구축
변경	"	3호선↔7호선 ↔9호선 (예정)	서초구 반포동 19번지 앞	596→2,264 (증 1,668㎡)	9호선 건설대비