

돌곶이교 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2024.01 ~ 2024.12		
사업내용	○ 2022년 정밀안전점검 결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	629,522천원	(국비)	(사비)629,522천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
재난안전관리실	도로시설과	고영준 2133-1650	박찬규 2133-1661	김영일 2133-1669

*실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x-) 629,522	(x-) 629,522	(x-) 100
공기관등에대한자 본적위탁사업비	(x-) 0	(x-) 629,522	(x-) 629,522	(x-) 100

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역		
공기관등에대한자본 적위탁사업비	○ 돌곶이교 보수	=	629,522천원

과목구분	2024년 예산내역	
	- 교면방수 및 포장(야간, 8a 이하, 개질SMA, 가열식 도막방수, t=80mm) 23a*17,144,000원	= 394,312천원
	- 콘크리트 바닥판 보수(야간, 150mm, 초속경콘크리트) 115m ² *488,000원	= 56,120천원
	- 신축이음장치보수(야간, #50, B=30cm, t=15cm) 47*1,960,000원	= 92,120천원
	- 교통안전시설(야간) 30일*1,899,000원	= 56,970천원
	- 교통소통대책용역 및 건설폐기물처리 1식*30,000,000원	= 30,000천원

3 사업 설명

사업목적

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전점검 지적사항 적기 보수 시행을 통한 시설물의 안전성 및 내구성 확보

사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
- 2022년 돌곶이교 정밀안전점검 시행

사업내용

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 돌곶이교(성북구 석관동 375-3)
- 시설규모 : L=192.0m, B=23.5m
- 사업내용 : 교면포장 23a, 콘크리트 바닥판 보수 155m², 신축이음장치 보수 47m, 기타 부대공 1식
- 총사업비 : 629백만원

추진경위

- 2022.04. ~ '22. 09. : 2022년 돌곶이교 정밀안전점검 시행

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		629,522	

공사설계	2024.01~2024.02		설계서 작성
공사시행	2024.03~2024.11		공사발주 및 시행
공사준공	2024.11~2024.12	629,522	공사준공

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ 신축이음후타재 보수 10m
2022년도	○ 콘크리트 단면복구 38.5 m^2 , 콘크리트 표면보수 170.2 m^2 , 철근방청 콘크리트 단면복구 1.2 m^2
2023년도	○ 해당없음

향후 기대효과

- 정밀안전점검 및 각종 점검 결과 지적사항에 대한 적기 보수로 재해 및 재난을 예방하고 공공의 안전성 확보와 시설물 수명 연장
- 정밀안전점검 지적사항 적기 보수로 시설물의 효용을 증진시킴으로서 내구성 증진