

: 과장, 100만원 이상 : 소장)
 • 미징수액 원인별 사유규명 대처

• 특별정리기간 설정 운영-년 4회

신뢰받는 上水道行政

〈推 進 方 向〉

- 24時間 民願奉仕晝·夜間 上水道行政 機能 維持
- 機動巡廻 서비스班 運營.....市民 不便要因의 積極的 解消
- 弘報의 內實化.....上水道 施策의 積極的 弘報

〈24時間 民願奉仕〉

- 上水道 民願 專用電話-局番없이 120, 121番
- 上水道 民願申告 迅速處理로 市民生活 不便解消
- 設置: 4대(民願室 2, 관리과 1, 요금과 1)
 - 주간: 민원실-처리 소관부서 이첩 즉시 처리
 - 야간: 당직실
 - └ 긴급민원-즉시 처리
 - └ 일반민원-익일 소관과 이첩 조치
- 運用
 - 친절통화에 대한 반복교육으로 민원사전 예방
 - 신고사항에 대한 신속한 처리로 상수도 행정의 신뢰성 제고
 - 담당직원 지정으로 상수도 행정의 책임감 부여

〈機動巡廻 서비스班 運營〉

- 上水道機關 民願生活 不便 要因의 積極解消
- 編成: 4個 班 20名(1個 班 5名)
- 任務
 - └ 상수도 관련 민원신고사항 즉시출동
 - └ 옥내누수탐지, 불출수 경미한 수도 시설의 보수
 - └ 간이 수질검사 즉시 시행 및 단수등 홍보
- 運營: 순회 중인 차량에 대하여 민원신고

사항 우선으로 통보조치

〈弘報의 內實化〉

- 上水道施策의 積極的 弘報로 上水道 民願의 事前豫防
- 弘報方法
 - 반상회보, 지역신문, 일간신문 등에 보도 자료 제공
 - 팜플렛, 리후렛 제작 배포
 - 사업소 차량 앰프로 순회 홍보
- 主要 弘報事項
 - 각종 공사시 단수지역 사전예고제 실시
 - 수도미터 동파예방 및 하절기 절수홍보
 - 상수도 수질홍보 및 가정 수질관리 요령 등 홍보

.....
 이상 報告를 마치도록 하겠습니다.

○ 東部水道事業所長 宋鍾權 東部水道事業所長 宋鍾權입니다.

.....
 (報 告)

보 고 순 서

- 一般現況
- '94主要業務 推進現況
- '95主要業務 計劃

一 般 現 況

지 역 특 성

- 대형관로 통과.....급수상태 양호
- 70년 이전 시가지 형성.....옥내배관 노후
- 노후건물 증·개축 및 고층화급수수요 증가

1. 관할구역 및 급수현황

(’94.11.1. 현재)

구 별	동 수	면적(Km ²)	가 구 수	인 구 수	수 전 수	보급율(%)
계	55	52.07	379,062	1,220,193	156,809	100
성 동	36	33.95	242,186	761,802	100,265	100
중 량	19	18.12	136,876	458,391	56,544	100

2. 주요급수시설

- 배관 총연장2,233Km(송배수관 992Km, 급수관 1,241Km)
- 배 수 지2개소(대현산 58,500톤, 아차산 104,000톤)
- 가 압 장1개소
- 증압펌프장7개소
- 제 수 변8,481개
- 소 화 전2,761전
- 급 수 탑.....18개소

3. 수계별 급수지역

(단위 : 동)

수 계 별	광 암	구 의	죽 도	보 광	암 사
계	2	18	16	1	31
성 동	2	5	16	1	23
중 량		13			8

4. 주요장비현황

(단위 : 대)

차 량		탐지기	해빙기	착압기	양수기	컴프레사	무전기
일반차	급수차						
9	1	17	13	6	4	3	15

5. 기구 및 인력-5과 17계 315명

(’94.11.15. 현재)

구 분	직 종		계	행 정	기 술	기 능	청원경찰	별정직
	정 원	현 원						
정 원	315	55	49	187	20	4		
현 원	296	46	47	180	20	3		
과 부 족	-19	-9	-2	-7	0	-1		

6. 재 정

- 세 입36,803백만원
 - 급수수익(78.8%)29,005
 - 용구손료(1.8%)670
 - 변상위약금(0.5%)168
 - 과년도 미수금(2.3%)841
- 세 출18,840백만원 (1,300)
 - 수수료 및 잡수입16
 - 수탁공사 수익(11.7%)4,316
 - 시설 분담금(4.9%)1,787
 - 투자 사업비(40.1%)7,545

(1994年度行監－水資源管理)

(1,200)	※()는 채무 예산임.
-배급수관 개량1,849
-인입관 개량4,758	다음은 9페이지 94年度主要業務 推進實績을
-기타 공사938	報告드리겠습니다.
•경상 사업비(59.9%)11,295
(100)	'94.主要業務 推進現況
-인건비4,349	급수공사 추진현황
-일반경상비905	1. 노후관 개량공사
-수탁공사비4,418	○ 총 괄 : 50.4Km 56억 5,000만원
-시설물수선 및 정비1,623	
(100)	

('94.10.31. 현재)

구 분 사업명	계 획			실 적			진도(%)
	건 수	연장(Km)	예산(억원)	건 수	연장(Km)	예산(억원)	(연장대비)
계	22	50.4	56.5	22	43.9	48.5	87
배급수관개량	10	12.5	18.5	10	12.8	17.7	102
인입관 개량	12	37.9	38	12	31.1	30.8	82

○ 사업별 추진내용

가. 배급수관 개량공사-10건 12.8Km 17억 6,500만원 3,860가구수혜

공 사 명	공사개요(m/m, m)	사업비(천원)	공사기간	준공일	수혜가구
10건	D=20~400 L=12,824	1,765,879			3,860
중곡동 99블록 외 1개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=283 D=150~200 L=727	171,940	'94.3.28. ~ 6.15	'94.6.15.	460
화양동 157블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=180 D=80~300 L=980	213,806	'94.3.31. ~ 6.28	'94.6.28.	180
금호4가 210블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=568 D=80~150 L=893	185,014	'94.3.31. ~ 6.28	'94.6.27.	300
군자동 151블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=765 D=80~200 L=974	231,401	'94.3.28. ~ 7.25	'94.6.30.	400
구의동 12블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=130 D=80~400 L=361	107,941	'94.3.30. ~ 6.27	'94.6.24.	250
행당동 196블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=120 D=80~100 L=280	46,199	'94.3.28. ~ 6.25	'94.6.25.	50
면목4동 224블록 외 2개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=651 D=80~150 L=923	280,552	'94.3.26. ~ 6.23	'94.6.20.	300
목동 24블록 외 1개소 배급수관 정비공사	D=20~50 L=1,148 D=80~150 L=1,050	216,038	'94.3.28. ~ 6.24	'94.6.22.	1,500
망우3동 57, 58블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=554 D=80~200 L=1,865	267,988	'94.3.27. ~ 6.23	'94.6.21.	300
능동 148블록 배급수관 정비공사	D=20~50 L=120 D=20 L=252	45,000	'94.5.11. ~ 6.28	'94.6.28.	120