

봉천천복개 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2024.01 ~ 2024.12		
사업내용	○ 2021년, 2023년 정밀안전점검 결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	1,200,000천원	(국비)	(사비)1,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
재난안전관리실	도로시설과	고영준 2133-1650	김태우 2133-1680	김혜란 2133-1681

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 102,100	(x-) 1,200,000	(x-) 1,097,900	(x-) 1,075
시설비	(x-) 102,100	(x-) 1,200,000	(x-) 1,097,900	(x-) 1,075

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
시설비	○ 봉천천복개 보수	= 1,200,000천원

과목구분	2024년 예산내역	
	- 아스팔트 재포장(방수) 60a * 15,073,000원	= 904,380천원
	- 신축이음보수(야간,t=10cm,b=30cm) 90m * 774,000원	= 69,660천원
	- 신축이음보수(후타재보수) 26㎡ * 364,000원	= 9,464천원
	- 콘크리트 단면보수(침식) 351㎡ * 376,000원	= 131,976천원
	- 균열주입보수(0.3mm이상) 93m * 40,000원	= 3,720천원
	- 콘크리트 단면보수(방청) 72㎡ * 688,000원	= 49,536천원
	- 교통안전시설 1식 * 6 * 1,899,000원	= 11,394천원
	- 부대공(강관조립말비계,공사용조명, 1식 * 19,870,000원	= 19,870천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전점검 지적사항 적기 보수 시행을 통한 시설물의 안전성 및 내구성 확보

□ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)
 - 2021년 봉천천복개 정밀안전점검 시행
 - 2023년 봉천천복개 정밀안전점검 시행

□ 사업내용

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 동작구 신대방동 594 ~ 관악구 봉천동 1665
- 시설규모 : 폭 17.6~26.2m, 연장 3,733m(4열~6열, 라멘)
- 사업내용 : 아스팔트포장 60a, 신축이음보수 116m, 단면보수 423㎡ 등
- 사업시행 : 남부도로사업소
- 총사업비 : 1,200백만원

□ 추진경위

- 2021. 4. ~ 10. : 봉천천복개 정밀안전점검 시행

○ 2023. 5. ~ 11. : 봉천천복개 정밀안전점검 시행

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,200,000	
공사설계	2024.01~2024.02		설계서 작성
공사시행	2024.03~2024.11	1,000,000	공사발주 및 시행
공사준공	2024.12	200,000	공사준공

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ 교면방수 및 재포장, 신축이음장치 보수, 콘크리트 면보수 등
2022년도	○ 아스팔트포장 및 신축이음 보수
2023년도	○ 콘크리트 단면보수

향후 기대효과

- 정밀안전점검 및 각종 점검 결과 지적사항에 대한 적기 보수로 재해 및 재난을 예방하고 공공의 안전성 확보와 시설물 수명 연장
- 정밀안전진단 지적사항 적기 보수로 시설물의 효용을 증진시킴으로써 내구성 증진

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 1,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,000,000	(x-) 898,112	(x-) 0	(x-) 101,888

2021	(x-) 767,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 767,000	(x-) 763,330	(x-) 0	(x-) 3,670
2022	(x-) 1,134,500	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,134,500	(x-) 980,727	(x-) 0	(x-) 153,773

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진

[위치도]



[현황사진]



