

<p>월2회)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 점검시 적출사항 조치결과 확인 • 시설물 관리카드에 점검 및 보수내용 기록 유지 <p>○ 직영반 순찰업무 적극활용-총54명 (도로 4개반 42명, 구조물 2개반 12명)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 보수작업과 병행, 매일 순찰 실시 • 순찰결과 적출사항 응급보수 • 긴급을 요하는 사항 즉시 보고 및 안전시설 설치 <p>□ 主要 點檢內容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 : 소파, 침하, 균열, 요철, 포장골좌후 미복구, 기타 교통불편사항 등 ○ 구조물 : 상판균열, 교좌장치불량, 빔균열, 교대 및 교각침하 및 균열, 신축 조인트 파손 및 균열, 콘크리트 및 강재노후 부식, 난간, 빗물받이, 홈통 등 파손, 불량 <p>□ 推進實績</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 소파보수-사업소 직영보수반 운영 총 10,964건 805a보수 ○ 노면정비-아스팔트·요철노면 평삭작업 총8개노선 144.8a ○ 도로시설물 안전점검-적출 및 조치 총 402회 1,366건 ○ 시설물 배수구 청소-총 1,800개 월 2회 실시 <p>.....</p> <p>이상으로 要約해서 南部建設事業所 所管事項 報告를 마치겠습니다.</p> <p>○ 委員長代理 閔鍊植 수고하셨습니다.</p> <p>○ 人 力</p>	<p>다음은 北部建設事業所長 나오셔서 所管業務를 報告하여 주시기 바랍니다.</p> <p>○ 北部建設事業所長 金永圭 北部建設事業所長 金永圭입니다.</p> <p>建設委員會 여러 委員님을 모시고 北部建設事業所所管 主要業務報告를 하게 됨을 매우 뜻깊게 생각합니다. 油印物에 의해서 報告를 드리겠습니다.</p> <p>.....</p> <p>(報告)</p> <p style="text-align: center;">I. 一般現況</p> <p>□ 沿革</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1978. 6.15 북부건설사업소 발족(동대문구 용두동) ○ 1979.12.30 사업소 이전(강북구 번동 365) ○ 1994. 1.12 건설사업소 직제규정 개정 (하부조직 보강) ○ 1994.12. 1 도시시설안전관리본부(발족) 산하 사업소로 <p>□ 位置 및 建物</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 位 置 : 서울특별시 강북구 번동 365-1 ○ 坵 地 : 14,614m²(4,420평), 연건평(4동) : 1,732m²(524평) <p>□ 管轄區域</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 鍾路, 東大門, 中浪, 城北, 江北, 道峰, 蘆原-7個區 161.20km²(서울시 605.36km²의 26.63%) <p>□ 機構 및 人力</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 機 構 { 3課 : 管理課, 補修1課, 補修2課 6係 : 庶務係, 裝備管理係, 道路1, 2係, 施設 1, 2係 																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">區 分</th> <th style="width: 15%;">定 員</th> <th style="width: 15%;">現 員</th> <th style="width: 15%;">過不足</th> <th style="width: 45%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">△3</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">一般職</td> <td style="text-align: center;">行政職 7</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">△1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">技術職 19</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">△2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">技能職</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td style="text-align: center;">59</td> <td></td> <td style="text-align: center;">고용직 1명 포함</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 作業人夫 : 7個班 52名</p>		區 分	定 員	現 員	過不足	備 考	計	85	82	△3		一般職	行政職 7	6	△1		技術職 19	17	△2		技能職	59	59		고용직 1명 포함
區 分	定 員	現 員	過不足	備 考																					
計	85	82	△3																						
一般職	行政職 7	6	△1																						
	技術職 19	17	△2																						
技能職	59	59		고용직 1명 포함																					
<p>(다음 페이지에 계속)</p>																									

18 (第81回-建設第3次)

□ 裝備現況-13種 39臺

區分	裝 備 名												
	계	덤프	평삭기	굴삭기	로우더	로올러	피니셔	노면 보수차	그레이더	휘드 로우더	제설차	타이탄	行政車輛
39대	10	1	1	2	4	1	2	1	1	5	6	4	1

□ 道路 및 道路施設物 現況

○ 道 路

(서울市 道路延長 7,621.6km 中 2,153.8km, 28.3%)

區分	行政 區域 (km ²)	總 計		廣 路 (40m 以上)		大 路 (25m 以上)		中 路 (12m 以上)		小 路 (12m 未滿)		道路率 (%)
		延長 (km)	面積 (km ²)	延長 (km)	面積 (km ²)	延長 (km)	面積 (km ²)	延長 (km)	面積 (km ²)	延長 (km)	面積 (km ²)	
計	161.2	2,153.8	16.9	19.0	0.9	153.6	4.3	190.2	3.1	1,791.1	8.3	19.17
鍾 路	24.0	251.7	2.4	8.0	0.4	21.0	0.6	25.6	0.4	197.1	0.9	19.08
東 大 門	14.7	301.2	2.7	4.3	0.2	30.1	0.8	24.6	0.4	242.4	1.2	22.71
中 浪	18.1	292.9	2.2	-	-	23.0	0.5	29.0	0.5	240.9	1.2	19.74
城 北	24.3	595	3.4	0.8	0.1	19.5	0.6	35.3	0.5	539.4	2.2	22.71
江 北	13.5	234.8	1.3	-	-	2.8	0.1	18.0	0.3	214.0	0.9	12.49
道 峰	31.0	234.4	1.9	5.9	0.2	13.7	0.4	17.2	0.3	197.6	1.0	16.61
蘆 原	35.6	242.6	2.9	-	-	42.0	1.3	40.9	0.7	159.7	0.9	15.83

※ 노폭 20M이상-89개 노선 연장 : 210.2km, 면적 : 6.2km²

○ 道路施設物

· 總 括-77個所

區 分	計	橋 梁	高架車道	高架道路	地下車道	터 널	立體交叉路
計	77	51	13	1	4	3	5
鍾 路	7	2	2	1	-	2	-
東 大 門	22	14	8	-	-	-	-
中 浪	8	6	-	-	-	-	2
城 北	6	4	1	-	-	1	-
江 北	4	4	-	-	-	-	-
道 峰	9	7	-	-	2	-	-
蘆 原	21	14	2	-	2	-	3

- 법정 시설물 : 30(1종 1, 2종 29), 일반시설물 : 47
- 일상관리구분 : 사업소 59개, 시설공단 15개, 구청 3개

(다음 페이지에 계속)

□ 年度別 施設物 施工 現況					
區 分	總計	橋	梁	高 架 車 道	其 他
總 計	77개	51개		13개	13개
20년 이상	24개	17개		5개	2개
		우이교(68), 제1체기교(70) 노원교(71), 제2체기교(67) 중랑교(71), 진형교(58) 도봉교(71), 장월교(월곡동 : 72) 묵동교(71), 중암대교(67) 안암대교(65), 용두4교(71) 용두교(65), 동진교(71) 안암2교(65), 면목교(74) 방학동 678앞교(70추정)		원남고가(69) 혜화고가(71) 청량리제1고가(67) 청량리제2고가(67) 신설고가(69)	청계고가(67~79) 삼청터널(70)
10년~20년	17개	10개		6개	1개
		세검1교(78), 전농교(75) 장안교(78), 당현2교(81) 월계2교(78), 제3우이교(82) 쌍문교(77), 상계교(79) 월계1교(78), 월능교(77)		떡전고가(84) 면목고가(77) 미아고가(78) 신답고가(78) 이문고가(79) 화랑고가(84)	구기터널(80)
10년 미만	36개 (30)	24개		2개	10개
		장평교(85), 용마교(88) 길음교(89), 창동교(88) 녹천교(88), 당현교(89) 당현3교(89), 장월교(장위동 : 91) 한천교(92), 이화교(86) 삼일교(93), 도봉제1교(87) 쌍용양회앞교(87) 신내교(85), 신내1교(93) 신내2교(93), 답십기름다리(94) 문이교(95), 면목천교(91) 목동천교(91), 들꽃이교(91) 공대천교(91), 당현4교(89) 하계교(91)		청량리고가(92) 수락고가(94)	중랑상단(91) 중랑하단(91) 월능상단(92) 월능하단(91) 군자상단(91) 북악터널(91) 수락지하차도(91) 창동지하차도(91) 상계지하차도(91) 녹천지하차도(91)

□ '95歲出豫算現況

○ 豫算規模

(단위 : 천원)

구	분	'95예산	집행액	집행률(%)
	계	13,854,721	7,110,457	51.3
일반회계	소 계	10,552,721	6,899,730	65.4
	본 청 비	7,099,281	4,919,122	69.3
	자 체 비	3,453,440	1,980,608	57.4
특별회계	도로굴착기금	3,302,000	210,727	6.4

○ 主要事業內譯

(단위: 천원)

사업명	개요	사업비	비고
계		10,401,281	
도로 보수	소계	7,196,281	
	소파보수	200,000	
	덧씌우기	1,282,125	· 표층공: 819a · 중층및혼합기층: 185a
	불량노면개량	2,412,156	· 표층공: 561a · 중층및혼합기층: 561a
	지하철공사구간 도로보수	2,899,000	
	굴착복구	403,000	· 표층공: 123a · 중층및혼합기층: 123a
도로시설물보수		3,000,000	
용역	소계	205,000	
	도면정비 전산화	70,000	· 도면복원 19개소 · 도면재작성 9개소
	신설고가 안전진단 실시 설계	135,000	

II. '95施策方向

- 安全管理 徹底로 事故 豫防
 - 巡察安全點檢 日常化-豫防 補修 體系 確立
 - 作業, 監督 徹底-不實 工事 防止
- 道路 및 施設物의 維持管理 效率化
 - 迅速, 精巧한 補修-水準 높은 道路 維持
 - 交通量 적은 시간 作業(야간, 공휴일등)
 - 交通不便 最小化
- 裝備 및 人力 運營 管理 強化
 - 裝備 稼動率 提高-點檢 整備 徹底

- 作業 管理 徹底-裝備 및 人力 待機 最小化
- 人和 團結로 勤務 雰圍氣 造成
 - 週期的 教育 實施
 - 機能別 懇談會-士氣振作 및 健議事項 處理

III. '95主要業務 推進

- 主要 事業 推進 現況

사업명	사업비				착공	준공 예정	공정 (%)
	계	도급비	관급비	기타			
계	9,934,086	8,538,738	1,142,308	253,040			
동이로 포장도로 보수공사	554,815	317,245	211,212	26,358	5.3	7.13	100
대학로 포장도로 보수공사	261,200	160,894	72,459	27,847	5.4	6.9	100
도봉산길 의 1개소 포장도로 보수공사	334,701	201,915	111,455	21,331	5.4	7.26	100
관내(성북, 강북, 도봉, 노원)불량노면 개량공사	955,396	625,029	249,199	81,168	3.23	12.31	98
관내(중로, 동대문, 중랑)불량노면 개량공사	819,397	529,394	218,547	71,456	"	"	98

사업명	사업비				착공	준공 예정	공정 (%)
	계	도급비	관급비	기타			
관내(성북, 강북, 도봉, 노원)굴착 복구공사	81,974	63,200	17,486	1,288	3.23	12.31	24
관내(종로, 동대문, 중랑)굴착 복구공사	128,754	101,242	26,640	872	"	"	32
관내(성북, 강북, 도봉, 노원)구조물 보수공사	1,500,000	1,372,620	104,660	22,720	3.11	"	94
관내(종로, 동대문, 중랑)구조물 보수공사	1,500,000	1,369,350	130,650		3.9	"	92
지하철 건설구간 포장 보수	3,595,000	3,595,000			설계중		
신설고가 안전진단 실시 시설계 용역(1차)	14,249	14,249			5.18	7.15	100
시설물 도면 정비 전산화 용역	68,600	68,600			6.12	12.31	67
신설고가 안전진단 실시 시설계 용역(2차)	120,000	120,000			설계완	발주	

□ '95裝備 代廢車

(단위 : 천원)

'94노후 장비명	'95교체 계획			추진 사항			비고
	명칭	수량	예산	금액	발주	납품기한	
계	6종		619,880	434,119			
덤프(8톤) 3대 대폐차	덤프 15톤	1	60,160	34,725	95.3.21	95.4.12	납품완료
	더블캡(2.5톤)	1	8,800	11,594	"	"	"
	셀프로우드	1	88,000	56,900	95.4.12	95.12.9	
제설차 1대	제설차	1	244,970	210,000	95.8.30	96.1.16	
노면보수트럭1대	노면보수트럭	1	125,000	96,800	95.4.12	95.12.16	
로울러	로울러	1	92,950	24,100	95.9.12	95.12.7	

※ 덤프(8톤) 3대 폐차매각-'95.6.12

□ 道路施設物 安全點檢 推進事項

○ 기간 : '95.1.1~'95.9.30

- 일상점검 : 직원 및 직영반의 일일순찰 확행으로 2,359건의 교통장애물 및 안전 저해요인을 적발 조치하였으며,
- 수시점검 : 시설물별 담당자를 지정, 월 2~4회의 점검 및 직원 수시점검을 시행 총대상 59개 시설물 1,476회 점검, 287건을 적출 보수 또는 보강하였으며,
- 정기점검 : 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기 3회 점검 135건을 적출, 현재 108건 보수완료, 14건 보수중이며 13건은 4/4

분기 및 '96보수예정으로 추진중임.

(다음 페이지에 계속)

直管班 道路補修 推進事項

도로 순찰 및 보수외뢰	보 수 내 용		비 고
	건 수	면 적	
・ 자체순찰 : 9,806건 ・ 구청 기타외뢰 : 413건 계 : 10,219건	10,219	1,512.6a	

※ 불량(요철)노면 평삭기 작업 및 보수-15노선 210a

IV. 當面業務

'95除雪對策

- 제설작업기간 : '95.11.15~'96.3.15(4개월간)
- 제설작업노선 : 4개노선 38.5Km

청계고가도로, 동부고속화도로(상하행선), 북악인왕산길

○ 인력 및 보유장비

가. 인 력

계	일반직	기능직(운전원)	제설 작업 인부	비 고
105명	22명	29명	6개반 54명	

나. 장 비

계	제설차 (유니독)	덤프제설차 (삽날살포기)	지원덤프	그레이더	페이 로우더	더블캡	순찰차량	휘드 로올러	비고
29	5	7	3	1	2	6	4	1	

기 타 : 컨베이어벨트 1대, 카본 및 핸드폰 10대, 삐삐 14대

○ 자 재

구 분	'94이월	'95구대예정	계	비 고
염화칼슘	9,037	8,000	17,037포	모래 28m ³

○ 추진계획

구 분	수 량	추 진 계 획	비 고
염화칼슘구매	8,000포	'95.10.30	
제설장비 점검및수리	12대	'95.10.30	
살포기 구동장치 (제작설치)	3대	'95.10.21	

4/4分期 道路施設物 安全點檢

- 대 상 : 총 77개 시설물
 - 법정 시설물 30개(1종 1개, 2종 29개)
 - 일반관리시설물 47개
- 기 간 : '95.10.20~'95.11.20
- 점검방법 : 점검표에 의거 시행
- ※ 법정시설물-전문가 자문 실시
- 인원 및 장비
 - 인 원 : 보수2과장 외 8명(점검반 편

성)

- 장 비 : 차량2대(교량점검차 1대, 더블캡 1대) 사다리 1개의 3종
- 점검후 조치
 - 긴급복구를 요하는 사항 : 연간 단가계약 업체에 지시 보수
 - 기타 보수를 요하는 사항 : 사항에 따라 확보예산 범위내서 보수 또는 '96 보수

.....

저희 事業所 全職員은 市民의 通行不便 최