

정거장 환경디자인 가이드라인

II 디자인 가이드라인

2. 표준디자인 가이드라인

- 2.1 공간의 기본요소 가이드라인
- 2.2 공간별 디자인 가이드라인
- 2.3 안내정보 시설 디자인 가이드라인
- 2.4 시설물 디자인 가이드 라인
- 2.5 광고시설 가이드라인

지하철정거장 환경디자인
가이드라인 이미지제시

Guidelines Image Proposal
for Metro Station Environmental Design

G2-2

2.2.1 외부공간

각종 시설물과 사인을 단순화하고 주변 시설물을 정리하여 정보전달과 인지기능 향상

지하철 정거장의 외부 공간은 출입구, 환기구, 승강기, 기타 편의시설로 구성된다.

① 외부공간구성요소를 고려하여 통합적인 계획을 수립하여야 한다.

구분	세부항목
외부	1. 출입구 - 캐노피형 / 오픈형 / 난간형 / 담장형
	2. 환기구
	3. 승강기
	4. 기타 편의시설 (자전거보관대, 휴게의자)



출입구

II 디자인 가이드라인
2. 표준디자인 가이드라인

- 2.1 공간의 기본요소 가이드라인
- 2.2 공간별 디자인 가이드라인
- 2.3 안내정보 시설 디자인 가이드라인
- 2.4 시설물 디자인 가이드 라인
- 2.5 광고시설 가이드라인



2.2.1.1 출입구(캐노피형)

- 의무**
- ① 신규 설치시에는 캐노피 설치를 하지 않는 것을 원칙으로 한다.
 - ② 부득이 설치해야 하는 경우, 지상의 개방함 확보를 우선으로 하여 최소화된 규모와 간결한 형태로 계획해야 한다. 단, 공원, 광장 등 아이덴티티가 필요한 공간에서는 조형화하여 설치할 수 있다.
 - ③ 최소한의 부피감으로 시야를 가리지 않도록 계획해야 한다.
- 권장**
- ④ 캐노피 색채는 그레이계열을 권장한다.
 - ⑤ 캐노피 주변에 E/V가 있을시 일체화하여 단순화 하는것을 권장한다.
 - ⑥ 입구역명을 표기할 경우 캐노피와 일체화된 형태로 계획하고 캐노피 하단부에 배치한다.
 - ⑦ 입석은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되, 불가피 하게 설치할 경우에는 디자인을 단순화 한다.
 - ⑧ 에스컬레이터 설치시 미끄럼방지 디자인을 해야 한다.



캐노피 미설치 이미지



캐노피 단순화 디자인 이미지

- 2.1 공간의 기본요소 가이드라인
- 2.2 공간별 디자인 가이드라인
- 2.3 안내정보 시설 디자인 가이드라인
- 2.4 시설물 디자인 가이드 라인
- 2.5 광고시설 가이드라인


2.2.1.2 출입구(오픈형 : 유리를 이용한 투시형)

규제 ① 출입구의 안전난간 및 마감재는 주변공간과 조화를 이루어야 하고 난간의 형태는 특정 형태의 재현은 지양한다.

- 권장**
- ② 핸드레일을 설치할 경우 무광스틸소재를 사용하고 가급적 슬림하게 적용한다.
 - ③ 조명은 바닥을 비추는 하향등을 권장한다.
 - ④ 진입부 턱을 제거하고 경사처리하는 것을 권장한다.
 - ⑤ 강화유리는 투명한 (저철분) 유리 사용을 권장한다.



투시형 출입구 현황이미지



디자인 예시 (해시된 이미지는 편집사항임)

II 디자인 가이드라인
2. 표준디자인 가이드라인

- 2.1 공간의 기본요소 가이드라인
- 2.2 공간별 디자인 가이드라인
- 2.3 안내정보 시설 디자인 가이드라인
- 2.4 시설물 디자인 가이드 라인
- 2.5 광고시설 가이드라인



2.2.1.3 출입구(난간형 : 난간형태로 둘러있는 형식)

규제 ① 출입구의 안전난간 및 마감재는 주변공간과 조화를 이루어야 하고 난간의 형태는 특정 형태의 재현은 지양한다.


권장 ② 핸드레일을 설치할 경우 무광스틸소재를 사용하고 가급적 슬림하게 적용한다.

권장 ③ 조명은 바닥을 비추는 하향등을 권장한다.

권장 ④ 화강석 사용시 회색계열의 석재를 권장한다.



난간형 출입구 현황이미지



디자인 예시 (예시된 이미지는 권장사항임)


- 2.1 공간의 기본요소 가이드라인
- 2.2 공간별 디자인 가이드라인
- 2.3 안내정보 시설 디자인 가이드라인
- 2.4 시설물 디자인 가이드 라인
- 2.5 광고시설 가이드라인

2.2.1.4 출입구(담장형 : 담장형태로 막혀있는 형식)

- 규제** ① 출입구의 안전난간 및 마감재는 주변공간과 조화를 이루어야 하고, 난간의 형태는 특정형태의 재현은 지양한다.
- 권장** ② 핸드레일을 설치할 경우 무광스틸소재를 사용하고 가급적 슬림하게 적용한다.
- ③ 조명은 바닥을 비추는 하향등을 권장한다.



담장형 출입구 현황이미지



디자인 예시 (예시된 이미지는 권장사항임)

II 디자인 가이드라인
2. 표준디자인 가이드라인

- 2.1 공간의 기본요소 가이드라인
- 2.2 공간별 디자인 가이드라인
- 2.3 안내정보 시설 디자인 가이드라인
- 2.4 시설물 디자인 가이드 라인
- 2.5 광고시설 가이드라인

2.2.1.5 출입구(캐노피형, 오픈형, 난간형, 담장형) 투시도




디자인 예시 (예시할 이미지는 권장사항임)




프랑스 샤레방수형 에스컬레이터




캐노피형 출입구



오픈형 출입구



난간형 출입구



담장형 출입구