

合計金額 Total Amount		<b>— 金 팔억이백칠십삼만육천 원정 (₩802,736,000원)</b>				
品名 Description	規格 Standard	單位 Unit	數量 Quantity	單位價 Unit Price	金額 Total Price	備考
대용량 공기청정기	25m <sup>3</sup> /min이상	대	80	3,900,000	312,000,000	미세먼지 제거능력
프리필터	"	SET	80	37,000	2,960,000	1대당 1장/1회분
미디움(헤파)	"	SET	160	300,000	48,000,000	1대당 4장/2회분
활성탄필터	"	SET	160	230,000	36,800,000	1대당 1장/2회분
미디움(금속)필터	금속필터	SET	80	3,100,000	248,000,000	
제어시스템	공기청정기제어	EA	2	41,000,000	82,000,000	세부규격 별도첨부
PRODUCTS			供給價額		729,760,000	
AIR PURIFIER. CLEAN BENCH & SHOWER.			附加稅額		72,976,000	
AIR FILTER. IONIZER AIR FILTER. ODOR CONTROL FILTER. CLEAN AIR SYSTEM			合計金額		802,736,000	
<b>其他事項</b> 1. 대용량 공기청정기(미세먼지제거능력 25m <sup>3</sup> /min이상): 제어보드(유선), 게이트웨이 포함 금액 임. 2. 성능인증: 한국산업규격 KS C 9326(9314) 인증 품(미세먼지 제거능력. 소음. 오존 시험성적서 제출) 3. 기계식 필터구성: 프리필터(세정형) + 미디움(헤파)필터(교환형) + 활성탄필터(교환형) 4. 제조사/모델명: 보성전자 BAS-153M 5. 제품규격: 표준사용면적 260m <sup>2</sup> , 미세먼지제거능력 34.9m <sup>3</sup> /min, 소음 55.8dB, 풍량36CMM, 오존0.005 집진효율 90%이상, 소비전력 136W(AC220V), 외형 790*400*1,780mm, 중량 101kg 자동/수동, 리모컨운전, 디스플레이 잠김기능, 외형 6면스틸 6. 제품인증: 품질보증 Q마크, 방송통신기자재(전자파)인증, 공기청정기 및 에어필터 ISO 9001,14001인증 7. 하자보증: 준공검사 일로 부터 1년						

아래와 같이 견적서를 제출하오니 검토바랍니다.

(V.A.T 별도)

번호	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	공급 가격(원)	비 고
1	대용량공기청정기	- KS C 9326 대용량 공기청정기 성능 실험 방법(4.2 미세먼지 제거능력 시험)에 따름	EA	80	4,275,000	₩ 342,000,000	
		- KS C 9326 대용량 공기청정기 성능 실험 방법(4.3 소음)에 따름					
		- KS C 9326 대용량 공기청정기 성능 실험 방법(4.4 오존)에 따름.					
		- 미세먼지(청정화) 제거능력 : 35 CMM 이상					
		- 풍량 : 2,000 CMH 이상					
		- 청정면적 : 292m² 이상					
		- 형식 : 기계식 공기청정기 (스탠드형 또는 벽부형)					
		- 사이즈 : (W)800 * (D)300 * (H)1500 / 두께는 300mm이하					
		- 송풍방식 : 강제순환식이면서 전면 토출 방식					
		- 집진방식 : 필터를 내장한 기계식 집진 (프리+카본+해파(H13등급) 또는 미디옴필터 2중 이상)					
		- 소음 : 강풍 기준 60dB(데시벨) 이하					
		- 전원 : 220V, 60Hz, 단상					
		- FAN : BLDC FAN					
		- 소비전력 : 320(W) 이하					
		- 오존 : 0.001 ppm					
- 유, 무선 네트워크 지원 가능							
- 운전방식 : 자동(타이머 설정기능) 및 수동 겸용							
- 정전보상 기능 포함							
- 바퀴 유무 : 有 / 오토 캐스터							
- 제어보드, 게이트웨이 포함							
- 외함재질 : 스틸(Steel) 1.5(T) 이상 / 분체도장							
2	필터	- 프리필터 (Net-Mesh)	SET	80	36,800	₩ 2,944,000	판매 납품
		- 활성탄필터 (Activated Carbon Filter)	SET	160	106,500	₩ 17,040,000	
		- 금속필터 (PBAC-11)	SET	80	2,900,000	₩ 232,000,000	
3	제어시스템	[수집분석 서버] Dell PowerEdge R650xs Server Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M 캐시, Turbo, HT (105W) 32GB (16GB*2) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug * 2ea 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug * 4ea Front PERC H755 Front Load Broadcom 5720 Dual Port 1GbE On-Board LOM None Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1),800W, Mixed Mode ProSupport and 4Hr Mission Critical Initial, 36 Month(s)	EA	2	29,450,000	₩ 58,900,000	
		[운영시스템] REDHAT ENTERPRISE 7.X Subscription Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) -1Year					
		[이중화] Linux(Redhat,CentOS,Suse,OEL,Rocky)- Support PPAS,MS-SQL,MySql,Oracle etc.- GS인증 소프트웨어 SPS(Steeleye Protection Suite) for Windows,Linux- Lifekeeper & datakeeper- Realtime BlockLevel Replication- Support windows 2012,2016,2019,2022- Support Linux(Redhat,CentOS,Suse,OEL,Rocky)- Support PPAS,MS-SQL,MySql,Oracle etc.- GS인증					
<p>&lt;대용량공기청정기 시험방법&gt;</p> <p>· KS C 9326 대용량 공기청정기 성능 실험 방법(4.2 미세먼지 제거능력 시험 / 4.3 소음 / 4.4 오존)에 따름</p>							
<b>합 계</b>					금액	652,884,000	
					부가가치세	65,288,400	
					총 금액	718,172,400	