

안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 5호선 전동차 주공기압축기 CM유(구유) 교체 계획

- 1. 하절기 전동차 주공기압축기 CM유 변색과 관련하여,
- 2. 주공기압축기의 구유(Mobil DTE 10 EXCEL 32) 취부편성에 대한 유지관리 안을 마련하여 시행하니, 전동차 고장예방 및 정비품질 향상에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 주공기압축기 구유 변색 유무 확인 및 교환(1차 유지관리)

- 작업편성 : 고덕배속 20개차호("불임"참조)

구분	구유 (Mobil DTE 10 EXCEL 32)	신유 (Mobil Rarus 424J)
차호수	5308호 외 19개차호(총 20개차호)	5301호 외 55개차호(총 56개차호)

- 작업기간 : 2017.08.04 ~ 08.15
- 작업부서 : 검수파트
- 작업내용
 - 구유 20개차호 점검시 주공기압축기 구유, 신유 확인 철저(구유: 스티커 부착안됨, 신유 : 주공기압축기 커버에 "424J전용"스티커 부착되어있음)
 - 주공기압축기 커버 취거후 유연지시기로 구유(Mobil DTE 10 EXCEL 32) 변색 유무 확인
 - 약간이라도 변색시 사용 중인 주공기압축기 오일 및 오일필터, 오일세퍼레이터필터 교환
 - ※ 사유 : 현재 구유(Mobil DTE 10 EXCEL 32) 재고량 약 400ℓ로 구유취부차호 전량 교환 부족

- 행정사항 : 점검표 작성 철저

나. 2차 유지관리

- 점검내용 : 1차 교환 제외편성 정기검사 시 지속 변색유무 확인 철저
- 점검기간 : 전편성 신유로 교체전 까지

붙임 : 5호선 주공기압축기 구유/신유 취부현황(점검표 포함) 1부. 끝.

차장 이재혁

팀장 이재덕

소장 08/03
장성태

협조자 차장 조만철

시행 고덕차량사업소-1285 (2017.08.03.) 접수

우 05202 서울특별시 강동구 아리수로 87길 32/<http://www.seoulmetro.co.kr>

전화 3906 전송 4123 / restall@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격