

One-PMIS 기타 점검관리 메뉴 사용방법

(문의: 총무부 건설총괄과 ☎ 02-6438-2055, 유지/보수팀 ☎ 2086, 2087)

□ 기타점검관리 메뉴 구성 및 화면 예시

- 사용방법: 건설정보관리시스템(One-PMIS) 접속 후 메인화면 상단 안전품질관리-기타점검관리-점검결과관리 클릭
- 입력대상: 안전관리과 또는 안전점검기관에서 실시하는 점검 이외 안전·품질 관리를 위해 시행하는 점검

※ 안전관리과 또는 외부기관 점검과 중복하여 입력되지 않도록 유의

< 기타점검관리 메뉴 화면 및 입력대상 예시 >

순번	사업명	점검일자	점검유형	점검부서	점검자	등록자	등록일자
1	구리암사대교 건설공사 ↳ [조치결과]	2024-04-19	품질관리점검	설비부	김감독	발주자05	2024-04-19
2	구리암사대교 건설공사	2024-04-09	재난점검	토목부	김감독	발주자05	2024-04-09

- 건설공사의 현장에서 「자연재해대책법」 제2조제1호에 따른 재해 또는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호나목에 따른 재난이 발생한 경우의 해당 건설공사
- 건설공사의 현장에서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제18조제1항 각 호에 따른 중대한 결함이 발생한 경우의 해당 건설공사
- 인·허가기관의 장이 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고 예방 등을 위하여 점검이 필요하다고 인정하여 점검을 요청하는 건설공사
- 그 밖에 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기되거나 안전사고 예방, 부실공사 방지 및 품질 확보 등을 위하여 국토교통부장관, 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 또는 발주청이 점검이 필요하다고 인정하는 건설공사

☞ 반기별 부실사항 측정 시 국토교통부장관(위탁기관: KISCON)에 통보하여야 하는 다음에 해당하는 점검을 말함(건설기술 진흥법 시행령 제88조제1항)

□ 점검결과등록: 발주부서

○ 발주부서 공사관리관이 정보 입력 후 하단 저장 클릭

- ① 사업명: One-PMIS 등록된 사업명 항목 선택
- ② 점검일자: 실제 점검을 시행한 일자(등록일자 아님)
- ③ 점검유형: 재난 / 시설물안전 / 시공실태 / 품질관리 / 기타 중 택 1
- 기타: 민원조치, 사고예방 등 목적의 기타 점검을 말함
- ④ 점검부서: 다수 부서(기관) 기재 가능 *예시) 설비부 외 1 / 설비부, 안전관리과
- ⑤ 점 검 자: 다수 인원 기재 가능 * 예시) 홍길동 외 1 / 홍길동, 김00
- ⑥ 점검사항: 주요 확인사항, 지적사항, 관계규정 등 기재
- 지적사항 없는 경우 주요 확인사항만 기재
- ⑦ 첨부파일: 출장보고서, 시정요청 공문, 현장사진 등 업로드

< 기타 점검결과 등록 화면 예시 >

서울특별시
▶

점검결과 등록

점검결과

사업명	구리암사대교 건설공사		
점검일자	2024-04-19		
점검유형	품질관리점검		
점검부서	설비부	점검자	김감독
점검사항	1) 주요 점검사항 - 건설기계 안전관리 상태 2) 지적사항 - 00 작업구간 건설기계 사용에 따른 신호수 미배치 - 아웃트리거 적정 설치 및 안전거리 미확보 - 설명서표지 미부착 ※ 「건설공사장 안전관리지침」 000p. 0.0.0.		
파일	첨부파일		

저장
닫기

□ 조치결과 등록: (입력) 시공사·감리사 → (확인) 발주부서

○ 현장관계자(시공사 또는 감리사)가 발주부서에서 등록한 점검결과를 확인 조치한 내용을 입력하고 하단 저장 클릭

- 지적사항 없는 경우 공사관리관이 직접 “해당없음” 으로 기재

① 조치사항: 조치일자, 조치내용, 확인자 기재

② 첨부파일: 현장사진 등 확인자료 업로드

< 기타점검 조치결과 등록 화면 예시 >

서울특별시

조치결과 등록

점검결과

사업명	구리암사대교 건설공사		
점검일자	2024-04-19		
점검유형	품질관리점검		
점검부서	설비부	점검자	김감독
점검사항	1) 주요 점검사항 - 건설기계 안전관리 상태 2) 지적사항 - OO 작업구간 건설기계 사용에 따른 신호수 미배치 - 아웃트리거 적정 설치 및 안전거리 미확보 - 설명제표지 미부착 ※ 「건설공사장 안전관리지침」 000p, 0.0.0.		
파일	첨부파일		

조치결과

조치사항	1) 조치일자: 2024. 0. 0. 2) 조치내용 - 건설기계 작업 지시 및 작업자 접근금지를 위한 신호수 배치 완료 - 접근금지 표지판 설치, 연약지반 내 받침판 설치 후 작업 진행 - 크레인 설명제 표지판 부착 완료		
파일	첨부파일		

저장 닫기

□ 정보 확인 및 수정

- 상세보기 화면에서 삭제 또는 수정 가능하며 공사관리관은 전체 정보, 시공사감리사 관계자는 조치결과 정보만 수정 가능

< 기타 점검결과 상세보기 화면 예시 >

서울특별시

● 점검결과 상세보기

점검결과

사업명	구리암사대교 건설공사		
점검일자	2024-04-19		
점검유형	품질관리점검		
점검부서	설비부	점검자	김감독
점검사항	1) 주요 점검사항 - 건설기계 안전관리 상태 2) 지적사항 - OO 작업구간 건설기계 사용에 따른 신호수 미배치 - 아웃트리거 적정 설치 및 안전거리 미확보 - 설명제표지 미부착 ※ 「건설공사장 안전관리지침」 000p, 0, 0, 0.		
파일	첨부파일		

삭제 수정 닫기

서울특별시

● 조치결과 상세보기

점검결과

사업명	구리암사대교 건설공사		
점검일자	2024-04-19		
점검유형	품질관리점검		
점검부서	설비부	점검자	김감독
점검사항	1) 주요 점검사항 - 건설기계 안전관리 상태 2) 지적사항 - OO 작업구간 건설기계 사용에 따른 신호수 미배치 - 아웃트리거 적정 설치 및 안전거리 미확보 - 설명제표지 미부착 ※ 「건설공사장 안전관리지침」 000p, 0, 0, 0.		
파일	첨부파일		

조치결과

조치사항	1) 조치일자: 2024. 0. 0. 2) 조치내용 - 건설기계 작업 지시 및 작업자 접근금지를 위한 신호수 배치 완료 - 접근금지 표지판 설치, 연막지반 내 발침판 설치 후 작업 진행 - 크레인 설명제 표지판 부착 완료		
파일	첨부파일		

삭제 수정 닫기