

□ 분석대상

- 최근 4년간(2014~2017) 초등학교 어린이보호구역 301개소
 - 2014년 87개소, 2015년 74개소, 2016년 78개소, 2017년 62개소

□ 분석자료 : 도로교통공단(TAAS 교통사고분석시스템) 교통사고 통계

□ 분석내용

- 어린이 교통사고 발생은 미지정 보호구역에 비하여 보호구역에서 33%(0.06/0.18) 덜 발생하는 것으로 나타남

년도	서울시 어린이 교통사고		미지정 어린이보호구역 내 교통사고		어린이보호구역 내 교통사고		도로연장(km) 대비 교통사고 발생건수	
	발생건수	사망자수	발생건수	사망자수	발생건수	사망자수	미지정 보호구역 (면적:8,243km)	보호구역 (면적:694km)
연평균	1,577	7	1,488	6	89	1	0.18건	0.12건
계	6,310	29	5,951	24	359	5		
2014	1,710	2	1,614	1	96	1		
2015	1,619	6	1,529	5	90	1		
2016	1,515	6	1,423	4	92	2		
2017	1,466	15	1,385	14	81	1		

- 어린이보호구역 내 교통사고 현황

- 사망자 : 5명(2014년 1명, 2015년 1명, 2016년 2명, 2017년 1명) 발생
- 중·경상자 : 296명(2014년 86명, 2015년 73명, 2016년 76명, 2016년 61명) 발생
- 사고유형별 : 횡단중 62%, 차도통행중 6%, 길가장자리구역 4%, 보도통행중 3%
- 사고원인별 : 보행자보호의무위반 39%, 안전운전불이행 24%, 신호위반 17%
- 사고위치별 : 차도 36%, 교차로 30%, 횡단보도 16%
- 교통사고가 가장 많이 발생하는 요일은 목요일이며, 14시~18시 하교 시간대 높은 것으로 나타남

【 최근 4년간(2014~2017) 초등학교 어린이보호구역 교통사고 현황 】

년도	초등학교 보호구역 (개소)	사상자(건수)				사고유형(건수)				사고원인(건수)			사고위치(건수)		
		소계	사망	중상	경상	횡단 중	차도 통행 중	길가장 자리 구역	보도 통행 중	보행자 보호의무 위반	안전운전 불이행	신호 위반	차도	교차로	횡단 보도
계	301	301	5	111	185	186	18	13	9	118	74	54	110	93	49
2014	87	87	1	36	50	47	2	5	2	37	21	13	8	20	18
2015	74	74	1	24	49	44	6	3	3	26	20	14	32	30	10
2016	78	78	2	28	48	50	7	4	3	29	21	12	35	21	21
2017	62	62	1	23	38	45	3	1	1	26	12	15	35	22	0

【최근 4년간 교통사고 잦은 어린이보호구역 : 32개소】

(단위 : 건수)

자치구	초등학교명	계				2014년				2015년				2016년				2017년			
		계	사망	중상	경상	계	사망	중상	경상	계	사망	중상	경상	계	사망	중상	경상	계	사망	중상	경상
계	32개소	83	3	29	51	29	1	8	20	17	0	5	12	28	1	9	18	10	1	7	2
종로구	창신초교	4	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	-
	혜화초교	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
광진구	양진초교	5	-	2	3	2	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
동대문구	장평초교	4	-	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
	장위초교	5	-	-	5	1	-	-	1	2	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
성북구	장곡초교	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	화계초교	2	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강북구	수유초교	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
	창원초교	2	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
도봉구	창동초교	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	장일초교	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
은평구	대조초교	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	은빛초교	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
마포구	은진초교	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	아현초교	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
양천구	지향초교	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	서정초교	3	-	-	3	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
구로구	오류남초교	4	-	2	2	2	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	구로남초교	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
금천구	문백초교	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
영등포구	신명초교	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	신상도초교	3	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
동작구	중대부속초교	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	1	-
	강남초교	3	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
관악구	상도초교	4	-	1	3	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-
	난우초교	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
서초구	원당초교	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
서초구	산동초교	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
송파구	문현초교	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	대명초교	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
강동구	한산초교	3	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	개너리어린이집	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

□ 분석결과

- 교통사고 잦은 초등학교 어린이보호구역 32개소는 2018년 불법 주정차 및 과속 단속용 CCTV 설치사업 우선 대상으로 선정 추진
- 교통사고 위험이 높은 하교 시 교통안전지도사 집중 배치
- 교통사고 잦은 초등학교 어린이보호구역 중 5개소 선정하여 외부전문가 현장 자문