


# 통신합체(AP) 설치

## □ 개별 대여소 통신합체 설치 개요

- 개별 대여소는 안내판, 거치대, 통신합체로 구성됨
- 안내판과 거치대는 보도상에 조립 형식으로 설치되며, 통신합체는 대여소 반경 30m 이내 시설물에 부착함
  - 부착 시설물은 한전주, 공중전화기, CCTV, 가판대 등
- 안내판, 거치대에는 전기공급이 일체 필요 없으며, 인근에 설치된 통신합체에 소량의 전기공급이 필요함
  - 공공자전거 단말기와 통신합체는 무선 WIFI 통신으로 관제

## □ 대여소 구성



# 공공자전거 AP장치(통신합체) 사진



## □ AP장치(통신합체) 사양

- 크 기 :  $303\text{mm} \times 263\text{mm} \times 151\text{mm}$
- 사용전원 : AC 220V
- 소비전력 : 20W/h
- 월 소비전력 : 약14~15kW
- 전기요금 : 1,500원/월

□ AP장치(통신합체) 설치 사례



한전주



한전 TR



공사명	따릉이
국	국
위	종로349
내	시공후
일	2016.06.08

공중전화기



공사명 따릉이

위치 종로356

내 용 시공중

일 자 2016.06.07

CCTV