

상관색온도 및 연색성 지침

구 분	장 소		상관색온도	비 고
도로조명 (가로등)	서울 전역	광로, 대로	4,000K~5,000K	
		중로	3,500K~5,000K	
		소로	3,000K~4,000K	12미터 미만 도로
	사대문안	모든 도로	3,000K~3,500K	
	한강변/하천변	모든 도로	2,700K~3,000K	
보행자길조명 (보안등/보행등)	서울전역	제1,2,3종 조명환경관리구역	2,700K~3,500K	공공건축물, 상업건축물, 공동주택 포함
		제4종 조명환경관리구역	3,000K~4,000K	
공원조명 (공원등)	주된 공간(광장, 입구 등)		2,700K~3,500K	
	수변공간, 산책로, 보행로		2,700K~3,000K	
<p>※ 사업 발주부서의 사업 목적 달성 등의 이유로 이 권장기준에서 규정한 범위 이외의 상관색온도 범위를 조명에 사용하고자 하는 경우는 좋은빛위원회의 심의를 거쳐 조정 가능하며 향후 기술수준 및 관련분야 연구 결과 등을 반영하여 변경될 수 있음</p> <p>※ 상관색온도 범위는 향후 기술수준 및 관련분야 연구 결과 등을 반영하여 변경될 수 있음</p>				
연색지수(Ra)	75 이상			